

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURAS

CLAVE: **21.804-0140/7521 LOTE 2**

TITULO BÁSICO:

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN YÁTOVA (VALÈNCIA)

OPERADOR:	GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.L. (EDAR) AGUAS DE VALENCIA, S.A. (ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)
PRESUPUESTO ESTIMADO (ANTES DE IVA)	474.355,66 €



MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURAS

CLAVE: **21.804-0140/7521 LOTE 2**

TITULO BÁSICO:

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN YÁTOVA (VALÈNCIA)

OPERADOR:	GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.L.
PRESUPUESTO ESTIMADO (ANTES DE IVA)	116.694,50 €



ÍNDICE

- 1.- ANTECEDENTES.
- 2.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.
- 3.- METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTA MEMORIA
- 4.- INSPECCIÓN DE CAMPO
- 5.- DESCRIPCIÓN ACTUACIONES REPARACIÓN/REPOSICIÓN
- 6.- RESPUESTA ALEGACIONES DEL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
- 7.- PRESUPUESTO ESTIMADO
- 8.- CONCLUSIONES

ANEJO 1: SOLICITUD PRESENTADA

ANEJO 2: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ANEJO 3: PLANOS

ANEJO 4: VALORACIÓN



1.- ANTECEDENTES.

En el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, las inundaciones producidas como efecto de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) causante de las intensas precipitaciones acaecidas durante el día 29 de octubre de 2024 han producido daños de elevada magnitud en múltiples infraestructuras y poblaciones de las comarcas de l'Horta Sud, la Plana de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol, La Ribera Alta, El Camp del Turia, la Ribera Baja y los Serranos de la Comunidad Valenciana.

Esta DANA produjo unas precipitaciones extraordinarias sobre las cuencas del Alto y Bajo Turia, con una precipitación media areal de 96,8mm, destacando los valores en 24 horas (8:00 del 29/11/2024 a las 8:00 del 30/11/2024) de los pluviómetros de Chiva con 461 mm y de Benagéber con 300 mm; siendo también relevantes en Zagra, Calles, Domeño, Bugarra y la rambla del Poyo, todos ellos con precipitaciones acumuladas por encima de los 200 mm. De forma más localizada en la cuenca del Alto, Medio y Bajo Júcar se dio una precipitación media areal de 45.6 mm, destacando de igual forma las aportaciones que recibieron los pluviómetros de Siete Aguas con 279 mm, Real de Montroy con 197 mm y Yátova con 188 mm.

Por su parte, en la Demarcación Hidrográfica del Segura la citada DANA ha dejado una precipitación media areal en el territorio de 35,8 l/m², con un volumen acumulado equivalente a 689 Hm³. Las precipitaciones se han concentrado en la cabecera de la cuenca en la provincia de Albacete, en el noroeste de la región de Murcia, en el valle del Guadalentín, y en las ramblas costeras, a destacar los 129,5 l/m² del pluviómetro de Riópar (Albacete), los 116,8 l/m² en el pluviómetro del embalse de La Fuensanta Yeste (Albacete) los 99,2 l/m² recogidos por el pluviómetro de Calasparra (Murcia), o los 89,9 l/m² recogidos por el pluviómetro de las Moreras en Totana (Murcia).

En la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas la citada DANA produjo unas precipitaciones extraordinarias en el entorno del municipio de Alahurín de la Torre cuyo registro entre las 18h del día 28 de octubre y las 12h del día 29 en los pluviómetros de AEMET fue de 53,2 l/m² en Coín, de 80,5 l/m² en Málaga-Puerto, de 81,8 l/m² en Málaga-Puerto y de 109,2 l/m² en Málaga-CMT,

Las acumulaciones extraordinarias de lluvia y los caudales asociados han provocado importantes inundaciones y grandes problemas en numerosas poblaciones afectando tanto a cauces principales como secundarios. Del mismo modo, los daños a infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración han sido numerosos y de gran magnitud.

Con objeto de reparar los daños producidos en las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de las zonas afectadas por la DANA, se ha previsto en el artículo 56 del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, la concesión de ayudas directas a las entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración.



El procedimiento para la tramitación de la subvención parte de una evaluación preliminar por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a partir de la información suministrada por las entidades gestoras y las Administraciones titulares de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración en cada caso, de las infraestructuras dañadas y de la cuantía provisional estimada para su reparación o reposición.

Para realizar la valoración de daños, por resolución de la Dirección General del Agua de 19 de diciembre de 2024 fue autorizada la ejecución de las ACTUACIONES DE EMERGENCIA PARA LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE.

Con fecha de 16 de enero de 2025 ha sido formalizado con la empresa AMBLING INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. el contrato administrativo de colaboración para el lote 2 en el que se han desglosado las actuaciones de valoración de los daños, el cual abarca los siguientes municipios: ALDAIA, ALHAURÍN DE LA TORRE, BENICULL DE XÚQUER, BÉTERA, CAUDETE DE LAS FUENTES, CULLERA, DOS AGUAS, LLOMBAI, MASSANASSA, PATERNA, SILLA, SINARCAS, TURÍS, VALÈNCIA, YÁTOVA.

2.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

Con fecha de 10 de enero de 2025 AGUAS DE VALENCIA, S.A. remite a la Subdirección General Subdirección General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una recopilación de los daños y valoración inicial estimada mediante el formulario Excel creado por el MITECO. Se presenta a continuación el contenido de la pestaña "valoración de daños". Como anejo se presenta:

- 1. Justificante de presentación en registro de la valoración inicial.
- 2. Memoria inicial de la EDAR presentada adjunta a la entrada en registro de la solicitud.
- 3. Listado de actuaciones ejecutadas en la EDAR y facturas relacionadas con esos trabajos, entregadas con posterioridad a la solicitud.
- 4. Mediciones de los trabajos pendientes de ejecutar en la EDAR, entregados con posterioridad a la solicitud.



MUNICIPIO:		YÁTO	VA			ESTIMACION ECONÓMICA TOTAL DAÑOS	762.959,62€
FASE CICLO URBANO	GESTIÓN	BENEFICIARIO	ESTADO ACTUAL DE LA INSTALACIÓN	DESCRIPCIÓN BREVE VALORACIÓN DE DAÑOS	RESUMEN BREVE ACTUACIONES	ESTIMACION ECONÓMICA TOTAL RECUPERACIÓN DAÑOS	PLAZO RECUPERACIÓN
SANEAMIENTO	Gestión indirecta	AGUAS DE VALENCIA, S.A.	Sistema de saneamiento con funcionamiento en precario con deficiencias hidráulicas y/o estructurales	Colectores de residuales, acometidas domiciliarias e imbornales obstruidos y/o con daños estructurales tras los trabajos de limpieza y desatasco.	 Renovación del colector general de Yátova en la C/ Cueva Mora (Actuación No iniciada). Reparación del colector dañado en el camino Fuente de la Salud (Actuación No iniciada). Trabajos de limpieza inicial de la red de alcantarillado y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Yatova (Actuación Ejecutada (OP)). 	457.243,03 €	3 meses
ABASTECIMIENTO	Gestión indirecta	AGUAS DE VALENCIA, S.A.	Sistema en funcionamiento con un indices de fugas superior al habitual y reparaciones provisionales pendientes de pasar a definitivas	Red de agua potable con fugas tanto en tuberías como acometidas. Problemas en equipamiento electromecánico e instrumentación	 Reparación de accesos al depósito de Barranco Tonau (Actuación No iniciada). Trabajos realizados en las instalaciones electromecánicas para revisión y comprobación del funcionamiento adecuado de estas. (Actuación Ejecutada (OP)). Campaña de choque para la búsqueda de fugas, realizada en los días posteriores a la DANA para la estabilización de las Redes de Suministro (Actuación Ejecutada (OP)). 	227.764,19€	2 meses
DEPURACIÓN	Gestión indirecta	GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.L.	con procesos e	EDAR con afecciones a los procesos de depuración por inundación, con daños en los equipos electromecánicos	 Obras de acondicionamiento y reparación de la EDAR Yatova (Actuación Iniciada). Actuaciones de emergencia para la puesta en marcha provisional de la EDAR Yatova (Actuación Iniciada). 	77.952,40 €	1 meses



3.- METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTA MEMORIA

La presente memoria tiene como objeto supervisar los daños y las actuaciones descritas en la información aportada por los operadores, considerando únicamente la reposición de los daños y excluyendo cualquier actuación de mejora. Para ello, se ha llevado a cabo un trabajo de campo en el que se han verificado tanto los daños como las subvenciones solicitadas.

Para confeccionar la memoria se han separado por un lado los trabajos o actuaciones que están plenamente ejecutados y acabados, de los trabajos o actuaciones que están en ejecución o pendientes de ejecutar ya que su valoración se ha efectuado de manera diferente.

<u>Trabajos o actuaciones que están plenamente ejecutados y acabados:</u> estos trabajos se valorarán al coste real/incurrido que el operador haya soportado y que sea capaz de acreditar. Para acreditar el coste se han solicitado los siguientes documentos según el caso que aplique:

- Las actuaciones ejecutadas serán valoradas y validadas mediante facturas, albaranes, certificaciones, presupuestos o nóminas aportados por los operadores. En definitiva, toda aquella documentación que junto con la confirmación realizada en la visita valide el coste soportado por el operador.
- En el caso de partidas cuyos trabajos correspondan a costes internos, no será
 obligatorio presentar facturas, siempre que se aporte un desglose detallado
 de la justificación que permita en fases siguientes de la subvención su
 confirmación con los documentos justificativos mencionados en el punto
 anterior.
- En lo que respecta al coste asociado a personal propio, solo se considerarán las horas extraordinarias, excluyendo las horas ordinarias, dado que estas últimas ya han sido remuneradas en los contratos del propio servicio.

<u>Trabajos o actuaciones que están pendiente de ejecución o en ejecución</u>: las partidas se valorarán aplicando los precios de las siguientes bases, en el orden de prioridad indicado:

- 1. Base de precios del Instituto Valenciano de Edificación.
- 2. Base de precios de la DGA.
- 3. Precios de mercado

Como regla general, las partidas alzadas no justificadas serán descartadas. Asimismo, las mediciones de las partidas que no hayan sido subsanadas, y verificadas en las visitas, serán corregidas.



Se procede a continuación a recoger todas las reglas que se han adoptado para la valoración de los daños respecto a distintos aspectos:

Reconocimiento del Impuesto sobre el valor añadido: el IVA soportado por los distintos operadores no tiene la consideración de coste para entidades empresariales, ya que es deducible respecto del IVA repercutido de sus servicios. Solamente para Administraciones Públicas tendría la consideración de coste, ya que estos entes locales en sus servicios están exentos de su aplicación tal y como se recoge en el "Artículo 7. Operaciones no sujetas al impuesto", apartado 8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido

Por tanto, solo se reconocerá el IVA a los operadores que tengan la condición de Administración Pública, por ejemplo, los Ayuntamientos.

Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial: solamente serán reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar sus trabajos bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Púbico, es decir que estén considerados Poderes Adjudicadores según el "Artículo 3. Ámbito subjetivo" apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Costes proporcionales aplicados para valorar actuaciones pendientes de ejecutar o en ejecución: tras determinar para cada partida su medición y aplicar el precio que corresponda según el orden de prelación de las bases de precios indicadas, se aplicarán si corresponde los siguientes porcentajes para los siguientes conceptos:

- Seguridad y Salud: 2% sobre el resto del PEM.
- Gestión de residuos: 3% sobre el resto del PEM, para actuaciones en EDAR (resto de actuaciones medidas y valoradas).
- Costes indirectos: 6% sobre el resto del PEM.
- Gastos generales: 13% sobre PEM.
- Beneficio industrial: 6% sobre PEM.
- IVA: 21% sobre PEC

Coste de Redacción de proyectos y Dirección de obras: se adopta lo establecido según BOP N. º44 Valencia de 21 de febrero de 2014, por el que se establece la actualización de la instrucción técnica para la redacción de proyectos de obras a incluir en los Planes Provinciales de la Diputación.

4.- INSPECCIÓN DE CAMPO

Con fecha de 30 de enero de 2025 AMBLING cursa una inspección de campo acompañado de los técnicos del GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL OMNIUM con el objeto de comprobar los trabajos realizados y la documentación existente.



5.- DESCRIPCIÓN ACTUACIONES REPARACIÓN/REPOSICIÓN

5.1. Actuaciones ejecutadas en la EDAR:

- Trabajos de limpieza. No se dispone de factura.
- Inspección de colectores. No se dispone de factura.
- Compra urgente de suministros para la EDAR.
 - Reemplazo de equipo de soldadura. Albarán nº 2024-AL-27120 de Ferretería Murgui, S.L.
 - o Frigorífico Combi. Albarán nº 2024-AL-27120 de Ferretería Murgui, S.L.
 - Reposición de pequeña herramienta. Factura NV-003832 de segerva suministros, S.L.
- Análisis epidemiológicos complementarios a los parámetros habituales y el incremento del número de puntos de muestreo y rutas más largas. No se dispone de factura.

5.2. Actuaciones pendientes de ejecución en la EDAR:

- Obras de reconstrucción de las instalaciones de obra civil de la EDAR.
 - Limpieza de colectores.
 - o Reposición de vallado exterior,
 - Construcción de un muro de pedraplén destinado a la protección y delimitación de la parcela.
 - o Reposición de arena/grava de las eras.
 - Reposición de muro de hormigón armado.
- Reposición de los equipos de la EDAR.
 - Sonda de oxígeno.
 - Bomba sumergible.
 - o Caudalímetro de entrada.
 - Tamiz de finos.



6.- RESPUESTA ALEGACIONES DEL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

6.1. Alegaciones generales

En respuesta a las alegaciones recibidas a los criterios generales de todas las memorias, se han considerado las siguientes:

- <u>Precios:</u> Incremento de un 20% en los precios de las bases del IVE 2024 y de la DGA con el objetivo de contemplar el alza de precios experimentado en el sector de la construcción post-DANA.
- Partidas alzadas de imprevistos y a justificar: Incremento de un 10% en la valoración de las actuaciones en aplicación del artículo 160.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que podrá utilizarse para imprevistos.
- Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial: solamente serán reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar sus trabajos bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Púbico, es decir, que estén incluidos en el "Artículo 3. Ámbito subjetivo" de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Costes proporcionales aplicados para valorar actuaciones pendientes de ejecutar o en ejecución: se aplicarán si corresponde los siguientes porcentajes para los siguientes conceptos:
 - Gestión de residuos: valoración en unidades de obra o un 6% sobre el PEM de manera general, y un 3% en EDARs.

6.2. Alegaciones particulares

Se solicita que se rectifiquen los importes atribuidos a diferentes conceptos:

CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE PEDRAPLÉN

Se solicita un importe estimado de 22.074€, superior al atribuido en la partida ECCM.4ª, de 6.682,5€. No se presentan mediciones ni facturas relativas a los trabajos.

LIMPIEZA DE COLECTORES

Se alega que el valor contemplado en la memoria no refleja adecuadamente los costes incurridos durante la ejecución, resultando inferior a las necesidades económicas asociadas a los trabajos realizados.

A tal efecto, se presentará la factura correspondiente al coste real incurrido, con el fin de acreditar debidamente el importe ejecutado. Se solicita eliminar la partida INSC004A valorada en 1.475€ del presupuesto "pendiente" e incluir el importe facturado por 2.331€ por Implantaciones de Sistemas de Gestión, S.L.



REHABILITACIÓN DE LAS ERAS DE SECADO

Se solicita un importe estimado de 59.377€, superior al atribuido en la partida **AMMR04B**, de 997,5€. No se presentan mediciones ni facturas relativas a los trabajos.

MOBILIARIO

Se citan como "actuaciones ejecutadas peno no reconocidas" el suministro de una cajonera, una estantería alta abierta, una mesa de oficina y una silla de ofician ergonómica. Se indica que "se presentará la factura correspondiente" pero ni se llega presentar la cifra del importe solicitado.

6.3. Respuesta a las alegaciones particulares

CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE PEDRAPLÉN

Se propone en la presente memoria valorada una medición alternativa.

LIMPIEZA DE COLECTORES

Se admite la alegación presentada por considerarse suficientemente justificada y como tal se incluye en el presupuesto de la presente memoria.

REHABILITACIÓN DE LAS ERAS DE SECADO

Se propone en la presente memoria valorada una medición alternativa.

MOBILIARIO

No se admite la alegación por no estar suficientemente justificada

7.- PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto estimado de la presente memoria valorada asciende a la cantidad de 116.694,50 € antes de IVA.

8.- CONCLUSIONES

Tras la inspección de campo realizada por el equipo de AMBLING y la revisión de la documentación aportada, se ha determinado que todas las actuaciones están debidamente justificadas y que los daños han sido correctamente verificados.

IMPORTE SOLICITADO INICIAL: 77.952,40 €

IMPORTE SOLICITADO FINAL: No valorado por el operador en su totalidad.

INPORTE VALORADO EN LA PRESENTE MEMORIA: 116.694,50 € antes de IVA.

No es posible comparar el presupuesto estimado en el presente informe con la solicitud final realizada por el operador dado que la solicitud relativa a actividades pendientes de ejecución en la EDAR carece de precios. Sí se puede observar, sin embargo, que algunos de los conceptos solicitados inicialmente ya no aparecen en los listados finales.



Fdo. electrónicamente:

EL AUTOR Raúl Felipe Guzmán Caballero AMBLING INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L.

V°B EL DIRECTOR DE LOS TRABAJOS Miguel Ángel Navarro Donaire



ANEJO 1: SOLICITUD PRESENTADA

Anejo 1.1. Justificante de presentación en registro de la valoración inicial

Anejo 1.2. Memoria inicial de la EDAR presentada adjunta a la entrada en registro de la solicitud

Anejo 1.3. Listado de actuaciones ejecutadas en la EDAR y facturas relacionadas con esos trabajos, entregadas con posterioridad a la solicitud

Anejo 1.4. Mediciones de los trabajos pendientes de ejecutar en la EDAR, entregados con posterioridad a la solicitud

Todos los archivos del anejo 1 se pueden consultar en el link que sigue:

https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/a32a60d7251649326979d2f412b29b8b28ab3147

Los ficheros permanecerán disponibles para su descarga hasta el 30/09/2025.



ANEJO 2: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

EDAR YATOVA



Bombas de recirculación reactor de la EDAR. Fuente: Inspección de campo realizada por AMBLING con fecha de 30/01/2025.





Vallado de la EDAR. Fuente: Inspección de campo realizada por AMBLING con fecha de 30/01/2025.




Muro al pie del vallado de la EDAR. Fuente: Inspección de campo realizada por AMBLING con fecha de 30/01/2025.




Canal de entrada de la EDAR. . Fuente: Inspección de campo realizada por AMBLING con fecha de 30/01/2025.



ANEJO 3: PLANOS







ANEJO 4: VALORACIÓN



MEDICIONES. Trabajos ejecutados. EDAR

MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. EJECUTADO. EDAR

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

46,261 YÁTOVA

EEHE.46.261.001.F u

EMRC.46.261.001.Fu

EISC.46.261.001.X u EVACUACIÓN DE FANGO CON CAMIÓN CUBA

No se dispone de factura

EVACUACIÓN DE FANGO CON CAMIÓN CUBA

1,00

EISC.46.261.002.X u INSPECCIÓN DE COLECTORES CON CÁMARA

No se dispone de factura

Inspección de colectores con cámara

1.00

CCMA.46.261.001.X u ANÁLISIS DE AGUAS COMPLEMENTARIOS

No se dispone de factura

Análisis epidemiológicos complementarios a los parámetros habituales y el incremento del número de puntos de muestreo y rutas más largas.

19,00

REEMPLAZO DE EQUIPO DE SOLDADURA

FRIGORÍFICO COMBI

Albarán nº 2024-AL-27120 de Ferretería Murgui, S.L.

- GRUPO SOLDAR DIRT 200 CEL 10096

- PANTALLA ELECTRONICA HELLMET R-05 ROJO 10299

1,00

- COMBI HISENSE RB372N4AWE NF 179X60 BLANCO E

Albarán nº 2024-AL-27120 de Ferretería Murgui, S.L.

1,00 RIMR.46.261.001.F u REPOSICIÓN DE PEQUEÑA HERRAMIENTA

RIMR.46.261.001.F u REPOSICIÓ Factura NV-003832 de segerva suministros, S.L.

REPOSICIÓN DE PEQUEÑA HERRAMIENTA:

- 1 UD REGADERA 1,5 Lts. STOCKER
- 1 UD JGO 3 ALICATES EN BLISTER ALYCO ORANGE
- 1 UD MOSQUETON BOMBERO ALUMINIO 6 mm AZUL BL. 4 uds.
- 1 UD TOLDO POLIET. 3X5 M
- 8 UD PULPO GOMA ELÁSTICA 08 mm. 1.5 Mts. AZUL
- 1 UD CUERDA CABLEADA PE 4C PLASTIF 04MM/15MTL VERDE
- 1 UD CORDON PP 4 MM. ALMA TEXT./15 Mts. VD/BL BSR $\,$
- 6 UD LLAVE U-5D

1,00



MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. EJECUTADO. EDAR

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

EISC.46.261.001.F u SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO E IMBORNALES

En referencia a la factura emitida por IMPLANTANCIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN SL presente en el ANEXO 1: DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS Y ACTUACIONES del documento GOMSL_Alegaciones Resolución Provisional 09062025 sig, con los conceptos:

OTROS TRABAJOS TRABAJO EN EDAR

YATOVA. Servicio de mantenimiento y limpieza de alcantarillado e imbornales. Subrogación del servicio según solicitud nº 447906 de fecha 01/02/2025.

Inspección Cámara SERVICIO EN EDAR YATOVA

Inspección Cámara SERVICIO EN EDAR YATOVA

OTROS TRABAJOS SERVICIO EN EDAR YATOVA

EISC.46.261.002.F u SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO E IMBORNALES

En referencia a la factura emitida por IMPLANTANCIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN SL presente en el ANEXO 1: DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS Y ACTUACIONES del documento GOMSL_Alegaciones Resolución Provisional_09062025_sig, con los conceptos:

OTROS TRABAJOS TRABAJO EN EDAR YATOVA. Servicio de mantenimiento y limpieza de alcantarillado e imbornales. Subrogación del servicio según solicitud nº 447906 de fecha 01/02/2025.

1,00

1,00

EISC.46.261.003.F u

INSPECCIÓN CÁMARA SERVICIOS EN EDAR YÁTOVA

En referencia a la factura emitida por IMPLANTANCIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN SL presente en el ANEXO 1: DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS Y ACTUACIONES del documento GOMSL_Alegaciones Resolución Provisional_09062025_sig, con los conceptos:

Inspección cámara SERVICIOS EN EDAR YATOVA. Servicios de mantenimiento y limpieza de Alcantarillado e Imbornales.



MEDICIONES. Trabajos pendientes de ejecución. EDAR

MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. PENDIENTE. EDAR

CÓDIGO RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURAALTURACANTIDAD

01 46.261 OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE OBRA CIVIL EN LAS ESTACIONES DEPURADORAS AFECTADAS INCLUYENDO COLECTORES Y

ECCM.4a ud Muro de mampostería

Limpieza y eleminación de hierbas en todo el muro de mamposteria de la parte inferior de la EDAR. Desmontaje por medios manuales de la mamposteria deformada por la accion del agua (4 zonas), recolocación de la misma piedra con mortero de cemento y revoco del muro de mamposteria con este mismo material, en la coronacion colocacion de redondeos de Ø12 con hormigon. Retirada de 3 postes doblados de la vaya y recolocacion de los mismos. Nuevo cerramiento de la EDAR 141 metros de valla metalica de 1,50 metros de altura. Sustitucion de la puerta actual en la caseta de operarios de la EDAR. Canalizacion de agua en acequia tras la rotura de esta con tubo de polietileno.

1,00

1,00

AMMR04B ud Reposición arena/grava eras secado

Reposición arena/grava de las eras. Incluye retirada de material de las eras, incluso tubo drenante y geotextil, limpieza y reparacion de superficios y posterior relleno, extendido de gravas (40+20)m3, relleno extendido arena de silice de 10m3 y reposición de 25 ml de tubería de drenaje PVC 200. La partida incluye la ejecucinon de nuevos tabiques devisorios entre eras 4 unidades de 4 metros de largo por 0,60 metros de alto sobre zuncho de hormigon de 4 metros de largo y 20 cm de ancho, ademas de rampas de acceso a las mismas, constituidas por semi vigueta,bardo y mallazo con hormigon para losa y cierres laterales con bloque de homgion enlucidos lateralmente.

> 3 3.00

> > 3.00

02 46.261 REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE LAS LÍNEAS DE AGUA Y FANGOS EN LAS ESTACIONES DEPURADORAS AFECTADAS.

EISZ018A ud Sonda oxígeno

Sonda oxígeno - sensor de oxígeno disuelto por luminiscencia+controlador SC4500 con 2 puertos para sensores digitales+set de montaje por pértiga. referencia LXV416.99.20001 LDO SC+LXV525.99AA1551 +LZY714.99.21810, o similar. incluye desmontaje, montaje, puesta en marcha y pequeño material

> 1 1,00

> > 1,00

EISZ019AA ud Bomba sumergible

Bomba sumergible - prod00714 dge 150/2/g50v a0ct nae sicm, o similar.h

6 6.00

6,00

EISZ021AA ud Caudalímetro de entrada

Caudalímetro - prosonic s fdu90 fdu90-1098/0 (fdu90-rg2aa) y prosonic s fmu90

fmu90-r21ca111aa1a, o similar.

1 1,00



MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. PENDIENTE. EDAR CÓDIGO RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURAALTURACANTIDAD

EISZ022A	ud Tamiz de finos		
	Tamiz finos - tamiz filtrante pegasus, o similar.		
		1	1,00
	,		1,00
03_46.261	GESTIÓN DE RESIDUOS		
GRBD01YA	ud Gestión de residuos	0,03	0,03
			0,03
4_46.261	SEGURIDAD Y SALUD		
SSBB01YA	ud Seguridad y salud	0,02	0,02
			0,02



CUADRO DE PRECIOS Nº1. Trabajos ejecutados

CUADRO DE PRECIOS 1

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. EJECUTADO. EDAR

CÓDIGO UD. RESUMEN **IMPORTE** PRECIO EN LETRA 46.261 YÁTOVA EISC.46.261.001.X u **EVACUACIÓN DE FANGO CON CAMIÓN CUBA** 1.335,00 No se dispone de factura EVACUACIÓN DE FANGO CON CAMIÓN CUBA

INSPECCIÓN DE COLECTORES CON CÁMARA EISC.46.261.002.X u

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

No se dispone de factura

611,00

389.59

371.07

Inspección de colectores con cámara

SEISCIENTOS ONCE

CCMA.46.261.001.X u ANÁLISIS DE AGUAS COMPLEMENTARIOS

No se dispone de factura

Análisis epidemiológicos complementarios a los parámetros habituales y el incremento del número de puntos de muestreo y rutas más largas.

296,00

REEMPLAZO DE EQUIPO DE SOLDADURA EEHE.46.261.001.F u

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Albarán nº 2024-AL-27120 de Ferretería Murgui, S.L.

- GRUPO SOLDAR DIRT 200 CEL 10096

- PANTALLA ELECTRONICA HELLMET R-05 ROJO 10299

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE con

Y NUEVE CÉNTIMOS EMRC.46.261.001.F u FRIGORÍFICO COMBI

Albarán nº 2024-AL-27120 de Ferretería Murgui, S.L.

- COMBI HISENSE RB372N4AWE NF 179X60 BLANCO E

TRESCIENTOS SETENTA Y UN con SIETE

CÉNTIMOS

CINCUENTA

REPOSICIÓN DE PEQUEÑA HERRAMIENTA

RIMR.46.261.001.F u Factura NV-003832 de segerva suministros, S.L. 69,59

REPOSICIÓN DE PEQUEÑA HERRAMIENTA:

- 1 UD REGADERA 1,5 Lts. STOCKER

- 1 UD JGO 3 ALICATES EN BLISTER ALYCO ORANGE

- 1 UD MOSQUETON BOMBERO ALUMINIO 6 mm AZUL BL. 4 uds.

- 1 UD TOLDO POLIET. 3X5 M

- 8 UD PULPO GOMA ELÁSTICA 08 mm. 1.5 Mts. AZUL

- 1 UD CUERDA CABLEADA PE 4C PLASTIF 04MM/15MTL VERDE

- 1 UD CORDON PP 4 MM. ALMA TEXT./15 Mts. VD/BL BSR

- 6 UD LLAVE U-5D

SESENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y NUEVE

FISC 46 261 001 F II SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO E **IMBORNALES**

1 946 00

En referencia a la factura emitida por IMPLANTANCIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN SL presente en el ANEXO 1: DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS Y ACTUACIONES del documento GOMSL_Alegaciones Resolución Provisional_09062025_sig, con los conceptos:

OTROS TRABAJOS TRABAJO EN EDAR

YATOVA. Servicio de mantenimiento y limpieza de alcantarillado e imbornales. Subrogación del servicio según solicitud nº 447906 de fecha 01/02/2025.



Inspección Cámara SERVICIO EN EDAR YATOVA

Inspección Cámara SERVICIO EN EDAR YATOVA

OTROS TRABAJOS SERVICIO EN EDAR YATOVA

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS

EISC.46.261.002.F u SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO E IMBORNALES

214,00

En referencia a la factura emitida por IMPLANTANCIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN SL presente en el ANEXO 1: DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS Y ACTUACIONES del documento GOMSL_Alegaciones Resolución Provisional_09062025_sig, con los conceptos:

OTROS TRABAJOS TRABAJO EN EDAR YATOVA. Servicio de mantenimiento y limpieza de alcantarillado e imbornales. Subrogación del servicio según solicitud nº 447906 de fecha 01/02/2025.

DOSCIENTOS CATORCE

EISC.46.261.003.F u INSPECCIÓN CÁMARA SERVICIOS EN EDAR YÁTOVA

En referencia a la factura emitida por IMPLANTANCIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN SL presente en el ANEXO 1: DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS Y ACTUACIONES del documento GOMSL_Alegaciones Resolución Provisional_09062025_sig, con los conceptos:

Inspección cámara SERVICIOS EN EDAR YATOVA. Servicios de mantenimiento y limpieza de Alcantarillado e Imbornales.

CIENTO SETENTA Y UN

171,00



CUADRO DE PRECIOS Nº1. Trabajos pendientes de ejecución

CUADRO DE PRECIOS 1

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. PENDIENTE. EDAR

004	AMMDOAD	.1	Denotición consolver e de las constituit e estada de estada de		
001	AMMR04B	ud	Reposición arena/grava de las eras. Incluye retirada de material		
			de las eras, incluso tubo drenante y geotextil, limpieza y reparacion de superficios y posterior relleno, extendido de gravas (40+20)m3, relleno extendido arena de silice de 10m3 y reposición de 25 ml de tubería de drenaje PVC 200. La partida incluye la ejecucinon de nuevos tabiques devisorios entre eras 4 unidades de 4 metros de largo por 0,60 metros de alto sobre zuncho de hormigon de 4 metros de largo y 20 cm de ancho, ademas de rampas de acceso a las mismas, constituidas por semi vigueta,bardo y mallazo con hormigon para losa y cierres laterales con bloque de homgion enlucidos lateralmente.		12.540,36
				DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
002	ECCM.4a	ud	Limpieza y eleminación de hierbas en todo el muro de	TALITATI GEIG GENTINGG	
			mamposteria de la parte inferior de la EDAR. Desmontaje por		10.466,90
			medios manuales de la mamposteria deformada por la accion del agua (4 zonas), recolocación de la misma piedra con mortero de cemento y revoco del muro de mamposteria con este mismo material, en la coronacion colocacion de redondeos de Ø12 con hormigon. Retirada de 3 postes doblados de la vaya y recolocacion de los mismos. Nuevo cerramiento de la EDAR 141 metros de valla metalica de 1,50 metros de altura. Sustitucion de la puerta actual en la caseta de operarios de la EDAR. Canalizacion de agua en acequia tras la rotura de esta con tubo de polietileno.		
				DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EURO con NOVENTA CÉNTIMOS	OS
003	EISZ018A	ud	Sonda oxígeno - sensor de oxígeno disuelto por		
			luminiscencia+controlador SC4500 con 2 puertos para sensores digitales+set de montaje por pértiga. referencia LXV416.99.20001 LDO SC+LXV525.99AA1551 +LZY714.99.21810, o similar. incluye desmontaje, montaje, puesta en marcha y pequeño material		4.284,63
004	EISZ019AA	ud	Bomba sumergible - prod00714 dge 150/2/g50v a0ct nae sicm, o	CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
			similar.h		595,72
			Sittiliat it	QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con	
005	EISZ021AA	ud	Couldelimetre presente e fduito fduito 1009/0 (fduito re200) y	SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
JU3	EISZUZ IAA	ud	Caudalímetro - prosonic s fdu90 fdu90-1098/0 (fdu90-rg2aa) y		2.047,50
			prosonic s fmu90 fmu90-r21ca111aa1a, o similar.		,
				DOS MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
006	EISZ022A	ud	Tamiz finos - tamiz filtrante pegasus, o similar.		21.093,68
				VEINTIÚN MIL NOVENTA Y TRES EUROS con	
007	GRBD01YA	ud	Gestión de residuos	SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	79.088,11
				SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	;
800	SSBB01YA	ud	Seguridad y salud		79.088,11
				SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	•



CUADRO DE PRECIOS Nº2. Trabajos ejecutados

$\mathbf{C}\mathbf{I}$	חאו	DO	DE	DDI	- CI	2	2
CU	IAU	ĸυ	υE	PRI	= 61	US.	Z

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. EJECUTADO. EDAR

N° CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

EISC.46.261.001.X u EVACUACIÓN DE FANGO CON CAMIÓN CUBA

No se dispone de factura

EVACUACIÓN DE FANGO CON CAMIÓN CUBA

TOTAL PARTIDA 1.335,00

EISC.46.261.002.X u INSPECCIÓN DE COLECTORES CON CÁMARA

No se dispone de factura

Inspección de colectores con cámara

TOTAL PARTIDA 611,0

CCMA.46.261.001.X u ANÁLISIS DE AGUAS COMPLEMENTARIOS

No se dispone de factura

Análisis epidemiológicos complementarios a los parámetros habituales y el incremento del número de puntos de muestreo y rutas más largas.

TOTAL PARTIDA 296,00

EEHE.46.261.001.F u REEMPLAZO DE EQUIPO DE SOLDADURA

Albarán nº 2024-AL-27120 de Ferretería Murgui, S.L.

- GRUPO SOLDAR DIRT 200 CEL 10096
- PANTALLA ELECTRONICA HELLMET R-05 ROJO 10299

EMRC.46.261.001.F u FRIGORÍFICO COMBI

Albarán nº 2024-AL-27120 de Ferretería Murgui, S.L.

- COMBI HISENSE RB372N4AWE NF 179X60 BLANCO E

TOTAL PARTIDA 371,07

RIMR.46.261.001.F u REPOSICIÓN DE PEQUEÑA HERRAMIENTA

Factura NV-003832 de segerva suministros, S.L.

REPOSICIÓN DE PEQUEÑA HERRAMIENTA:

- 1 UD REGADERA 1,5 Lts. STOCKER
- 1 UD JGO 3 ALICATES EN BLISTER ALYCO ORANGE
- 1 UD MOSQUETON BOMBERO ALUMINIO 6 mm AZUL BL. 4 uds.
- 1 UD TOLDO POLIET. 3X5 M
- 8 UD PULPO GOMA ELÁSTICA 08 mm. 1.5 Mts. AZUL
- 1 UD CUERDA CABLEADA PE 4C PLASTIF 04MM/15MTL VERDE
- 1 UD CORDON PP 4 MM. ALMA TEXT./15 Mts. VD/BL BSR
- 6 UD LLAVE U-5D

TOTAL PARTIDA 69,59

EISC.46.261.001.F u SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO E IMBORNALES

En referencia a la factura emitida por IMPLANTANCIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN SL presente en el ANEXO 1: DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS Y ACTUACIONES del documento GOMSL_Alegaciones Resolución Provisional_09062025_sig, con los conceptos:

OTROS TRABAJOS TRABAJO EN EDAR



CUADRO DE PRECIOS 2

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. EJECUTADO. EDAR

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN

VATOVA Servicio de mantenimiento y limeieza de alcantarillado e imbornal

IMPORTE

YATOVA. Servicio de mantenimiento y limpieza de alcantarillado e imbornales. Subrogación del servicio según solicitud nº 447906 de fecha 01/02/2025.

Inspección Cámara SERVICIO EN EDAR YATOVA

Inspección Cámara SERVICIO EN EDAR YATOVA

OTROS TRABAJOS SERVICIO EN EDAR YATOVA

TOTAL PARTIDA 1.946,00

EISC.46.261.002.F

U SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO E IMBORNALES

En referencia a la factura emitida por IMPLANTANCIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN SL presente en el ANEXO 1: DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS Y ACTUACIONES del documento GOMSL_Alegaciones Resolución Provisional_09062025_sig, con los conceptos:

OTROS TRABAJOS TRABAJO EN EDAR YATOVA. Servicio de mantenimiento y limpieza de alcantarillado e imbornales. Subrogación del servicio según solicitud nº 447906 de fecha 01/02/2025.

TOTAL PARTIDA 214,00

EISC.46.261.003.F

INSPECCIÓN CÁMARA SERVICIOS EN EDAR YÁTOVA

En referencia a la factura emitida por IMPLANTANCIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN SL presente en el ANEXO 1: DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS Y ACTUACIONES del documento GOMSL_Alegaciones Resolución Provisional 09062025 sig, con los conceptos:

Inspección cámara SERVICIOS EN EDAR YATOVA. Servicios de mantenimiento y limpieza de Alcantarillado e Imbornales.

TOTAL PARTIDA 171.00



CUADRO DE PRECIOS Nº2. Trabajos pendientes de ejecución

CUADRO DE PRECIOS 2

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. PENDIENTE. EDAR

2.047,50

TOTAL PARTIDA

Nº	CÓDIGO		UD.	RESUMEN		IMPORTE
0001	AMMR04B	ud	de las era reparacio (40+20)m de 25 ml ejecucino de 4 metr hormigon rampas d vigueta,ba	on arena/grava de las eras. Incluye retirada de materas, incluso tubo drenante y geotextil, limpieza y n de superficios y posterior relleno, extendido de gra 13, relleno extendido arena de silice de 10m3 y repos de tubería de drenaje PVC 200. La partida incluye la n de nuevos tabiques devisorios entre eras 4 unidados de largo por 0,60 metros de alto sobre zuncho de de 4 metros de largo y 20 cm de ancho, ademas de e acceso a las mismas, constituidas por semi ardo y mallazo con hormigon para losa y cierres late de homgion enlucidos lateralmente.	avas sición a des e	
					Mano de obra Maquinaria Resto de obra y materiales	5.658,70 613,16 6.268,51
0002	ECCM.4a	ud	mamposte medios m agua (4 z cemento e material, hormigon recolocac metros de la puerta	y eleminación de hierbas en todo el muro de eria de la parte inferior de la EDAR. Desmontaje por nanuales de la mamposteria deformada por la accior onas), recolocación de la misma piedra con mortero y revoco del muro de mamposteria con este mismo en la coronacion colocacion de redondeos de Ø12 c. Retirada de 3 postes doblados de la vaya y cion de los mismos. Nuevo cerramiento de la EDAR e valla metalica de 1,50 metros de altura. Sustitucio actual en la caseta de operarios de la EDAR. cion de agua en acequia tras la rotura de esta con tudo.	n del o de con 141 n de	12.540,36
					Mano de obra Maquinaria Resto de obra y materiales	3.853,52 393,36 6.220,02
0003	EISZ018A	ud	luminisce digitales+ LDO SC+	igeno - sensor de oxígeno disuelto por ncia+controlador SC4500 con 2 puertos para senso set de montaje por pértiga. referencia LXV416.99.20 LXV525.99AA1551 +LZY714.99.21810, o similar. esmontaje, montaje, puesta en marcha y pequeño m	0001	10.466,90
					Sin descomposición	
0004	EISZ019AA	ud	Bomba sı similar.h	umergible - prod00714 dge 150/2/g50v a0ct nae sicr	n, o	4.284,63
					Sin descomposición	
0005	EISZ021AA	ud		netro - prosonic s fdu90 fdu90-1098/0 (fdu90-rg2aa) s fmu90 fmu90-r21ca111aa1a, o similar.	TOTAL PARTIDAy	595,72
					Sin descomposición	



CUADRO DE PRECIOS 2 21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. PENDIENTE. EDAR

CÓDIGO UD. RESUMEN **IMPORTE** 0006 EISZ022A Tamiz finos - tamiz filtrante pegasus, o similar. Sin descomposición TOTAL PARTIDA 21.093,68 0007 GRBD01YA ud Gestión de residuos Sin descomposición TOTAL PARTIDA 79.088,11 0008 SSBB01YA ud Seguridad y salud Sin descomposición TOTAL PARTIDA 79.088,11



PRESUPUESTO PARCIAL. Trabajos ejecutados

PRESUPUESTO

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. EJECUTADO. EDAR

CÓDIGO RESUMEN	CANTIDAD PREC	10	IMPORTE
46.261 YÁTOVA EISC.46.261.001.X u EVACUACIÓN DE FANGO CON CAMIÓN CUBA No se dispone de factura	1,00	1.335,00	1.335,00
EVACUACIÓN DE FANGO CON CAMIÓN CUBA			
EISC.46.261.002.Xu INSPECCIÓN DE COLECTORES CON CÁMARA No se dispone de factura	1,00	611,00	611,00
Inspección de colectores con cámara			
CCMA.46.261.001.X u 5.624,00 No se dispone de factura	ANÁLISIS DE AGUAS COMPLEMENTARIOS	19,00	296,00
Análisis epidemiológicos complementarios a los parámetros habituales y el incremento del número de puntos de muestreo y rutas más largas.			
EEHE.46.261.001.F u 389,59	REEMPLAZO DE EQUIPO DE SOLDADURA	1,00	389,59
Albarán nº 2024-AL-27120 de Ferretería Murgui, S.L.			
- GRUPO SOLDAR DIRT 200 CEL 10096 - PANTALLA ELECTRONICA HELLMET R-05 ROJO 10299			
EMRC.46.261.001.F u 371,07	FRIGORÍFICO COMBI	1,00	371,07
Albarán nº 2024-AL-27120 de Ferretería Murgui, S.L.			
- COMBI HISENSE RB372N4AWE NF 179X60 BLANCO E			
RIMR.46.261.001.F u 69,59 Factura NV-003832 de segerva suministros, S.L.	REPOSICIÓN DE PEQUEÑA HERRAMIENTA	1,00	69,59

REPOSICIÓN DE PEQUEÑA HERRAMIENTA:

- 1 UD REGADERA 1,5 Lts. STOCKER
- 1 UD JGO 3 ALICATES EN BLISTER ALYCO ORANGE
- 1 UD MOSQUETON BOMBERO ALUMINIO 6 mm AZUL BL. 4 uds.
- 1 UD TOLDO POLIET. 3X5 M
- 8 UD PULPO GOMA ELÁSTICA 08 mm. 1.5 Mts. AZUL
- 1 UD CUERDA CABLEADA PE 4C PLASTIF 04MM/15MTL VERDE
- 1 UD CORDON PP 4 MM. ALMA TEXT./15 Mts. VD/BL BSR $\,$
- 6 UD LLAVE U-5D

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO E EISC.46.261.001.F u **IMBORNALES**

1.946.00

1.00

1.946.00

En referencia a la factura emitida por IMPLANTANCIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN SL presente en el ANEXO 1: DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS Y ACTUACIONES del documento GOMSL_Alegaciones Resolución Provisional_09062025_sig, con los conceptos:

OTROS TRABAJOS TRABAJO EN EDAR

YATOVA. Servicio de mantenimiento y limpieza de alcantarillado e imbornales. Subrogación del servicio según solicitud nº 447906 de fecha 01/02/2025.

Inspección Cámara SERVICIO EN EDAR YATOVA

Inspección Cámara



PRESUPUESTO

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. EJECUTADO. EDAR CÓDIGO **RESUMEN**

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

214,00

SERVICIO EN EDAR YATOVA

OTROS TRABAJOS SERVICIO EN EDAR YATOVA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO E EISC.46.261.002.F u **IMBORNALES**

214,00 1,00

En referencia a la factura emitida por IMPLANTANCIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN SL presente en el ANEXO 1: DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS Y ACTUACIONES del documento GOMSL_Alegaciones Resolución Provisional_09062025_sig, con los conceptos:

OTROS TRABAJOS TRABAJO EN EDAR

YATOVA. Servicio de mantenimiento y limpieza de alcantarillado e imbornales.

Subrogación del servicio según solicitud nº 447906 de fecha 01/02/2025.

EISC.46.261.003.F u INSPECCIÓN CÁMARA SERVICIOS EN EDAR YÁTOVA

1,00 171,00 171,00

10.731,25 10.731.25

En referencia a la factura emitida por IMPLANTANCIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN SL presente en el ANEXO 1: DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS Y ACTUACIONES del documento GOMSL_Alegaciones Resolución Provisional_09062025_sig, con los conceptos:

Inspección cámara SERVICIOS EN EDAR YATOVA. Servicios de mantenimiento y limpieza de Alcantarillado e Imbornales.

TOTAL 46.261



PRESUPUESTO PARCIAL. Trabajos pendientes de ejecución

D	P	F	31	П	DΙ	ı	F	C.	ГΟ	١
	◥	E	Jι	JI	Г,	_	ᆮ	J	ıv	,

21 804 0140 7521	LT2. YATOVA. PENDIENTE. EDAR			
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

01_46.261	OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE OBRA CIVIL EN LAS ESTACIO AFECTADAS INCLUYENDO COLECTORES Y	NES DEF	PURADORAS	
ECCM.4a	ud Muro de mampostería Limpieza y eleminación de hierbas en todo el muro de mamposteria de la parte inferior de la EDAR. Desmontaje por medios manuales de la mamposteria deformada por la accion del agua (4 zonas), recolocación de la misma piedra con mortero de cemento y revoco del muro de mamposteria con este mismo material, en la coronacion colocacion de redondeos de Ø12 con hormigon. Retirada de 3 postes doblados de la vaya y recolocacion de los mismos. Nuevo cerramiento de la EDAR 141 metros de valla metalica de 1,50 metros de altura. Sustitucion de la puerta actual en la caseta de operarios de la EDAR. Canalizacion de agua en acequia tras la rotura de esta con tubo de polietileno.	1,00	10.466,90	10.466,90
AMMR04B	ud Reposición arena/grava eras secado Reposición arena/grava de las eras. Incluye retirada de material de las eras, incluso tubo drenante y geotextil, limpieza y reparacion de superficios y posterior relleno, extendido de gravas (40+20)m3, relleno extendido arena de silice de 10m3 y reposición de 25 ml de tubería de drenaje PVC 200. La partida incluye la ejecucinon de nuevos tabiques devisorios entre eras 4 unidades de 4 metros de largo por 0,60 metros de alto sobre zuncho de hormigon de 4 metros de largo y 20 cm de ancho, ademas de rampas de acceso a las mismas, constituidas por semi vigueta,bardo y mallazo con hormigon para losa y cierres laterales con bloque de homgion enlucidos lateralmente.	3,00	12.540,36	37.621,08
	TOTAL 01_46.261			48.087,98
02_46.261	REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE LAS LÍNEAS DE AGUA Y FANGOS EN LAS ESTACIONES	S DEPUR	ADORAS AFEC	TADAS.
EISZ018A	ud Sonda oxígeno Sonda oxígeno - sensor de oxígeno disuelto por luminiscencia+controlador SC4500 con 2 puertos para sensores digitales+set de montaje por pértiga. referencia LXV416.99.20001 LDO SC+LXV525.99AA1551 +LZY714.99.21810, o similar. incluye desmontaje, montaje, puesta en marcha y pequeño material	1,00	4.284,63	4.284,63
EISZ019AA	ud Bomba sumergible Bomba sumergible - prod00714 dge 150/2/g50v a0ct nae sicm, o similar.h	6,00	595,72	3.574,32
EISZ021AA	ud Caudalímetro de entrada Caudalímetro - prosonic s fdu90 fdu90-1098/0 (fdu90-rg2aa) y prosonic s fmu90 fmu90-r21ca111aa1a, o similar.	1,00	2.047,50	2.047,50
EISZ022A	ud Tamiz de finos Tamiz finos - tamiz filtrante pegasus, o similar.	1,00	21.093,68	21.093,68
	TOTAL 02_46.261			31.000,13
03_46.261	GESTIÓN DE RESIDUOS	0.00	70.000.44	0.070.04
GRBD01YA	ud Gestión de residuos	0,03	79.088,11	2.372,64
04 40 004	TOTAL 03_46.261			2.372,64
04_46.261 SSBB01YA	SEGURIDAD Y SALUD ud Seguridad y salud	0,02	79.088,11	1.581,76
CODDUITA	au ocyaniaau y saluu	0,02	7 3.000, 1 1	1.301,70
	TOTAL 04_46.261			1.581,76
	TOTAL			83.042,51



RESUMEN DE PRESUPUESTO

21 804 0140 7521 LT2. RESUMEN DE PRESUPUESTO

46.261. YÁTOVA

EDAR. OPERADOR: GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.L.

Trabajos o actuaciones que están plenamente ejecutados y acabados

Trabajos o actuaciones que ejecución o en e		idiente de
Costes directos Costes indirectos	6.00%	83,042.51 (
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	0.0070	88,025.06
10% adicional del PEM a justificar		8,802.51
TOTAL PEM		96,827.57
Gastos generales		0.00
Beneficio industrial		0.00
PRESUPUESTO BASE ANTES DE I	VA	96,827.57
HONORARIOS PROYECTO Y ESS	4.950%	4,792.96
HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA Y CSS	4.485%	4,342.72
HONORARIOS DE PROYECTO Y DI	RECCIÓN	9,135.68
PRESUPUESTO ANTES DE IVA (ACTUACIONES PENDIENTES)		105,963.25

PRESUPUESTO
ANTES DE IVA
(ACTUACIONES
EJECUTADAS)

(ACTUACIONES

PRESUPUESTO TOTAL ANTES DE IVA

116,694.50 €



MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURAS

CLAVE: **21.804-0140/7521 LOTE 2**

TITULO BÁSICO:

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN YÁTOVA (VALÈNCIA)

OPERADOR:	AGUAS DE VALENCIA, S.A.
PRESUPUESTO ESTIMADO (ANTES DE IVA)	357.661,16 €



ÍNDICE

- 1.- ANTECEDENTES.
- 2.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.
- 3.- METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTA MEMORIA
- 4.- INSPECCIÓN DE CAMPO
- 5.- DESCRIPCIÓN ACTUACIONES REPARACIÓN/REPOSICIÓN
- 6.- RESPUESTA ALEGACIONES DEL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
- 7.- PRESUPUESTO ESTIMADO
- 8.- CONCLUSIONES

ANEJO 1: SOLICITUD PRESENTADA

ANEJO 2: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ANEJO 3: PLANOS

ANEJO 4: VALORACIÓN



1.- ANTECEDENTES.

En el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, las inundaciones producidas como efecto de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) causante de las intensas precipitaciones acaecidas durante el día 29 de octubre de 2024 han producido daños de elevada magnitud en múltiples infraestructuras y poblaciones de las comarcas de l'Horta Sud, la Plana de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol, La Ribera Alta, El Camp del Turia, la Ribera Baja y los Serranos de la Comunidad Valenciana.

Esta DANA produjo unas precipitaciones extraordinarias sobre las cuencas del Alto y Bajo Turia, con una precipitación media areal de 96,8mm, destacando los valores en 24 horas (8:00 del 29/11/2024 a las 8:00 del 30/11/2024) de los pluviómetros de Chiva con 461 mm y de Benagéber con 300 mm; siendo también relevantes en Zagra, Calles, Domeño, Bugarra y la rambla del Poyo, todos ellos con precipitaciones acumuladas por encima de los 200 mm. De forma más localizada en la cuenca del Alto, Medio y Bajo Júcar se dio una precipitación media areal de 45.6 mm, destacando de igual forma las aportaciones que recibieron los pluviómetros de Siete Aguas con 279 mm, Real de Montroy con 197 mm y Yátova con 188 mm.

Por su parte, en la Demarcación Hidrográfica del Segura la citada DANA ha dejado una precipitación media areal en el territorio de 35,8 l/m², con un volumen acumulado equivalente a 689 Hm³. Las precipitaciones se han concentrado en la cabecera de la cuenca en la provincia de Albacete, en el noroeste de la región de Murcia, en el valle del Guadalentín, y en las ramblas costeras, a destacar los 129,5 l/m² del pluviómetro de Riópar (Albacete), los 116,8 l/m² en el pluviómetro del embalse de La Fuensanta Yeste (Albacete) los 99,2 l/m² recogidos por el pluviómetro de Calasparra (Murcia), o los 89,9 l/m² recogidos por el pluviómetro de las Moreras en Totana (Murcia).

En la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas la citada DANA produjo unas precipitaciones extraordinarias en el entorno del municipio de Alahurín de la Torre cuyo registro entre las 18h del día 28 de octubre y las 12h del día 29 en los pluviómetros de AEMET fue de 53,2 l/m² en Coín, de 80,5 l/m² en Málaga-Puerto, de 81,8 l/m² en Málaga-Puerto y de 109,2 l/m² en Málaga-CMT,

Las acumulaciones extraordinarias de lluvia y los caudales asociados han provocado importantes inundaciones y grandes problemas en numerosas poblaciones afectando tanto a cauces principales como secundarios. Del mismo modo, los daños a infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración han sido numerosos y de gran magnitud.

Con objeto de reparar los daños producidos en las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de las zonas afectadas por la DANA, se ha previsto en el artículo 56 del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, la concesión de ayudas directas a las entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración.



El procedimiento para la tramitación de la subvención parte de una evaluación preliminar por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a partir de la información suministrada por las entidades gestoras y las Administraciones titulares de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración en cada caso, de las infraestructuras dañadas y de la cuantía provisional estimada para su reparación o reposición.

Para realizar la valoración de daños, por resolución de la Dirección General del Agua de 19 de diciembre de 2024 fue autorizada la ejecución de las ACTUACIONES DE EMERGENCIA PARA LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE.

Con fecha de 16 de enero de 2025 ha sido formalizado con la empresa AMBLING INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. el contrato administrativo de colaboración para el lote 2 en el que se han desglosado las actuaciones de valoración de los daños, el cual abarca los siguientes municipios: ALDAIA, ALHAURÍN DE LA TORRE, BENICULL DE XÚQUER, BÉTERA, CAUDETE DE LAS FUENTES, CULLERA, DOS AGUAS, LLOMBAI, MASSANASSA, PATERNA, SILLA, SINARCAS, TURÍS, VALÈNCIA, YÁTOVA.

2.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

Con fecha de 9 de enero de 2025 la EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA, S.A. remite a la Subdirección General Subdirección General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una recopilación de los daños y valoración inicial estimada mediante el formulario Excel creado por el MITECO. Se presenta a continuación el contenido de la pestaña "valoración de daños". Como anejo se presenta:

- 1. Justificante de presentación en registro de la valoración inicial.
- 2. Memorias iniciales de saneamiento y abastecimiento presentadas adjuntas a la entrada en registro de la solicitud.
- 3. Listado de actuaciones ejecutadas de saneamiento y abastecimiento, entregadas con posterioridad a la solicitud.



MUNICIPIO:	IICIPIO: YÁTOVA					ESTIMACION ECONÓMICA TOTAL DAÑOS	762.959,62€
FASE CICLO URBANO	GESTIÓN	BENEFICIARIO	ESTADO ACTUAL DE LA INSTALACIÓN	DESCRIPCIÓN BREVE VALORACIÓN DE DAÑOS	RESUMEN BREVE ACTUACIONES	ESTIMACION ECONÓMICA TOTAL RECUPERACIÓN DAÑOS	PLAZO RECUPERACIÓN
SANEAMIENTO	Gestión indirecta	AGUAS DE VALENCIA, S.A.	Sistema de saneamiento con funcionamiento en precario con deficiencias hidráulicas y/o estructurales	Colectores de residuales, acometidas domiciliarias e imbornales obstruidos y/o con daños estructurales tras los trabajos de limpieza y desatasco.	 Renovación del colector general de Yátova en la C/ Cueva Mora (Actuación No iniciada). Reparación del colector dañado en el camino Fuente de la Salud (Actuación No iniciada). Trabajos de limpieza inicial de la red de alcantarillado y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Yatova (Actuación Ejecutada (OP)). 	457.243,03 €	3 meses
ABASTECIMIENTO	Gestión indirecta	AGUAS DE VALENCIA, S.A.	Sistema en funcionamiento con un indices de fugas superior al habitual y reparaciones provisionales pendientes de pasar a definitivas	Red de agua potable con fugas tanto en tuberías como acometidas. Problemas en equipamiento electromecánico e instrumentación	 Reparación de accesos al depósito de Barranco Tonau (Actuación No iniciada). Trabajos realizados en las instalaciones electromecánicas para revisión y comprobación del funcionamiento adecuado de estas. (Actuación Ejecutada (OP)). Campaña de choque para la búsqueda de fugas, realizada en los días posteriores a la DANA para la estabilización de las Redes de Suministro (Actuación Ejecutada (OP)). 	227.764,19€	2 meses
DEPURACIÓN	Gestión indirecta	GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.L.	con procesos e	EDAR con afecciones a los procesos de depuración por inundación, con daños en los equipos electromecánicos	 Obras de acondicionamiento y reparación de la EDAR Yatova (Actuación Iniciada). Actuaciones de emergencia para la puesta en marcha provisional de la EDAR Yatova (Actuación Iniciada). 	77.952,40 €	1 meses



3.- METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTA MEMORIA

La presente memoria tiene como objeto supervisar los daños y las actuaciones descritas en la información aportada por los operadores, considerando únicamente la reposición de los daños y excluyendo cualquier actuación de mejora. Para ello, se ha llevado a cabo un trabajo de campo en el que se han verificado tanto los daños como las subvenciones solicitadas.

Para confeccionar la memoria se han separado por un lado los trabajos o actuaciones que están plenamente ejecutados y acabados, de los trabajos o actuaciones que están en ejecución o pendientes de ejecutar ya que su valoración se ha efectuado de manera diferente.

<u>Trabajos o actuaciones que están plenamente ejecutados y acabados:</u> estos trabajos se valorarán al coste real/incurrido que el operador haya soportado y que sea capaz de acreditar. Para acreditar el coste se han solicitado los siguientes documentos según el caso que aplique:

- Las actuaciones ejecutadas serán valoradas y validadas mediante facturas, albaranes, certificaciones, presupuestos o nóminas aportados por los operadores. En definitiva, toda aquella documentación que junto con la confirmación realizada en la visita valide el coste soportado por el operador.
- En el caso de partidas cuyos trabajos correspondan a costes internos, no será
 obligatorio presentar facturas, siempre que se aporte un desglose detallado
 de la justificación que permita en fases siguientes de la subvención su
 confirmación con los documentos justificativos mencionados en el punto
 anterior.
- En lo que respecta al coste asociado a personal propio, solo se considerarán las horas extraordinarias, excluyendo las horas ordinarias, dado que estas últimas ya han sido remuneradas en los contratos del propio servicio.

<u>Trabajos o actuaciones que están pendiente de ejecución o en ejecución</u>: las partidas se valorarán aplicando los precios de las siguientes bases, en el orden de prioridad indicado:

- 1. Base de precios del Instituto Valenciano de Edificación.
- 2. Base de precios de la DGA.
- 3. Precios de mercado

Como regla general, las partidas alzadas no justificadas serán descartadas. Asimismo, las mediciones de las partidas que no hayan sido subsanadas, y verificadas en las visitas, serán corregidas.



Se procede a continuación a recoger todas las reglas que se han adoptado para la valoración de los daños respecto a distintos aspectos:

Reconocimiento del Impuesto sobre el valor añadido: el IVA soportado por los distintos operadores no tiene la consideración de coste para entidades empresariales, ya que es deducible respecto del IVA repercutido de sus servicios. Solamente para Administraciones Públicas tendría la consideración de coste, ya que estos entes locales en sus servicios están exentos de su aplicación tal y como se recoge en el "Artículo 7. Operaciones no sujetas al impuesto", apartado 8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido

Por tanto, solo se reconocerá el IVA a los operadores que tengan la condición de Administración Pública, por ejemplo, los Ayuntamientos.

Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial: solamente serán reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar sus trabajos bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Púbico, es decir que estén considerados Poderes Adjudicadores según el "Artículo 3. Ámbito subjetivo" apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Costes proporcionales aplicados para valorar actuaciones pendientes de ejecutar o en ejecución: tras determinar para cada partida su medición y aplicar el precio que corresponda según el orden de prelación de las bases de precios indicadas, se aplicarán si corresponde los siguientes porcentajes para los siguientes conceptos:

- Seguridad y Salud: 2% sobre el resto del PEM.
- Gestión de residuos: 3% sobre el resto del PEM, para actuaciones en EDAR (resto de actuaciones medidas y valoradas).
- Costes indirectos: 6% sobre el resto del PEM.
- Gastos generales: 13% sobre PEM.
- Beneficio industrial: 6% sobre PEM.
- IVA: 21% sobre PEC

Coste de Redacción de proyectos y Dirección de obras: se adopta lo establecido según BOP N. º44 Valencia de 21 de febrero de 2014, por el que se establece la actualización de la instrucción técnica para la redacción de proyectos de obras a incluir en los Planes Provinciales de la Diputación.

4.- INSPECCIÓN DE CAMPO

Con fecha de 30 de enero de 2025 AMBLING cursa una inspección de campo acompañado de los técnicos del GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL OMNIUM con el objeto de comprobar los trabajos realizados y la documentación existente.



5.- DESCRIPCIÓN ACTUACIONES REPARACIÓN/REPOSICIÓN

5.1. Actuaciones ejecutadas en las redes de saneamiento y abastecimiento:

- Revisión y comprobación del funcionamiento adecuado de las instalaciones electromecánicas de la red de abastecimiento. No se dispone de factura.
- Campaña de choque para la búsqueda de fugas en la red de abastecimiento. No se dispone de factura.
- Trabajos de la red de alcantarillado y transporte de lodos. No se dispone de factura.

5.2. Actuaciones pendientes de ejecución en las redes de saneamiento y abastecimiento:

• Renovación del colector general de Yátova en la calle Cueva Mora.

Se contemplan principalmente las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento de la zona de trabajo.
- Detección de servicios existentes y ejecución de catas para localización de éstos y de elementos de la red a reparar.
- Excavación de zanja mediante medios manuales y mecánicos y, en casos necesarios, entibación de ésta.
- Colocación y montaje de 125m de tubería de Ribloc DN 800 mm hormigonada exteriormente.
- Relleno de zanjas mediante hormigón en masa HM-20 hasta cubrir 15 cm por encima del lomo de la tubería y mediante zahorra artificial compactada al 95% del PM hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer.
- Ejecución de 13 acometidas domiciliarias.
- Ejecución de obras de fábrica (Pozos, arquetas domiciliarias e imbornales).
- Reposición del pavimento afectado existente.
- Reparación del colector dañado en el camino Fuente de la Salud de Yátova.

Se contemplan principalmente las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento de la zona de trabajo.



- Detección de servicios existentes y ejecución de catas para localización de éstos y de elementos de la red a reparar.
- Excavación de zanja mediante medios manuales y mecánicos y, en casos necesarios, entibación de ésta.
- Colocación y montaje de 70 m de tubería de PVC liso DN 400mm hormigonado exteriormente.
- Relleno de zanjas mediante hormigón en masa HM-20 hasta cubrir 15 cm por encima del lomo de la tubería y mediante zahorra artificial compactada al 95% del PM hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer.
- Ejecución de 7 acometidas domiciliarias con arqueta en fachada.
- Ejecución de obras de fábrica (Pozos, arquetas domiciliarias e imbornales).
- Reposición del pavimento afectado existente,

6.- RESPUESTA ALEGACIONES DEL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

6.1. Alegaciones generales

En respuesta a las alegaciones recibidas a los criterios generales de todas las memorias, se han considerado las siguientes:

- <u>Precios:</u> Incremento de un 20% en los precios de las bases del IVE 2024 y de la DGA con el objetivo de contemplar el alza de precios experimentado en el sector de la construcción post-DANA.
- Partidas alzadas de imprevistos y a justificar: Incremento de un 10% en la valoración de las actuaciones en aplicación del artículo 160.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que podrá utilizarse para imprevistos.
- Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial: solamente serán reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar sus trabajos bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Púbico, es decir, que estén incluidos en el "Artículo 3. Ámbito subjetivo" de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Costes proporcionales aplicados para valorar actuaciones pendientes de ejecutar o en ejecución: se aplicarán si corresponde los siguientes porcentajes para los siguientes conceptos:



 Gestión de residuos: valoración en unidades de obra o un 6% sobre el PEM de manera general, y un 3% en EDARs.

6.2. Alegaciones particulares

Se reitera la solicitud de inclusión "dentro de las actuaciones de reconstrucción de infraestructuras hidráulicas dañadas" la reparación de accesos al depósito de barranco Tonau por un importe de 211.388,45€.

6.3. Respuesta a las alegaciones particulares

Se rechaza la alegación por considerarse que esta actuación no se corresponde con ninguna de las incluidas en el anexo I de la Nota explicativa sobre ayudas directas a las entidades gestoras de servicios de abastecimiento y saneamiento conforme al artículo 56 del RDL 7/2024.

7.- PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto estimado de la presente memoria valorada asciende a la cantidad de 357.661,16 € antes de IVA.

8.- CONCLUSIONES

Tras la inspección de campo realizada por el equipo de AMBLING y la revisión de la documentación aportada, se ha determinado que todas las actuaciones están debidamente justificadas y que los daños han sido correctamente verificados, excepción hecha de la actuación "Pavimentación con hormigón del acceso al depósito de barranco Tonau". Se considera que esta actuación no se corresponde con ninguna de las incluidas en el anexo I de la Nota explicativa sobre ayudas directas a las entidades gestoras de servicios de abastecimiento y saneamiento conforme al artículo 56 del RDL 7/2024. Esta actuación era valorada por el operador con un coste de 229.610,13 €.

Por añadido, la valoración de la presente memoria incluye una subsanación de las mediciones y una adecuación de los precios a la metodología presentada.

IMPORTE SOLICITADO INICIAL: 685.007,22 €

IMPORTE SOLICITADO FINAL: 686.314,54 €

INPORTE VALORADO EN LA PRESENTE MEMORIA: 357.661,16 € antes de IVA.



Fdo. electrónicamente:

EL AUTOR Raúl Felipe Guzmán Caballero AMBLING INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L.

V°B EL DIRECTOR DE LOS TRABAJOS Miguel Ángel Navarro Donaire



ANEJO 1: SOLICITUD PRESENTADA



Anejo 1.1. Justificante de presentación en registro de la valoración inicial

Anejo 1.2. Memorias iniciales de saneamiento y abastecimiento presentadas adjuntas a la entrada en registro de la solicitud

Anejo 1.3. Listado de actuaciones ejecutadas de saneamiento y abastecimiento, entregadas con posterioridad a la solicitud

Todos los archivos del anejo 1 se pueden consultar en el link que sigue:

https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/dda38308d3f1b92a667179ba6c633c4d25ad52d9

Los ficheros permanecerán disponibles para su descarga hasta el 30/09/2025.



ANEJO 2: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

RED DE SANEAMIENTO YATOVA



Blandón en la calle Cueva Mora. Fuente: Memoria valorada "RENOVACIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE YÁTOVA EN LA C/ CUEVA MORA, (VALENCIA)" redactada por el Ayuntamiento con fecha de diciembre de 2024.



Blandón en la calle Cueva Mora reparado de emergencia. Fuente: Inspección de campo realizada por AMBLING con fecha de 30/01/2025.




Blandón en la calle Cueva Mora. Fuente: Memoria valorada "RENOVACIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE YÁTOVA EN LA C/ CUEVA MORA, (VALENCIA)" redactada por el Ayuntamiento con fecha de diciembre de 2024.




Blandón en la calle Cueva Mora reparado de emergencia. Fuente: Inspección de campo realizada por AMBLING con fecha de 30/01/2025.



ANEJO 3: PLANOS



















ANEJO 4: VALORACIÓN



MEDICIONES. Trabajos ejecutados. Abastecimiento y saneamiento

MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 46.261 722.YATOVA

EIE.46.261.01 REPARACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS

REPARACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS AFECTADOS EN INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y OTRAS INSTALACIONES

ELÉCTRICAS.

DO1_CELECT029: TRABAJOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS PARA REVISIÓN Y COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE ESTAS. - I EXPLOTACIÓN

1,00

EIS.46.261.02 BÚSQUEDA DE FUGAS Y REPARACIÓN DE AVERÍAS EN REDES,

ACOMETIDAS Y

BÚSQUEDA DE FUGAS Y REPARACIÓN DE AVERÍAS EN REDES,

ACOMETIDAS Y CONTADORES DE AGUA POTABLE

CAMPAÑA DE CHOQUE PARA LA BÚSQUEDA DE FUGAS, REALIZADA EN LOS DÍAS POSTERIORES A LA DANA PARA LA ESTABILIZACIÓN

DE LAS REDES DE SUMINISTRO - I EXPLOTACIÓN

AMM.46.261.03 LIMPIEZA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y TRANSPORTE DE LODOS A

LIMPIEZA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y TRANSPORTE DE

LODOS A PUNTOS DE VERTIDO.

TRABAJOS DE LIMPIEZA INICIAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y TRANSPORTE DE LODOS A PUNTOS HABILITADOS PARA VERTIDO

EN EL ÁMBITO DE YATOVA - I EXPLOTACIÓN

1,00

1,00



MEDICIONES. Trabajos pendientes de ejecución. Abastecimiento y saneamiento

MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 46.261 RENOVACIÓN DEL COLECTOR DE LA C/CUEVA MORA DO027 01 46.261.ALC ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS DO027

INSPC001 día Inspección de colector con cámara robotizada, incluso video e informe diario.

Inspección de colector con cámara robotizada, incluso video e informe diario.

2.00

2 00

ud Calas y detección de servicios AMME005A

250.00 250,00

INSCSERV01A ud Detección y reposición de servicios

250,00 250,00

m Mantenimiento provisional del servicio de alcantarillado

250,00

Mantenimiento provisional del servicio de alcantarillado durante la ejecución de las actuaciones por metro de conducción

> 1 375 00 375.00

> > 375,00

RISL.1a Extracción de fecales c/camión bomba

Extracción de materias fecales con camión bomba, incluso equipo específico de desatascos y ayudas de peón de albañilería, para tareas de apoyo y limpieza.

> 100.00 100.00

> > 100,00

02 46.261.ALC DEMOLICION Y REPOSICION DO027

DDDV 5a

INSC002N

m Corte de pavimento bituminoso

Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

> 310.00 155 00 2 125.00 250.00

> > 560,00

DDDV.1ab m³ Demolición mecánica firme mezcla bituminosa

Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de

residuos autorizado.

PVC Helicoidal 125.00 1,90 0,28 66,50 **PVC LIso** 1,00 43,40 0.28

109,90

Rod mez bit AC 16 surf B35/50 D cal e8 cm UPCM.7acaaeaa

> Formación de capa de rodadura de 8 cm de espesor final una vez apisonada, ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 D con árido calizo de tamaño máximo 16 mm, incluida una dotación de 0.05 t de betún por tonelada de mezcla y sin incluir su transporte, para un tonelaje de aplicación >10000 m2/día.

1	125,00	1,90	237,50
1	155.00	1,00	155.00

MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

GRNT.1ja m3 Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04

392,50

Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de una densidad aproximada de 1 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

PVC Helicoidal 1 125,00 1,90 0,28 66,50 PVC LIso 1 155,00 1,00 0,28 43,40

109,90

03 46.261.ALC MOVIMIENTOS DE TIERRAS DO027

AMME.2abb

m³ Excv de znj mmec

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10 km.

PVC Helicoidal	1	125,00	1,30	2,00	325,00
PVC Liso	1	155,00	0,60	1,60	148,80

473,80

AMME22aaabbm² Entibación zanja recta c/pnl acero 2.50 m

Entibación cuajada en zanja recta, en terreno de gravas, para profundidad de excavación de 2.50 m y ancho de zanja entre 1.00 a 4.00 m, formada por paneles de acero, incluso tornillos de aletas, codales, llaves de ajuste, cascos protectores y eslingas de izado, colocada por medios mecánicos, permitiendo el paso inferior de tuberías de hasta 2.50 m de diámetro, incluyendo posterior desmontaje de la misma.

1	125,00	2,00	250,00
1	155 00	2.00	310 00

560,00

UPCG.1a m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3

Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra artificial realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso humectación y/o desecación.

Zanja pvc helicoidal	1	125,00	1,30	0,90	146,25
Zanja pvc liso	1	155,00	0,60	1,05	97,65

243,90

04 46.261.ALC HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA DO027

AMMR.6dcb m³ Relleno zanja HM-20/B/12/X0

Relleno de zanja con hormigón HM-20/B/12/X0, vertido directamente desde camión.

zaja Helicoidal	1	125,00	1,30	1,10	178,75
Zanja lisa	1	155,00	0,60	0,55	51,15
Firme Helicoidal	1	125,00	1,70	0,20	42,50
Firme PVc Liso	1	155,00	1,00	0,20	31,00

303,40

EISA10aajea u Pozo registro HM pref Ø1.00 m prof 2.50 m

Pozo de registro circular de elementos prefabricados de hormigón en masa de 1.00 m de diámetro interior y de 2.50 m de altura útil interior, ejecutado sobre solera de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 20 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base prefabricada de hormigón en masa con 1 entrada para conexión elástica de colectores de hasta 630 mm, anillo prefabricado con unión machihembrada y junta de goma de 100 cm de altura, remate superior con cono asimétrico para formación de brocal de pozo, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

1

5,00 5,00



MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

5,00

EIQL.1cfacd

Arqueta ladrillo 40x40x80cm D-400

Arqueta de 40x40x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase D-400, incluida la formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

13,00 13,00

13.00

05 46.261.ALC CANALIZACION Y ELEMENTOS DE LA RED DO027

EISZ.5aca

m Canlz tubo san liso PVC Ø250mm SN4

Canalización realizada con tubo de PVC liso de 250mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez nominal mayor o igual a 4KN/m2, con unión por copa con junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

1 155,00 155,00

155.00

EISZ.9i

m Tubo san PVC helc Ø800mm

Canalización realizada con tubo de PVC helicoidal de 800mm de diámetro nominal colocado en el fondo de zanja incluido el transporte del tubo y la formación de juntas y sin incluir el hormigonado.

1 125,00 125,00

125,00

EISA15ab

u Sumidero fundición 565x305x570 mm D-400

Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero prefabricado de fundición dúctil de 565x305x570 mm, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20, reja con marco abatible realizada en fundición ductil, clase D-400, revestida con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento, incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la excavación.

5 5,00

5 00

02_46.261 REPARACIÓN DEL COLECTOR EN EL CAMINO FUENTE DE LA SALUD DO046 01 46.261.ALC ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS DO046

INSPC001

día Inspección de colector con cámara robotizada, incluso video e informe diario. Inspección de colector con cámara robotizada, incluso video e informe diario.

		1	1,00	1,00
AMME005A ud	Calas y detección de servicios			1,00
AWWE003A dd		1	70,00	70,00
INCCCEDVA A ud	Detección y reposición de servicios			70,00
INSCSERVUTA Ud		1	70,00	70,00



MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

INSC002N

m Mantenimiento provisional del servicio de alcantarillado

Mantenimiento provisional del servicio de alcantarillado durante la ejecución de las actuaciones por metro de conducción

70,00 70,00

70,00

RISL.1a h Extracción de fecales c/camión bomba

Extracción de materias fecales con camión bomba, incluso equipo específico de desatascos y ayudas de peón de albañilería, para tareas de apoyo y limpieza.

200m/ jornada 1 23,00 23,00

23,00

02 46.261.ALC DEMOLICION Y REPOSICION DO046

DDDV.5a

m Corte de pavimento bituminoso

Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

2 70,00 140,00 2 86,80 173,60

313,60

DDDV.1ab m³ Demolición mecánica firme mezcla bituminosa

Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de residuos autorizado.

PVC Liso 400	1	70,00	1,90	0,28	37,24
PVC LIso 250	1	86,80	1,00	0,28	24,30

61,54

UPCM.7acaaeaa m2

Rod mez bit AC 16 surf B35/50 D cal e8 cm

Formación de capa de rodadura de 8 cm de espesor final una vez apisonada, ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 D con árido calizo de tamaño máximo 16 mm, incluida una dotación de 0.05 t de betún por tonelada de mezcla y sin incluir su transporte, para un tonelaje de aplicación >10000 m2/día.

1	70,00	1,90	133,00
1	86,80	1,00	86,80

219,80

GRNT.1ja m3 Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04

Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de una densidad aproximada de 1 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

1 61,54 61,54

61,54

03_46.261.ALC MOVIMIENTOS DE TIERRAS DO046

AMME.2abb m³ Excv de znj mmec

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10 km.

PVC liso 400	1	70,00	0,90	2,00	126,00
PVC Liso 250	1	86.80	0.60	1.60	83.33

MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

209,33

AMME22aaabbm² Entibación zanja recta c/pnl acero 2.50 m

Entibación cuajada en zanja recta, en terreno de gravas, para profundidad de excavación de 2.50 m y ancho de zanja entre 1.00 a 4.00 m, formada por paneles de acero, incluso tornillos de aletas, codales, llaves de ajuste, cascos protectores y eslingas de izado, colocada por medios mecánicos, permitiendo el paso inferior de tuberías de hasta 2.50 m de diámetro, incluyendo posterior desmontaje de la misma.

1 70,00		2,00	140,00	
1	86 80	2.00	173 60	

313.60

UPCG.1a m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3

Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra artificial realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso humectación y/o desecación.

Zanja pvc helicoidal	1	70,00	0,90	1,30	81,90
Zanja pvc liso	1	86,80	0,60	1,05	54,68

136,58

04 46.261.ALC HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA DO046

AMMR.6dcb

m³ Relleno zanja HM-20/B/12/X0

Relleno de zanja con hormigón HM-20/B/12/X0, vertido directamente desde camión.

zaja Helicoidal	1	70,00	0,90	0,70	44,10
Zanja lisa	1	86,80	0,60	0,55	28,64
Firme Helicoidal	1	70,00	1,30	0,20	18,20
Firme PVc Liso	1	86.80	1.00	0.20	17.36

108,30

EISA10aajea u Pozo registro HM pref Ø1.00 m prof 2.50 m

Pozo de registro circular de elementos prefabricados de hormigón en masa de 1.00 m de diámetro interior y de 2.50 m de altura útil interior, ejecutado sobre solera de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 20 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base prefabricada de hormigón en masa con 1 entrada para conexión elástica de colectores de hasta 630 mm, anillo prefabricado con unión machihembrada y junta de goma de 100 cm de altura, remate superior con cono asimétrico para formación de brocal de pozo, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

3,00

3,00

EIQL.1cfacd u Arqueta ladrillo 40x40x80cm D-400

Arqueta de 40x40x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase D-400, incluida la formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

1 7,00 7,00

7,00

05_46.261.ALC CANALIZACION Y ELEMENTOS DE LA RED DO046

EISZ.5aea m Canlz tubo san liso PVC Ø400mm SN4

70,00 70,00

70,00



MEDICIONES

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Canalización realizada con tubo de PVC liso de 250mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez nominal mayor o igual a 4KN/m2, con unión por copa con junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

1 86,80 86,80

86.80

EISA15ab

u Sumidero fundición 565x305x570 mm D-400

Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero prefabricado de fundición dúctil de 565x305x570 mm, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20, reja con marco abatible realizada en fundición ductil, clase D-400, revestida con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento, incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la excavación.

3,00

3.00

06 46.261.GR GESTION DE RESIDUOS

GRNT.3a

Transporte RCDs camión 15 t 20 km.

Transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos en camión de 15 t realizado por transportista autorizado a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de 20 km y los tiempos de carga y espera.

MBC C/Cueva Mora	2,4	109,90	263,76
MBC Camino Fuente de la Salud	2,4	61,54	147,70

411,46

GRTT.3c

Transporte tierras o desbroces camión 15 t 40 km

Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camión de 15 t realizado por transportista autorizado a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de 40 km y los tiempos de carga y espera.

Excavación tierras C/ Cueva Mora	1,8	473,80	852,84
Excavación tierras Camino Fuente de la Salud	1,8	209,33	376,79

1.229.63

GRND10a

t Depósito RCDs mezclados LER 17 09 04

Depósito de residuos mezclados de construcción y demolición (distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03) con predominio materiales pétreos con una densidad de entre 0.8 y 1 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

		()	
MBC C/Cueva Mora	2,4	109,90	263,76
MBC Camino Fuente de la Salud	2,4	61,54	147,70

411,46

GRTD.1a

t Depósito de RCDs material de excavación

Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el código 17 05 03) procedentes de la excavación con una densidad aproximada de 1.80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de 1.40, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

0.02

	\ / 3		
Excavación tierras C/ Cueva Mora	1,8	473,80	852,84
Excavación tierras Camino Fuente de la Salud	1.8	209 33	376 79

1.229,63

07_46.261.SS SEGURIDAD Y SALUD

SSBB01YA ud Seguridad y salud

0.02



CUADRO DE PRECIOS Nº1. Trabajos ejecutados. Abastecimiento y saneamiento

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001	AMM.46.261.03	LIMPIEZA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y TRANSPORTE DE LODOS A LIMPIEZA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y TRANSPORTE DE LODOS A PUNTOS DE VERTIDO. TRABAJOS DE LIMPIEZA INICIAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y TRANSPORTE DE LODOS A PUNTOS HABILITADOS PARA VERTIDO EN EL ÁMBITO DE YATOVA - I EXPLOTACIÓN	377,54
		TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS	con
0002	EIE.46.261.01	CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS REPARACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS REPARACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS AFECTADOS EN INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y OTRAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. DO1_CELECT029: TRABAJOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS PARA REVISIÓN Y COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE ESTAS I EXPLOTACIÓN	216,51
		DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con CINC UN CÉNTIMOS	UENTA Y
0003	EIS.46.261.02	BÚSQUEDA DE FUGAS Y REPARACIÓN DE AVERÍAS EN REDES, ACOMETIDAS Y BÚSQUEDA DE FUGAS Y REPARACIÓN DE AVERÍAS EN REDES, ACOMETIDAS Y CONTADORES DE AGUA POTABLE CAMPAÑA DE CHOQUE PARA LA BÚSQUEDA DE FUGAS, REALIZADA EN LOS DÍAS POSTERIORES A LA DANA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS REDES DE SUMINISTRO - I EXPLOTACIÓN	61,79

SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS Nº1. Trabajos pendientes de ejecución. Abastecimiento y saneamiento

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO		. YÁTOVA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SAN UD. RESUMEN	PRECIO EN LETRA IMPORT
0001	AMME.2abb	m³	Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios	44.45
			mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio su transporte a un distancia menor de 10 km.	o 14,15
				CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
	AMME005A	ud	Calas y detección de servicios	21,42 VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
003	AMME22aaabb	m²	Entibación cuajada en zanja recta, en terreno de gravas, para	24,12
			profundidad de excavación de 2.50 m y ancho de zanja entre 1. a 4.00 m, formada por paneles de acero, incluso tornillos de ale codales, llaves de ajuste, cascos protectores y eslingas de izad colocada por medios mecánicos, permitiendo el paso inferior de tuberías de hasta 2.50 m de diámetro, incluyendo posterior desmontaje de la misma.	00 tas, o,
				VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
004	AMMR.6dcb	m³	Relleno de zanja con hormigón HM-20/B/12/X0, vertido	152,79
			directamente desde camión.	
				CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
005	DDDV.1ab	m³	Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios	s 51,62
			mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a gestor d residuos autorizado.	
				CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
006	DDDV.5a	m	Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm d	e 3,48
			profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	0, 10
				TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
007	EIQL.1cfacd	u	Arqueta de 40x40x80cm de dimensiones interiores construida c	on 357,90
			ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero o cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase D-400, incluida la formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+X de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin inclu la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.	A2
	5 10.440 :			TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
800	EISA10aajea	u	Pozo de registro circular de elementos prefabricados de hormig	ón 1.382,67
			en masa de 1.00 m de diámetro interior y de 2.50 m de altura út interior, ejecutado sobre solera de hormigón HA-30/B/20/X0+XA	til

de 20 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base prefabricada de hormigón en masa con 1 entrada para conexión elástica de colectores de hasta 630 mm, anillo prefabricado con unión machihembrada y junta de goma de 100 cm de altura, remate superior con cono asimétrico para formación de brocal de pozo, incluso recibido de pates,



CUADRO DE PRECIOS 1

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

formación de canal en el fondo del pozo, recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

> MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0009 EISA15ab Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero

325.47

prefabricado de fundición dúctil de 565x305x570 mm, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20, reja con marco abatible realizada en fundición ductil, clase D-400, revestida con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento, incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la excavación.

> TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0010 EISZ.5aca Canalización realizada con tubo de PVC liso de 250mm de

34,59

diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez nominal mayor o igual a 4KN/m2, con unión por copa con junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

0011 EISZ.5aea Canlz tubo san liso PVC Ø400mm SN4

SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

0012 EISZ.9i Canalización realizada con tubo de PVC helicoidal de 800mm de

87,16

74,44

diámetro nominal colocado en el fondo de zanja incluido el transporte del tubo y la formación de juntas y sin incluir el hormigonado.

OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

0013 GRND10a Depósito de residuos mezclados de construcción y demolición

18,00

(distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03) con predominio materiales pétreos con una densidad de entre 0.8 y 1 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

DIECIOCHO EUROS

0014 GRNT.1ja m3 Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09

0,99

04) de una densidad aproximada de 1 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0015 GRNT.3a Transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos

2.16

en camión de 15 t realizado por transportista autorizado a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de 20 km y los tiempos de carga y espera.

DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

0016 GRTD.1a Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el

3,00



CUADRO DE PRECIOS 1

21 804	0140 7521 LT2	. YÁTOVA	A. PENDIENT	E. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
Ν°	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA

Nº	CÓDIGO		UD. RESUMEN		ORTE
			código 17 05 03) procedentes de la excavación con una densida aproximada de 1.80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de 1.40, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminaci de RCDs con código 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.	ión	
0017	GRTT.3c		Transporte de tierres y piedese e meterial de deskrees en comié	TRES EUROS	
0017	GR11.3C	t	Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camió	Л	4,34
			de 15 t realizado por transportista autorizado a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de 40 k y los tiempos de carga y espera.	m	
				CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIM	os
0018	INSC002N	m	Mantenimiento provisional del servicio de alcantarillado durante		01,99
			ejecución de las actuaciones por metro de conducción		
				CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0019	INSCSERV01A	ud	Detección y reposición de servicios		11,35
0020	INSPC001	día	Inspección de colector con cámara robotizada, incluso video e		
			informe diario.	1.67	78,35
				MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0021	RISL.1a	h	Extracción de materias fecales con camión bomba, incluso equi		06,60
			específico de desatascos y ayudas de peón de albañilería, para tareas de apoyo y limpieza.		,
0000	CCDDO4VA	ام	Consider to solve	DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMO	
0022	SSBB01YA	ud	Seguridad y salud	260.88 DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	02,00
0023	UPCG.1a	m3	Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra	•	32,66
			artificial realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso humectación y/o desecación.		J2,00
				TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0024	UPCM.7acaaea	am2	Formación de capa de rodadura de 8 cm de espesor final una v		18,20
					-

apisonada, ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 D con árido calizo de tamaño máximo 16 mm, incluida una dotación de 0.05 t de betún por tonelada de mezcla y sin incluir su transporte, para un tonelaje de aplicación >10000 m2/día.

DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



TOTAL PARTIDA

1.335,00

CUADRO DE PRECIOS Nº2. Trabajos ejecutados. Abastecimiento y saneamiento

CUADRO DE PRECIOS 2

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

N° CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

N°	CÓDIGO	UD.	RESUMEN		IMPORTE
0001	AMM.46.261.03		LIMPIEZA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO LIMPIEZA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y TRANSPORTE DE LODOS A PUNTOS DE VERTIDO. TRABAJOS DE LIMPIEZA INICIAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y TRANSPORTE DE LODOS A PUNTOS HABILITADOS PARA VERTIDO EN EL ÁMBITO DE YATOVA - I EXPLOTACIÓN	Y TRANSPORTE DE LODOS A	
				Sin descomposición Resto de obra y materiales	377,54
0002	EIE.46.261.01		REPARACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS REPARACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS AFECTADOS EN INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y OTRAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. DO1_CELECT029: TRABAJOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS PARA REVISIÓN Y COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE ESTAS I EXPLOTACIÓN	TOTAL PARTIDA	377,54
				Sin descomposición Resto de obra y materiales	216,51
0003	EIS.46.261.02		BÚSQUEDA DE FUGAS Y REPARACIÓN DE AVERACOMETIDAS Y BÚSQUEDA DE FUGAS Y REPARACIÓN DE AVERÍAS EN REDES, ACOMETIDAS Y CONTADORES DE AGUA POTABLE CAMPAÑA DE CHOQUE PARA LA BÚSQUEDA DE FUGAS, REALIZADA EN LOS DÍAS POSTERIORES A LA DANA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS REDES DE SUMINISTRO - I EXPLOTACIÓN	,	216,51
				Sin descomposición Resto de obra y materiales	61,79
				TOTAL PARTIDA	61,79



CUADRO DE PRECIOS Nº2. Trabajos pendientes de ejecución. Abastecimiento y saneamiento

CUADRO DE PRECIOS 2

21 804 0140 7521 LT2. YÁTOVA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

CÓDIGO **UD. RESUMEN IMPORTE** m³ Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios 0001 AMME.2abb mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10 km. 0,76 Mano de obra..... Maquinaria 13,11 Resto de obra y materiales..... 0,28 TOTAL PARTIDA..... 14,15 ud Calas y detección de servicios 0002 AMME005A Sin descomposición TOTAL PARTIDA 21,42 Entibación cuajada en zanja recta, en terreno de gravas, para 0003 AMME22aaabb m² profundidad de excavación de 2.50 m y ancho de zanja entre 1.00 a 4.00 m, formada por paneles de acero, incluso tornillos de aletas, codales, llaves de ajuste, cascos protectores y eslingas de izado, colocada por medios mecánicos, permitiendo el paso inferior de tuberías de hasta 2.50 m de diámetro, incluyendo posterior desmontaje de la misma. Mano de obra..... 10,61 Maquinaria 13,04 Resto de obra y materiales..... 0.47 TOTAL PARTIDA..... 24,12 0004 AMMR.6dcb Relleno de zanja con hormigón HM-20/B/12/X0, vertido directamente desde camión. 2.83 Mano de obra..... Resto de obra y materiales..... 149,96 TOTAL PARTIDA..... 152,79 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios 0005 DDDV.1ab mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de residuos autorizado. Mano de obra..... 3,79 Maquinaria 46.82 Resto de obra y materiales..... 1,01 TOTAL PARTIDA..... 51,62 Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de 0006 DDDV.5a profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales. Mano de obra..... 2,25 1,16 Maguinaria 0,07 Resto de obra y materiales..... TOTAL PARTIDA..... 3,48 0007 EIQL.1cfacd Arqueta de 40x40x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de

ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase D-400, incluida la formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir

la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.



CUADRO DE PRECIOS 2

21 804	0140 7521 LT2	. YÁTOVA	. PENDIENTE.	ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
NIO	CÓDIGO	IID	DECLIMEN	

Nº CÓDIGO		UD. RESUMEN		IMPORTE
			Mano de obra	94,45
			Resto de obra y materiales	263,45
			TOTAL PARTIDA	357,90
008 EISA10aajea	u	Pozo de registro circular de elementos prefabrica	dos de hormigón	
		en masa de 1.00 m de diámetro interior y de 2.50	m de altura útil	
		interior, ejecutado sobre solera de hormigón HA-	30/B/20/X0+XA2	
		de 20 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-	8 B500T	
		dispuesto en su cara superior, base prefabricada	de hormigón en	
		masa con 1 entrada para conexión elástica de co	lectores de hasta	
		630 mm, anillo prefabricado con unión machihem	brada y junta de	
		goma de 100 cm de altura, remate superior con o	ono asimétrico	
		para formación de brocal de pozo, incluso recibid		
		formación de canal en el fondo del pozo, recibido	de marco y tapa	
		circular de fundición clase D-400, sin incluir la ex	cavación ni el	
		relleno perimetral posterior.		
			Mano de obra	72,87
			Maquinaria	55,09
			Resto de obra y materiales	1.254,71
			TOTAL PARTIDA	1.382,67
0009 EISA15ab	u	Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construio		1.502,07
1005 LIOATOAD	u	prefabricado de fundición dúctil de 565x305x570		
		de asiento de material granular de 20 cm de espe	· ·	
		hormigón HNE-15/B/20, reja con marco abatible		
		fundición ductil, clase D-400, revestida con pintur		
		y superficie antideslizante, enrasada al paviment		
		conexión a acometida y relleno del trasdós, sin ir		
		excavación.	ordin ra	
			Mano de obra	26,03
			Resto de obra y materiales	299,44
			TOTAL PARTIDA	325,47
0010 EISZ.5aca	m	Canalización realizada con tubo de PVC liso de 2		
		diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez nor		
		igual a 4KN/m2, con unión por copa con junta elá		
		en el fondo de zanja, debidamente compactada y		
		completamente montado y conexionado, según F		
		Prescripciones Técnicas Generales para Tubería		
		de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y excavación, relleno de la zanja ni compactación f		
		executation, reliefle de la zanja ili compactacion i	mai.	
			Mano de obra	5,92
			Resto de obra y materiales	28,67
			TOTAL PARTIDA	34,59
0011 EISZ.5aea	m	Canlz tubo san liso PVC Ø400mm SN4		
			Mano de obra	7,40
			Resto de obra y materiales	67,04
			TOTAL PARTIDA	74,44
			Mano de obra	7,40
			Resto de obra y materiales	67,04
			TOTAL PARTIDA	74,44
0012 EISZ.9i	m	Canalización realizada con tubo de PVC helicoida		,
		diámetro nominal colocado en el fondo de zanja		
		transporte del tubo y la formación de juntas y sin		
		hormigonado.		
			Mana da obra	7.50
			Mano de obra y materiales	7,58
			Resto de obra y materiales	79,58



> Resto de obra y materiales..... TOTAL PARTIDA.....

1.678,35

CUADRO DE PRECIOS 2

21 804	0140 7521 LT2	. YÁTOV	A. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	
Ν°	CÓDIGO	UD	RESUMEN	

IMPORTE CODIGO UD. RESUMEN TOTAL PARTIDA..... 87,16 0013 GRND10a Depósito de residuos mezclados de construcción y demolición (distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03) con predominio materiales pétreos con una densidad de entre 0.8 y 1 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente. Sin descomposición TOTAL PARTIDA..... 18,00 0014 GRNT.1ja m3 Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de una densidad aproximada de 1 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos. 0,97 Maquinaria Resto de obra y materiales..... 0,02 TOTAL PARTIDA..... 0,99 0015 GRNT.3a Transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos en camión de 15 t realizado por transportista autorizado a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de 20 km y los tiempos de carga y espera. 2,12 Maguinaria Resto de obra y materiales..... 0,04 TOTAL PARTIDA..... 2,16 Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el 0016 GRTD.1a código 17 05 03) procedentes de la excavación con una densidad aproximada de 1.80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de 1.40, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente. Sin descomposición TOTAL PARTIDA..... 3,00 Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camión 0017 GRTT.3c de 15 t realizado por transportista autorizado a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de 40 km y los tiempos de carga y espera. Maquinaria Resto de obra y materiales..... 0,09 TOTAL PARTIDA..... 4,34 0018 INSC002N Mantenimiento provisional del servicio de alcantarillado durante la ejecución de las actuaciones por metro de conducción Sin descomposición TOTAL PARTIDA..... 101,99 0019 INSCSERV01A ud Detección y reposición de servicios Sin descomposición TOTAL PARTIDA..... 11,35 0020 INSPC001 día Inspección de colector con cámara robotizada, incluso video e informe diario. Mano de obra..... 981,44 Maquinaria 664,00 32,91



CUADRO DE PRECIOS 2

21 804	I 0140 7521 LT2	. YÁTOV	A. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
Νo	CÓDIGO	IID	RESIMEN

IMPORT

Nº	CÓDIGO		UD. RESUMEN	IMPOR
0021	RISL.1a	h		es con camión bomba, incluso equipo ayudas de peón de albañilería, para
				Mano de obra23Maquinaria178Resto de obra y materiales4
0022	SSBB01YA	ud	Seguridad y salud	TOTAL PARTIDA206
0022	5525		ooganiaaa y canaa	Sin descomposición
0023	UPCG.1a	m3		TOTAL PARTIDA
				Mano de obra
0024	UPCM.7acaae	aa	apisonada, ejecutada media compactación de mezcla bitu B35/50 D con árido calizo de dotación de 0.05 t de betún p	TOTAL PARTIDA
				Mano de obra
				TOTAL PARTIDA18



655,84

PRESUPUESTO PARCIAL. Trabajos ejecutados. Abastecimiento y saneamiento

PRESUPUESTO

TOTAL

CÓDIGO	7521 LT2. YÁTOVA. EJECUTADO. ABASTECIMIENTO Y SANEAN C	ANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
401_46.261	722.YATOVA			
EIE.46.261.01	REPARACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS REPARACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS AFECTADOS EN INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y OTRAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. DO1_CELECT029: TRABAJOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS PARA REVISIÓN Y COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE ESTAS I EXPLOTACIÓN	1,00	216,51	216,51
EIS.46.261.02	BÚSQUEDA DE FUGAS Y REPARACIÓN DE AVERÍAS EN REDES, ACOMETIDAS Y BÚSQUEDA DE FUGAS Y REPARACIÓN DE AVERÍAS EN REDES, ACOMETIDAS Y CONTADORES DE AGUA POTABLE CAMPAÑA DE CHOQUE PARA LA BÚSQUEDA DE FUGAS, REALIZADA EN LOS DÍAS POSTERIORES A LA DANA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS REDES DE SUMINISTRO - I EXPLOTACIÓN	1,00	61,79	61,79
AMM.46.261.03	LIMPIEZA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y TRANSPORTE DE LODOS LIMPIEZA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y TRANSPORTE DE LODOS A PUNTOS DE VERTIDO. TRABAJOS DE LIMPIEZA INICIAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y TRANSPORTE DE LODOS A PUNTOS HABILITADOS PARA VERTIDO EN EL ÁMBITO DE YATOVA - I EXPLOTACIÓN	1,00	377,54	377,54
	TOTAL 01_46.261			655,84



PRESUPUESTO PARCIAL. Trabajos pendientes de ejecución. Abastecimiento y saneamiento

PRESUPUESTO

_	RENOVACIÓN DEL COLECTOR DE LA C/CUEVA MORA DO027 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS DO027			
NSPC001	día Inspección de colector con cámara robotizada, incluso video e informe diario. Inspección de colector con cámara robotizada, incluso video e informe diario.	2,00	1.678,35	3.356,7
AMME005A	ud Calas y detección de servicios	250,00	21,42	5.355,0
NSCSERV01A		250,00	11,35	2.837,5
NSC002N	m Mantenimiento provisional del servicio de alcantarillado Mantenimiento provisional del servicio de alcantarillado durante la ejecución de las actuaciones por metro de conducción	375,00	101,99	38.246,2
RISL.1a	h Extracción de fecales c/camión bomba	100,00	206,60	20.660,0
	Extracción de materias fecales con camión bomba, incluso equipo específico de desatascos y ayudas de peón de albañilería, para tareas de apoyo y limpieza.			
02 46 264 ALC	TOTAL 01_46.261.ALC DO027 DEMOLICION Y REPOSICION			70.455,4
02_46.261.ALC DO027 DDDV.5				
DDDV.1ab	m³ Demolición mecánica firme mezcla bituminosa	109,90	51,62	5.673,0
	Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de residuos autorizado.			
JPCM.7acaaea	am2 Rod mez bit AC 16 surf B35/50 D cal e8 cm	392,50	18,20	7.143,5
	Formación de capa de rodadura de 8 cm de espesor final una vez apisonada, ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 D con árido calizo de tamaño máximo 16 mm, incluida una dotación de 0.05 t de betún por tonelada de mezcla y sin incluir su transporte, para un tonelaje de aplicación >10000 m2/día.			
GRNT.1ja	m3 Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04	109,90	0,99	108,8
•	Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de una densidad aproximada de 1 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.	·	·	·
22 AC 2C4 AL C	TOTAL 02_46.261.ALC DO027			14.874,1
AMME.2abb	m³ Excv de znj mmec	473,80	14,15	6.704,2
	Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10 km.	.,	, -	,
	material y su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10 km.			
	m² Entibación zanja recta c/pnl acero 2.50 m	560,00	24,12	13.507,2
			24,12	13.507,;
	m² Entibación zanja recta c/pnl acero 2.50 m Entibación cuajada en zanja recta, en terreno de gravas, para profundidad de excavación de 2.50 m y ancho de zanja entre 1.00 a 4.00 m, formada por paneles de acero, incluso tornillos de aletas, codales, llaves de ajuste, cascos protectores y eslingas de izado, colocada por medios mecánicos, permitiendo el paso inferior de tuberías de hasta 2.50 m de diámetro, incluyendo		24,12 32,66	13.507, <i>;</i> 7.965,

TOTAL 03_46.261.ALC DO027

28.177,24



PRESUPUESTO

CODIGO	RESUMEN CANTIDAD	PRECIO		IMPORTE
04_46.261.ALC	HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA DO027			
AMMR.6dcb	m³ Relleno zanja HM-20/B/12/X0 Relleno de zanja con hormigón HM-20/B/12/X0, vertido directamente desde camión.	303,40	152,79	46.356,49
EISA10aajea	u Pozo registro HM pref Ø1.00 m prof 2.50 m Pozo de registro circular de elementos prefabricados de hormigón en masa de 1.00 m de diámetro interior y de 2.50 m de altura útil interior, ejecutado sobre solera de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 20 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base prefabricada de hormigón en masa con 1 entrada para conexión elástica de colectores de hasta 630 mm, anillo prefabricado con unión machihembrada y junta de goma de 100 cm de altura, remate superior con cono asimétrico para formación de brocal de pozo, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	5,00	1.382,67	6.913,35
EIQL.1cfacd	u Arqueta ladrillo 40x40x80cm D-400 Arqueta de 40x40x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase D-400, incluida la formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.	13,00	357,90	4.652,70
05 46 064 41 0	TOTAL 04_46.261.ALC DO027			57.922,54
05_46.261.ALC EISZ.5aca	CANALIZACION Y ELEMENTOS DE LA RED DO027 m Caniz tubo san liso PVC Ø250mm SN4	155,00	34,59	5.361,45
	Canalización realizada con tubo de PVC liso de 250mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez nominal mayor o igual a 4KN/m2, con unión por copa con junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación final.	ŕ	ŕ	ŕ
EISZ.9i	m Tubo san PVC helc Ø800mm Canalización realizada con tubo de PVC helicoidal de 800mm de diámetro nominal colocado en el fondo de zanja incluido el transporte del tubo y la formación de juntas y sin incluir el hormigonado.	125,00	87,16	10.895,00
EISA15ab	u Sumidero fundición 565x305x570 mm D-400 Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero prefabricado de fundición dúctil de 565x305x570 mm, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20, reja con marco abatible realizada en fundición ductil, clase D-400, revestida con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento, incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la excavación.	5,00	325,47	1.627,35
	TOTAL 05_46.261.ALC DO027			17.883,80
				189.313,17
02_46.261 01_46.261.ALC	REPARACIÓN DEL COLECTOR EN EL CAMINO FUENTE DE LA SALUD DO046 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS DO046			
INSPC001	día Inspección de colector con cámara robotizada, incluso video e informe diario. Inspección de colector con cámara robotizada, incluso video e informe diario.	1,00	1.678,35	1.678,35
AMME005A NSCSERV01A NSC002N	ud Calas y detección de servicios ud Detección y reposición de servicios m Mantenimiento provisional del servicio de alcantarillado Mantenimiento provisional del servicio de alcantarillado durante la ejecución de las actuaciones por metro de conducción	70,00 70,00 70,00	21,42 11,35 101,99	1.499,40 794,50 7.139,30
RISL.1a	h Extracción de fecales c/camión bomba Extracción de materias fecales con camión bomba, incluso equipo específico de desatascos y ayudas de peón de albañilería, para tareas de apoyo y limpieza.	23,00	206,60	4.751,80



PRESUP 21 804 0140 código	7521 LT2. YÁTOVA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO RESUMEN CANTIDAD	PRECIO		IMPORTE
	TOTAL 01 46.261.ALC DO046			15.863,35
02_46.261.ALC	DEMOLICION Y REPOSICION DO046			
DDDV.5a	M Corte de pavimento bituminoso Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	313,60	3,48	1.091,33
DDDV.1ab	m³ Demolición mecánica firme mezcla bituminosa Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de residuos autorizado.	61,54	51,62	3.176,69
UPCM.7acaaea	Formación de capa de rodadura de 8 cm Formación de capa de rodadura de 8 cm de espesor final una vez apisonada, ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 D con árido calizo de tamaño máximo 16 mm, incluida una dotación de 0.05 t de betún por tonelada de mezcla y sin incluir su transporte, para un tonelaje de aplicación >10000 m2/día.	219,80	18,20	4.000,36
GRNT.1ja	m3 Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04 Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de una densidad aproximada de 1 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.	61,54	0,99	60,92
	TOTAL 02_46.261.ALC DO046			8.329,30
	MOVIMIENTOS DE TIERRAS DO046			
AMME.2abb	m³ Excv de znj mmec Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10 km.	209,33	14,15	2.962,02
AMME22aaabb	m² Entibación zanja recta c/pnl acero 2.50 m Entibación cuajada en zanja recta, en terreno de gravas, para profundidad de excavación de 2.50 m y ancho de zanja entre 1.00 a 4.00 m, formada por paneles de acero, incluso tornillos de aletas, codales, llaves de ajuste, cascos protectores y eslingas de izado, colocada por medios mecánicos, permitiendo el paso inferior de tuberías de hasta 2.50 m de diámetro, incluyendo posterior desmontaje de la misma.	313,60	24,12	7.564,03
UPCG.1a	m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3 Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra artificial realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso humectación y/o desecación.	136,58	32,66	4.460,70
	TOTAL 03_46.261.ALC DO046			14.986,75
	HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA DO046	400.00	450.70	40 5 47 40
AMMR.6dcb	m³ Relleno zanja HM-20/B/12/X0 Relleno de zanja con hormigón HM-20/B/12/X0, vertido directamente desde camión.	108,30	152,79	16.547,16
EISA10aajea	u Pozo registro HM pref Ø1.00 m prof 2.50 m Pozo de registro circular de elementos prefabricados de hormigón en masa de 1.00 m de diámetro interior y de 2.50 m de altura útil interior, ejecutado sobre solera de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 20 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base prefabricada de hormigón en masa con 1 entrada para conexión elástica de colectores de hasta 630 mm, anillo prefabricado con unión machihembrada y junta de goma de 100 cm de altura, remate superior con cono asimétrico para formación de brocal de pozo, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	3,00	1.382,67	4.148,01
EIQL.1cfacd	u Arqueta ladrillo 40x40x80cm D-400 Arqueta de 40x40x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase D-400, incluida la formación de la base de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras recibido de canalizaciones juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación	7,00	357,90	2.505,30

embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación,

ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.



PRESUPUESTO

21 804 0140 7521 LT2. YATOVA. PENDIENTE. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO						
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE		

	TOTAL 04_46.261.ALC DO046			23.200,47
	CANALIZACION Y ELEMENTOS DE LA RED DO046			
EISZ.5aea EISZ.5aca	 m Canlz tubo san liso PVC Ø400mm SN4 m Canlz tubo san liso PVC Ø250mm SN4 Canalización realizada con tubo de PVC liso de 250mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez nominal mayor o igual a 4KN/m2, con unión por copa con junta elástica, colocado 	70,00 86,80	74,44 34,59	5.210,80 3.002,41
	en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación final.			
EISA15ab	u Sumidero fundición 565x305x570 mm D-400 Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero prefabricado de fundición dúctil de 565x305x570 mm, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20, reja con marco abatible realizada en fundición ductil, clase D-400, revestida con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento, incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la excavación.	3,00	325,47	976,41
	TOTAL 05_46.261.ALC DO046			9.189,62
	TOTAL 02 46.261 DO046			71.569,49
06_46.261.GR	GESTION DE RESIDUOS			
GRNT.3a	t Transporte RCDs camión 15 t 20 km. Transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos en camión de 15 t realizado por transportista autorizado a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de 20 km y los tiempos de carga y espera.	411,46	2,16	888,75
GRTT.3c	t Transporte tierras o desbroces camión 15 t 40 km Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camión de 15 t realizado por transportista autorizado a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de 40 km y los tiempos de carga y espera.	1.229,63	4,34	5.336,59
GRND10a	t Depósito RCDs mezclados LER 17 09 04 Depósito de residuos mezclados de construcción y demolición (distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03) con predominio materiales pétreos con una densidad de entre 0.8 y 1 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.	411,46	18,00	7.406,28
GRTD.1a	t Depósito de RCDs material de excavación Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el código 17 05 03) procedentes de la excavación con una densidad aproximada de 1.80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de 1.40, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.	1.229,63	3,00	3.688,89
07_46.261.SS	TOTAL 06_46.261.GRSEGURIDAD Y SALUD			17.320,51
07_46.261.33 SSBB01YA	ud Seguridad y salud	0,02	260.882,66	5.217,65



RESUMEN DE PRESUPUESTO. Abastecimiento y saneamiento

21 804 0140 7521 LT2. RESUMEN DE PRESUPUESTO

46.261. YÁTOVA

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. AGUAS DE VALENCIA, S.A.

Trabajos o actuaciones que están plenamente ejecutados y acabados

Trabajos o actuaciones que ejecución o en e		diente de			
Costes directos Costes indirectos PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	6,00%	283.420,82 € 17.005,25 € 300.426,07 €			
10% adicional del PEM a justificar		30.042,61 €			
TOTAL PEM		330.468,68 €			
Gastos generales		0,00€			
Beneficio industrial		0,00€			
PRESUPUESTO BASE ANTES DE IV	330.468,68 €				
HONORARIOS PROYECTO Y ESS HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA Y CSS	4,235% 3,795%	13.995,35 € 12.541,29 €			
HONORARIOS DE PROYECTO Y DIRECCIÓN 26.53					

PRESUPUESTO ANTES

DE IVA
(ACTUACIONES

EJECUTADAS)

655,84 €

PRESUPUESTO ANTES DE IVA (ACTUACIONES PENDIENTES) 357.005,32 €

PRESUPUESTO TOTAL ANTES DE IVA

357.661,16€



MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURAS

CLAVE: 21.804-0140/7521 LOTE 2

TITULO BÁSICO:

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN YÁTOVA (VALÈNCIA)

RESUMEN PRESUPUESTO	TOTAL MUNICIPIO
PRESUPUESTO ESTIMADO (ANTES DE IVA)	474.355,66 €



RESUMEN DE PRESUPUESTO

21 804 0140 7521 LT2. RESUMEN DE PRESUPUESTO 46.261. YÁTOVA

EDAR. OPERADOR: GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.L.

Trabajos o actuaciones que está	n
plenamente ejecutados y acabado	os

Trabajos o actuaciones que están pendiente de ejecución o en ejecución			
Costes directos Costes indirectos PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	6.00%	83,042.51 € 4,982.55 € 88,025.06 €	
10% adicional del PEM a justificar TOTAL PEM		8,802.51 € 96,827.57 €	
Gastos generales Beneficio industrial		0.00 € 0.00 €	
PRESUPUESTO BASE ANTES DE I	VA	96,827.57 €	
HONORARIOS PROYECTO Y ESS HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA Y CSS	4.950%	4,792.96 €	
	4.485%	4,342.72€	
HONORARIOS DE PROYECTO Y DIRECCIÓN		9,135.68 €	

PRESUPUESTO ANTES DE IVA (ACTUACIONES EJECUTADAS)

10,731.25€

PRESUPUESTO ANTES DE IVA (ACTUACIONES PENDIENTES)

105,963.25 €

PRESUPUESTO TOTAL ANTES DE IVA

116,694.50 €

21 804 0140 7521 LT2. RESUMEN DE PRESUPUESTO 46.261. YÁTOVA

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. AGUAS DE VALENCIA, S.A.

Trabajos o actuaciones	que están
plenamente ejecutados y	/ acabados

ejecución o en ejecución				
Costes directos Costes indirectos PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	6.00%	283,420.82 € 17,005.25 € 300,426.07 €		
10% adicional del PEM a justificar TOTAL PEM		30,042.61 € 330,468.68 €		
Gastos generales Beneficio industrial		0.00 € 0.00 €		
PRESUPUESTO BASE ANTES DE IV	/A	330,468.68 €		
HONORARIOS PROYECTO Y ESS HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA Y CSS	4.235% 3.795%	13,995.35 € 12,541.29 €		
HONORARIOS DE PROYECTO Y DI	RECCIÓN	26.536.64 €		

Trabajos o actuaciones que están pendiente de

PRESUPUESTO ANTES DE IVA (ACTUACIONES

EJECUTADAS)

655.84 €

PRESUPUESTO ANTES DE IVA (ACTUACIONES PENDIENTES)

357,005.32 €

PRESUPUESTO TOTAL ANTES DE IVA

357,661.16 €

46.261. YÁTOVA. ACTUACIÓN CONJUNTA DEL MUNICIPIO

PRESUPUESTO TOTAL ANTES DE IVA

474,355.66 €