GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO

PROYECTO DE ABSORCIÓN

GALICIA REXENERA: A SOBREIRA (VIGO)

TITULAR: **COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE VALLADARES**

Código: 2022-b047 **Tipo de proyecto:** Bosque incendiado





Breve descripción:	Restablecimiento de masa de *Pinus pinaster* tras incendio forestal en monte vecinal en mano común.

Localización:	Vigo (Pontevedra)	**Superficie del proyecto:**	23,90 ha
Fecha de inicio de proyecto:	1/10/2021	**Periodo de permanencia:**	35 años
Uso del suelo en 1990:	Bosque	Uso del suelo al inicio del proyecto:	Zonas de matorral y zonas con regenerado

Absorción prevista en todo el periodo de permanencia:	7.228 t CO_2	**Absorciones cedidas a bolsa de garantía:**	131 t CO_2
Absorciones disponibles[1]:	Ver listado de proyectos de absorción		
Absorciones retiradas del proyecto:	Ver listado de compensaciones		

Otros beneficios ambientales y/o sociales:	Reducción de la erosión, conservación biodiversidad, generación de empleo.

[1]Esta cifra resulta de aplicar el 20% a la absorción prevista para todo el periodo de permanencia, descontando la parte que se destinará a la bolsa de garantía y las absorciones ya cedidas.
La limitación del 20% se debe a que hasta que no se demuestre el secuestro de carbono que produce el proyecto y, por tanto, haya absorciones reales con las que compensar, sólo se podrá utilizar una cantidad limitada de absorciones "futuras" en compensaciones, cantidad que se ha fijado en un 20% del total previsto. Por otra parte, un 10% de estas absorciones se almacenarán en la bolsa de garantía.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El promotor

El promotor, titular y propietario de los terrenos de este proyecto de absorción es la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Valladares.

La zona

La zona de actuación se localiza en el municipio de Vigo (Pontevedra). La plantación se realiza en una zona de matorral con el fin de recuperar áreas degradadas a través de la implantación de una masa arbolada (20,21 hectáreas) y también se realizan en otra zona trabajos sobre el regenerado de pino para el restablecimiento de la masa (3,69 hectáreas).

La plantación

La especie elegida ha sido *Pinus pinaster* por tener una buena aptitud para su instalación en diversos terrenos de la orografía gallega. Las densidades iniciales y finales son 1.100 pies/ha y 375 pies/ha respectivamente.

En la zona dedicada a la plantación, primeramente, se llevó a cabo la eliminación del manto existente mediante desbroce manual o mecanizado (sin enterramiento de los restos para prevenir *Armillaria*) en función de la pendiente y pedregosidad del terreno respetando flora y/o fauna protegida. Posteriormente se realizó la preparación del terreno, subsolado lineal en la línea de máxima pendiente y colocación de la planta de manera manual.

Por otro lado, en una zona de 3,69 hectáreas se realizan acciones de ayuda a la regeneración natural, realizando apertura de calles mediante roza mecanizada por fajas de 3-3,5 metros buscando reducir la elevada densidad de pies.

Datos de contacto: **ASOCIACIÓN FORESTAL DE GALICIA**
Email: carbono@asociacionforestal.org
Teléfono: 986660864