REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO

PROYECTO DE ABSORCIÓN

GALICIA REXENERA: SAN CIBRÁN DE RIBARTEME (AS NEVES)

TITULAR: **COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE SAN CIBRÁN DE RIBARTEME**

Código: 2022-b084 **Tipo de proyecto:** Bosque incendiado





Breve descripción:	Restablecimiento de la masa de *Pinus pinaster* tras incencio forestal en monte vecinal común.

Localización:	As Neves (Pontevedra)	**Superficie del proyecto:**	29,15 ha
Fecha de inicio de proyecto:	25/3/2022	**Periodo de permanencia:**	40 años
Uso del suelo en 1990:	Bosque	Uso del suelo al inicio del proyecto:	Regenerado natural.

Absorción prevista en todo el periodo de permanencia:	12.088 t CO_2	**Absorciones cedidas a bolsa de garantía:**	220 t CO_2
Absorciones disponibles[1]:	Ver listado de proyectos de absorción		
Absorciones retiradas del proyecto:	Ver listado de compensaciones		

Otros beneficios ambientales y/o sociales:	Reducción de la erosión, aumento de la biodiversidad y generación de empleo.

[1]Esta cifra resulta de aplicar el 20% a la absorción prevista para todo el periodo de permanencia, descontando la parte que se destinará a la bolsa de garantía y las absorciones ya cedidas.
La limitación del 20% se debe a que hasta que no se demuestre el secuestro de carbono que produce el proyecto y, por tanto, haya absorciones reales con las que compensar, sólo se podrá utilizar una cantidad limitada de absorciones "futuras" en compensaciones, cantidad que se ha fijado en un 20% del total previsto. Por otra parte, un 10% de estas absorciones se almacenarán en la bolsa de garantía.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El promotor

El promotor, titular y propietario de los terrenos de este proyecto de absorción es la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de San Cibrán de Ribaterme.

La zona

La zona de actuación se localiza en el municipio de As Neves (Pontevedra). Los trabajos se realizan en una zona incendiada en el año 2016 con el fin de restablecer la masa actuando sobre el regenerado natural de *Pinus pinaster*.

La actuación

Entre las acciones de ayuda a la regeneración natural, fue necesario actuar sobre una superficie donde existía abundante regeneración natural de *Pinus pinaster*. Se procedió a la apertura de calles mediante roza mecanizada por fajas de 3-3,5 m, buscando con este proceder reducir la elevada densidad de pies existente y consecuentemente reducir el riesgo de incendio. Se buscó complementariamente favorecer el desarrollo de los pies que permanecen en las filas formadas reduciendo la competencia que ejercerían los pies eliminados.

La reducción de la densidad del regenerado existente se llevó a cabo mediante desbroce manual y mecanizado, según características del terreno. El desbroce mecánico se realizó en zonas de pendientes inferiores al 35% y donde la ausencia de pedregosidad así lo permitió. La apertura de calles se realizó mediante un desbroce mecanizado empleando tractor de ruedas de 80-100 c.v. de potencia, que portaba un apero rozador-triturador.

Datos de contacto:	**Asociación Forestal de Galicia**
	Daniel Rodríguez Cebreiro
	Email: carbono@asociacionforestal.org
	Teléfono: 986660864
	https://galiciarexenera.afg.gal/