GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO

PROYECTO DE ABSORCIÓN

BOSQUE CAJA RURAL ZAMORA EN PELLICEIRA_20 (ASTURIAS)

TITULAR: **CAJA RURAL DE ZAMORA**

Código: 2023-b084 **Tipo de proyecto:** Cambio de uso de suelo





Breve descripción:	Plantación de *Pinus sylvestris* en monte vecinal en mano común		
Localización:	Ibias (Asturias)	**Superficie del proyecto:**	37,07 ha
Fecha de inicio de proyecto:	01/12/2020	**Periodo de permanencia:**	50 años
Uso del suelo en 1990:	Pastizales	Uso del suelo al inicio del proyecto:	Matorrales

Absorción prevista en todo el periodo de permanencia:	4.099 t CO_2	**Absorciones cedidas a bolsa de garantía:**	75 t CO_2
Absorciones disponibles[1]:	Ver listado de proyectos de absorción		
Absorciones retiradas del proyecto:	Ver listado de compensaciones		

Otros beneficios ambientales y/o sociales:	Protección del suelo frente a la erosión, creación de nuevas masas forestales más resilientes para el futuro, fomento y aumento de la biodiversidad, potenciación de las especies arbóreas ante el matorral y mejora del paisaje.

[1]Esta cifra resulta de aplicar el 20% a la absorción prevista para todo el periodo de permanencia, descontando la parte que se destinará a la bolsa de garantía y las absorciones ya cedidas.
La limitación del 20% se debe a que hasta que no se demuestre el secuestro de carbono que produce el proyecto y, por tanto, haya absorciones reales con las que compensar, sólo se podrá utilizar una cantidad limitada de absorciones "futuras" en compensaciones, cantidad que se ha fijado en un 20% del total previsto. Por otra parte, un 10% de estas absorciones se almacenarán en la bolsa de garantía.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El promotor

El promotor de este proyecto es Caja Rural de Zamora, organización que continúa su compromiso con el cambio climático acometiendo la promoción e inscripción de este proyecto de absorción. Los trabajos han sido realizados por la empresa social Grupo Sylvestris.

La zona

La actuación propuesta se localiza en terrenos de la parroquia de Pelliceira, dentro del término municipal de Ibias (Asturias). Forma parte de los montes vecinales en mano común de la C.M.V.M.C. de Pelliceira. Toda la superficie del proyecto era anteriormente matorral y pastizales entre los que se pueden citar ejemplares de fabáceas (*Adenocarpus complicatus, Cytisus cantabricus, Cytisus multiflorus, Cytisus striatus, Genista florida, Genista berberidea, Genista hispanica, Genista obtusiramea, Pterospartum tridentatum, Ulex europaeus, Ulex gallii, Vicia orobus, Vicia sepium*) y ericáceas (*Calluna vulgaris, Erica arborea, Erica australis, Erica cinerea, Erica umbellata, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum*) entre otras especies como el pudio (*Rhamnus alpina*), el saúco (*Sambucus nigra*), el lirio azul (*Xiphion latifolium*) o la laureola (*Daphne laureola*). La vegetación arbórea del entorno está compuesta por madroños (*Arbutus unedo*), abedules (*Betula alba, Betula pubescens*), majuelos (*Crataegus monogyna*), avellanos (*Corylus avellana*), serbales (*Sorbus aria, Sorbus aucuparia*) fresnos (*Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior*), hayas (*Fagus sylvatica*), olmos (*Ulmus glabra*), sauces (*Salix atrocinerea, Salix caprea, Salix salviifolia*), robles (*Quercus petraea, Quercus pyrenaica, Quercus robur*) y rosáceas (*Pyrus communis, Malus sylvestris*), que habitualmente se desarrollan sobre helechos (*Pteridium aquilinum*) y ortigas (*Urtica dioica*).

La plantación

Las actuaciones realizadas consistieron en una plantación de *Pinus sylvestris*. La densidad inicial ha sido de 1.100 pies/ha aproximadamente, cerca de 22.000 árboles. A los 35 años se realizará una primera clara dejando unos 825 pies/ha y a los 45 años una segunda dejando unos 600 - 625 pies/ha. Dichas actuaciones respetarán en todo momento el carácter forestal y la condición de bosque, debiendo mantener una densidad mínima de 600 pies/ha hasta por lo menos los primeros 50 años del proyecto. Al ser una repoblación forestal de carácter productor, lleva consigo la necesidad de seguir una selvicultura acorde al modelo cultural propio de la especie, por lo que estas actuaciones están adscritas al Modelo Selvícola Específico PSAB.2 para el *Pinus sylvestris* según el Plan de Ordenación del Monte en cuestión. El tratamiento a la vegetación previa consistió en una roza a hecho mecanizada para reducir la competencia inicial con la planta instalada, mientras que la preparación del suelo consistió en un ahoyado mecanizado con retroaraña en hoyos de 60 x 60 x 60 centímetros, evitando preparaciones a hecho o lineales de gran impacto. Cabe indicar que las especies seleccionadas son especies autóctonas adecuadas al medio de la zona con gran potencial como sumidero de CO_2, especialmente en la estación en la que se desarrolla este proyecto. Además, ofrecen otros servicios ecosistémicos de gran valor, aunque más difíciles de percibir (frena la escorrentía y evita la erosión, reservorio de fauna, etc.).

Datos de contacto: CAJA RURAL DE ZAMORA
Francisco Lozano Rodriguez
Email: francisco_lozano_crzamora@cajarural.com