GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO

PROYECTO DE ABSORCIÓN

PROYECTO DE ABSORCIÓN EN MVMC DE PORTOCAMBA. 2022. CONCELLO DE CASTRELO DO VAL.

TITULAR: **C.M.V.M.C. DE PORTOCAMBA**

Código: 2023-b310 **Tipo de proyecto:** Cambio de uso de suelo





Breve descripción:	Plantación de *Pinus sylvestris* en Monte Vecinal en Mano Común.

Localización:	Castrelo do Val (Ourense)	**Superficie del proyecto:**	44,32 ha
Fecha de inicio de proyecto:	09/04/2022	**Periodo de permanencia:**	50 años
Uso del suelo en 1990:	Pastizales	Uso del suelo al inicio del proyecto:	Pastizales

Absorción prevista en todo el periodo de permanencia:	6.088 t CO_2	**Absorciones cedidas a bolsa de garantía:**	111 t CO_2
Absorciones disponibles[1]:	Ver listado de proyectos de absorción		
Absorciones retiradas del proyecto:	Ver listado de compensaciones		

Otros beneficios ambientales y/o sociales:	Desarrollo de cobertura arbórea, aumento de la biodiversidad, aumento de la capacidad de carga y la conectividad de los hábitats forestales, favorecimiento de la dispersión vegetal autóctona, mejora de las condiciones edáficas, fomento del empleo rural y mejora paisajística del entorno y de la valoración agraria

[1]Esta cifra resulta de aplicar el 20% a la absorción prevista para todo el periodo de permanencia, descontando la parte que se destinará a la bolsa de garantía y las absorciones ya cedidas.
La limitación del 20% se debe a que hasta que no se demuestre el secuestro de carbono que produce el proyecto y, por tanto, haya absorciones reales con las que compensar, sólo se podrá utilizar una cantidad limitada de absorciones "futuras" en compensaciones, cantidad que se ha fijado en un 20% del total previsto. Por otra parte, un 10% de estas absorciones se almacenarán en la bolsa de garantía.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El promotor

Este proyecto ha sido promovido por la Comunidad de Monte Vecinal en Mano Común de Portocamba en terrenos de su propiedad. Para su ejecución ha contado con la ayuda y asesoramiento técnico de Servitec Medioambiente SL, empresa de ingeniería forestal con más de 25 años de experiencia en plantaciones forestales y gestión del medio natural. La finalidad de esta actuación es el establecimiento de una masa arbolada en terrenos desprovistos de vegetación arbórea, cubiertas de matorral.

La zona

El proyecto se ubica en la Parroquia de Portocamba (San Miguel), en el extremo este del término municipal de Castrelo do Val, en la provincia de Ourense. La plantación tiene una cabida de 44,32 hectáreas en una zona de ladera de matorral compuesta por carquesas (*Genista tridentata*), retamas (*Cytisus* sp.) y brezos (*Erica* sp). Las actuaciones realizadas han permitido el establecimiento de una masa arbolada de 44,32 ha de *Pinus sylvestris*. La zona de actuación se enmarca entre los 970 y los 1.140 m.s.n.m., dentro del rango altitudinal óptimo para el *Pinus sylvestris*. En este entorno se pueden citar varias especies arbóreas que aparecen por la zona, como el arce (*Acer pseudoplatanus*), el madroño (*Arbutus unedo*), el castaño (*Castanea sativa*), los fresnos (*Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior*), los robles (*Quercus pyrenaica, Quercus robur*), los sauces (*Salix atrocinerea, Salix caprea*), el serbal (*Sorbus aucuparia*) o el mirto (*Vaccinium myrtillus*). Entre otras especies de menor talla destacan los matorrales mixtos compuestos por otras fabáceas (*Cytisus multiflorus, Cytisus scoparius, Cytisus striatus, Genista florida, Genista hystrix, Genista micrantha, Genista obtusiramea, Genista falcata, Ulex europaeus, Ulex minor*), brezos (*Erica arborea, Erica australis, Erica cinerea, Erica scoparia, Erica tetralix, Erica umbellata*) y algunas cistáceas (*Cistus ladanifer, Halimium ocymoides, Halimium umbellatum*).

La plantación

La plantación tiene una densidad inicial de 1.139 pies/ha, suponiendo un total de 50.481 ejemplares plantados. Al finalizar el periodo de permanencia del proyecto de 50 años, y tras haber realizado las actuaciones selvícolas descritas en el plan de gestión, se estima una densidad final de 729 pies/ha, en total 32.309 plantas. Tras las tareas de preparación del terreno necesarias se ha realizado un ahoyado mecanizado con buldócer, en líneas de plantación separadas 3 metros en 35,79 ha y ahoyado mecanizado (60 x 60 x 60 centímetros) con retroaraña en 8,53 ha, lo que facilitara la futura mecanización de las actuaciones programadas de mantenimiento. La plantación se ha realizado manualmente con plantas de 1-2 savias con cepellón.

Datos de contacto: Servitec Medioambiente, S.L.
Ignacio Vizcaíno Álvarez
Email: servitec.galicia@servitecma.com
Teléfono: 981160027