



MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETARIA D'ESTAT DE MEDI AMBIENT	SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓ GENERAL DE LA COSTA I LA MAR	DIRECCION GENERAL DE LA COSTA Y EL MAR
DEMARCATIÓ DE COSTES EN VALÈNCIA	DEMARCACIÓN DE COSTAS EN VALENCIA

DOCUMENTO Nº4:

PRESUPUESTO

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).





MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETERIA D'ESTAT DE MEDI AMBIENT	SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓ GENERAL DE LA COSTA I LA MAR	DIRECCION GENERAL DE LA COSTA Y EL MAR
DEMARACIÓ DE COSTES EN VALÈNCIA	DEMARCACIÓN DE COSTAS EN VALENCIA

ÍNDICE

1.- MEDICIONES.....	3
2.- PRESUPUESTOS PARCIALES.....	9
3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1.....	17
4.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2.....	24
5.- RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO.....	35

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



MEDICIONES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>
---------------	-----------	--------------------	-----------------

CAPÍTULO 01 REPLANTEO

1.1 ud Replanteo

Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el tramo correspondiente.

75,00

CAPÍTULO 02 HITO PLACA DE ACERO TIPO III

2.1 ud Excavación

Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos.

4,00

2.2 ud Hormigonado

Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito de placa de acero inoxidable, según planos.

4,00

2.3 ud Instalación de hito placa de acero tipo III

Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200 mm de Ø), soldada, gravada y anclada.

4,00

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



MEDICIONES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>
CAPÍTULO 03 HITO TIPO I			
3.1	ud	Excavación	
		Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, según planos.	69,00
3.2	ud	Encofrado	
		Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de hormigón Tipo I.	69,00
3.3	ud	Hormigonado	
		Hormigón en cimentación con H-30 para instalación de hito prefabricado Tipo I, según planos.	69,00
3.4	ud	Instalación de hito tipo I	
		Instalación de hito de hormigón prefabricado H-30 del tipo I, incluido armadura, anclaje, pintura.	69,00

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



MEDICIONES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>
---------------	-----------	--------------------	-----------------

CAPÍTULO 04 HITO TIPO II

4.1	ud	Excavación Excavación manual para hitos de hormigón tipo II, según planos.	2,00
4.2	ud	Encofrado Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de hormigón Tipo II.	2,00
4.3	ud	Hormigonado Hormigón en cimentación con H-30 para instalación de hito prefabricado Tipo II, según planos.	2,00
4.4	ud	Instalación de hito tipo II Instalación de hito de hormigón prefabricado H-30 del tipo II, incluido armadura, anclaje, pintura.	2,00

CAPÍTULO 05 DESBROCE

5.1	m²	Desbroce manual de vegetación existente Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la colocación de hitos.	71,00
------------	-----------	---	-------

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



MEDICIONES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>
---------------	-----------	--------------------	-----------------

CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

SUBCAPÍTULO 06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

06.1.1 ud Ropa de trabajo

Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y cierre de cremalleras.

3,00

06.1.2 ud Traje impermeable

Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento pantalón) fabricado en PVC.

3,00

06.1.3 par Guantes cuero

Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero.

3,00

06.1.4 par Botas de seguridad

Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con suelas antideslizantes.

3,00

06.1.5 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliéster con bolsillos y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar.

3,00

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



MEDICIONES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>
06.1.6	ud	Cinturón antivibratorio Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar.	3,00
06.1.7	ud	Casco de seguridad Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N.	3,00
06.1.8	ud	Casco de seguridad para motoserrista Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.	3,00
06.1.9	ud	Gafas contra impacto Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.	3,00

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



MEDICIONES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>
SUBCAPÍTULO 06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS			
06.2.1	m2	Valla provisional obra	
		Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.	
			6,00
06.2.2	ud	Cartel indicativo de riesgo con soporte	
		Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal.	
			2,00
06.2.3	m	Cordón balizamiento colocado	
		Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.	
			15,00
06.2.4	ud	Extintor polvo polivalente instalado	
		Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado.	
			2,00

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



MEDICIONES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>
---------------	-----------	--------------------	-----------------

SUBCAPÍTULO 06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

06.3.1 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.

1,00

06.3.2 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

1,00

06.3.3 ud Reconocimiento médico

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

3,00

SUBCAPÍTULO 06.4 FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

06.4.1 ud Formación en Seguridad e Higiene

Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

3,00

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



PRESUPUESTOS PARCIALES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>IMPORTE</u>
CAPÍTULO 01 REPLANTEO					
1.1	ud	Replanteo			
		Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el tramo correspondiente.			
			75,00	21,16	1.587
TOTAL CAPÍTULO 01.....					1.587

CAPÍTULO 02 HITO PLACA DE ACERO TIPO III

2.1	ud	Excavación			
		Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos.			
			4,00	15,67	62,68
2.2	ud	Hormigonado			
		Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito de placa de acero inoxidable, según planos.			
			4,00	7,90	31,6
2.3	ud	Instalación de hito placa de acero tipo III			
		Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200 mm de Ø), soldada, gravada y anclada.			
			4,00	36,28	145,12
TOTAL CAPÍTULO 02.....					239,40

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



PRESUPUESTOS PARCIALES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>IMPORTE</u>
CAPÍTULO 03 HITO TIPO I					
3.1	ud	Excavación			
		Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, según planos.			
			69,00	15,67	1.081,23
3.2	ud	Encofrado			
		Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de hormigón Tipo I.			
			69,00	11,02	760,38
3.3	ud	Hormigonado			
		Hormigón en cimentación con H-30 para instalación de hito prefabricado Tipo I, según planos.			
			69,00	41,03	2.831,07
3.4	ud	Instalación de hito tipo I			
		Instalación de hito de hormigón prefabricado H-30 del tipo I, incluido armadura, anclaje, pintura.			
			69,00	82,14	5.667,66
TOTAL CAPÍTULO 03.....					10.340,34

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



PRESUPUESTOS PARCIALES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>IMPORTE</u>
CAPÍTULO 04 HITO TIPO II					
4.1	ud	Excavación			
		Excavación manual para hitos de hormigón tipo II, según planos.			
			2,00	15,67	31,34
4.2	ud	Encofrado			
		Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de hormigón Tipo II.			
			2,00	11,02	22,04
4.3	ud	Hormigonado			
		Hormigón en cimentación con H-30 para instalación de hito prefabricado Tipo II, según planos.			
			2,00	41,03	82,06
4.4	ud	Instalación de hito tipo II			
		Instalación de hito de hormigón prefabricado H-30 del tipo II, incluido armadura, anclaje, pintura.			
			2,00	82,14	164,28
TOTAL CAPÍTULO 04.....					299,72

CAPÍTULO 05 DESBROCE

5.1	m2	Desbroce manual de vegetación existente			
		Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la colocación de hitos.			
			71,00	6,95	493,45
TOTAL CAPÍTULO 05.....					493,45

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



PRESUPUESTOS PARCIALES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>IMPORTE</u>
---------------	-----------	--------------------	-----------------	---------------	----------------

CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

SUBCAPÍTULO 06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

06.1.1 ud Ropa de trabajo

Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón
100% con bolsillos y cierre de cremalleras.

3,00	10,58	31,74
------	-------	-------

06.1.2 ud Traje impermeable

Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento pantalón) fabricado en PVC.

3,00	6,39	19,17
------	------	-------

06.1.3 par Guantes cuero

Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero.

3,00	2,11	6,33
------	------	------

06.1.4 par Botas de seguridad

Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con suelas antideslizantes.

3,00	19,07	57,21
------	-------	-------

06.1.5 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliéster con bolsillos y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar.

3,00	49,50	148,5
------	-------	-------

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



PRESUPUESTOS PARCIALES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>IMPORTE</u>
06.1.6	ud	Cinturón antivibratorio Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar.	3,00	9,36	28,08
06.1.7	ud	Casco de seguridad Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N.	3,00	1,64	4,92
06.1.8	ud	Casco de seguridad para motoserriista Casco de seguridad para motoserriista, en material plástico, con arnés, antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.	3,00	36,25	108,75
06.1.9	ud	Gafas contra impacto Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.	3,00	8,69	26,07
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.1					430,77

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



PRESUPUESTOS PARCIALES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>IMPORTE</u>
SUBCAPÍTULO 06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS					
06.2.1	m2	Valla provisional obra			
		Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.			
			6,00	23,93	143,58
06.2.2	ud	Cartel indicativo de riesgo con soporte			
		Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m pa- ra señal.			
			2,00	5,61	11,22
06.2.3	m	Cordón balizamiento colocado			
		Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.			
			15,00	0,84	12,60
06.2.4	ud	Extintor polvo polivalente instalado			
		Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado.			
			2,00	26,04	52,08
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.2					219,48

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



PRESUPUESTOS PARCIALES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>IMPORTE</u>
SUBCAPÍTULO 06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS					
06.3.1	ud	Botiquín portátil de obra			
		Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.			
			1,00	36,12	36,12
06.3.2	ud	Reposición material sanitario			
		Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.			
			1,00	36,12	36,12
06.3.3	ud	Reconocimiento médico			
		Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.			
			3,00	46,83	140,49
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.3					212,73

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



PRESUPUESTOS PARCIALES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>IMPORTE</u>
SUBCAPÍTULO 06.4 FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO					
06.4.1	ud	Formación en Seguridad e Higiene			
		Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.			
			3,00	14,31	42,93
		TOTAL SUBCAPÍTULO 06.4			42,93
		TOTAL CAPÍTULO 06.....			905,91
		TOTAL			13.865,82

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	----	-------------	--------

CAPITULO 01 REPLANTEO

1.1	ud	Replanteo	21,16
-----	----	-----------	-------

Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el tramo correspondiente

VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CAPITULO 02 HITO PLACA DE ACERO TIPO III

2.1	ud	Excavación	15,67
-----	----	------------	-------

Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos

QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.2	ud	Hormigonado	7,90
-----	----	-------------	------

Hormigón en cimentación con H-30 para instalación de hito de placa de acero inoxidable, según planos

SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

2.3	ud	Instalación de hito tipo placa de acero inox.	36,28
-----	----	---	-------

Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200 mm de Ø), soldada, gravada y anclada.

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRECIO</u>
CAPITULO 03 HITO TIPO I			
3.1	ud	Excavación	15,67
		Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, según planos. QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
3.2	ud	Encofrado	11,02
		Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de hormigón Tipo I. ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
3.3	ud	Hormigonado	41,03
		Hormigón en cimentación con H-30 para instalación de hito prefabricado Tipo I, según planos. CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
3.4	ud	Instalación de hito tipo I	82,14
		Instalación de hito de hormigón prefabricado H-30 del tipo I, incluido armadura, anclaje, pintura. OCHENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRECIO</u>
CAPITULO 04 HITO TIPO II			
4.1	ud	Excavación	15,67
		Excavación manual para hitos de hormigón tipo II, según planos. QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
4.2	ud	Encofrado	11,02
		Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de hormigón Tipo II. ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
4.3	ud	Hormigonado	41,03
		Hormigón en cimentación con H-30 para instalación de hito prefabricado Tipo II, según planos. CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
4.4	ud	Instalación de hito tipo II	82,14
		Instalación de hito de hormigón prefabricado H-30 del tipo II, incluido armadura, anclaje, pintura. OCHENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPITULO 05 DESBROCE

5.1 m² Desbroce manual de vegetación existente 6,95

Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la colocación de hitos.

SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPITULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

SUBCAPITULO 06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

06.1.1 ud Ropa de trabajo 10,58

Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y cierre de cremalleras.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.1.2 ud Traje impermeable 6,39

Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento pantalón) fabricado en PVC.

SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.1.3 par Guantes cuero 2,11

Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero.

DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d’Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRECIO</u>
06.1.4	par	Botas de seguridad Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad con suelas antideslizantes. DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	19,07
06.1.5	ud	Pantalón de motoserrista Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliéster con bolsillos y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar. CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	49,50
06.1.6	ud	Cinturón antivibratorio Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar. NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	9,36
06.1.7	ud	Casco de seguridad Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N. UN EURO con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	1,64
06.1.8	ud	Casco de seguridad para motoserrista Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19. TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	36,25

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
06.1.9	ud	Gafas contra impacto	8,69
		Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.	
		OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
SUBCAPITULO 06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS			
06.2.1	m2	Valla provisional obra	23,93
		Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.	
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
06.2.2	ud	Cartel indicativo de riesgo con soporte	5,61
		Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal	
		CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
06.2.3	m	Cordón balizamiento colocado	0,84
		Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.	
		CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
06.2.4	ud	Extintor polvo polivalente instalado	26,04
		Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado.	
		VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SUBCAPITULO 06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS			
06.3.1	ud	Botiquín portátil de obra	36,12
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.			
TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
06.3.2	ud	Reposición material sanitario	36,12
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.			
TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
06.3.3	ud	Reconocimiento médico	46,83
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.			
CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			

SUBCAPITULO 06.4 FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

06.4.1	ud	Formación en Seguridad e Higiene	14,31
Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.			
CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			

El Jefe del Servicio de Gestión del DPM-T
Fdo: Ángel Segura Sala

CONFORME
EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL
(RESOLUCIÓN SUBSECRETARÍA MITERD DE 02/02/2024)
Leonardo Monzonís Forner

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN

IMPORTE

CAPITULO 01 REPLANTEO

1.1 ud Replanteo

Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el tramo correspondiente.

Mano de obra	13,93
Maquinaria	2,90
Resto de obra y materiales....	3,13
<u>Suma la partida</u>	<u>19,96</u>
Costes indirectos..... .6,00%	1,20
TOTAL PARTIDA	21,16

CAPITULO 02 HITO PLACA DE ACERO TIPO III

2.1 ud Excavación

Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos.

Mano de obra	14,63
Resto de obra y materiales....	0,15
<u>Suma la partida</u>	<u>14,78</u>
Costes indirectos..... 6,00%	0,89
TOTAL PARTIDA	15,67

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

<u>CAPÍTULO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
2.2	ud Hormigonado	
	Hormigón en cimentación con H-30 para instalación de hito de placa de acero inoxidable, según planos.	
	Mano de obra	2,94
	Maquinaria	2,74
	Resto de obra y materiales....	1,76
	<u>Suma la partida</u>	<u>7,45</u>
	Costes indirectos..... 6,00%	0,45
	TOTAL PARTIDA	7,90
2.3	ud Instalación de hito tipo placa acero inox.	
	Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200 mm de Ø), soldada, gravada y anclada.	
	Mano de obra	7,41
	Maquinaria	4,76
	Resto de obra y materiales....	22,07
	<u>Suma la partida</u>	<u>34,23</u>
	Costes indirectos..... 6,00%	2,05
	TOTAL PARTIDA	36,28

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN

IMPORTE

CAPITULO 03 HITO TIPO I

3.1 ud Excavación

Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, según planos.

Mano de obra	14,63
Resto de obra y materiales....	0,15
<u>Suma la partida</u>	<u>14,78</u>
Costes indirectos..... 6,00%	0,89
TOTAL PARTIDA	15,67

3.2 ud Encofrado

Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de hormigón Tipo I.

Mano de obra	9,17
Resto de obra y materiales....	1,23
<u>Suma la partida</u>	<u>10,40</u>
Costes indirectos..... 6,00%	0,62
TOTAL PARTIDA	11,02

3.3 ud Hormigonado

Hormigón en cimentación con H-30 para instalación de hito prefabricado Tipo I, según planos.

Mano de obra	18,20
Maquinaria	12,95
Resto de obra y materiales....	7,56
<u>Suma la partida</u>	<u>38,71</u>
Costes indirectos..... 6,00%	2,32
TOTAL PARTIDA	41,03

3.4 ud Instalación de hito I

Instalación de hito de hormigón prefabricado H-30 del tipo I, incluido

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	armadura, anclaje, pintura.	
	Mano de obra	8,06
	Maquinaria	7,84
	Resto de obra y materiales....	61,58
	<u>Suma la partida</u>	<u>77,49</u>
	Costes indirectos..... 6,00%	4,65
	TOTAL PARTIDA	82,14

CAPITULO 04 HITO TIPO II

4.1	ud Excavación	
	Excavación manual para hitos de hormigón tipo II, según planos.	
	Mano de obra	14,63
	Resto de obra y materiales....	0,15
	<u>Suma la partida</u>	<u>14,78</u>
	Costes indirectos..... 6,00%	0,89
	TOTAL PARTIDA	15,67
4.2	ud Encofrado	
	Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de hormigón Tipo II.	
	Mano de obra	9,17
	Resto de obra y materiales....	1,23
	<u>Suma la partida</u>	<u>10,40</u>
	Costes indirectos..... 6,00%	0,62
	TOTAL PARTIDA	11,02

4.3	ud Hormigonado	
	Hormigón en cimentación con H-30 para instalación de hito prefabricado Tipo II, según planos.	

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

<u>CAPÍTULO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
	Mano de obra	18,20
	Maquinaria	12,95
	Resto de obra y materiales....	7,56
	<u>Suma la partida</u>	<u>38,71</u>
	Costes indirectos..... 6,00%	2,32
	TOTAL PARTIDA	41,03

4.4 ud Instalación de hito II

Instalación de hito de hormigón prefabricado H-30 del tipo II, incluido armadura, anclaje, pintura.

Mano de obra	8,06
Maquinaria	7,84
Resto de obra y materiales....	61,58
<u>Suma la partida</u>	<u>77,49</u>
Costes indirectos..... 6,00%	4,65
TOTAL PARTIDA	82,1

CAPITULO 05 DESBROCE

5.1 m² Desbroce manual de vegetación existente

Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la colocación de hitos.

Mano de obra	5,76
Maquinaria	0,75
Resto de obra y materiales....	0,06
<u>Suma la partida</u>	<u>6,56</u>
Costes indirectos..... 6,00%	0,39
TOTAL PARTIDA	6,95

CAPITULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

SUBCAPITULO 06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

<u>CAPÍTULO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
06.1.1	ud Ropa de trabajo	
	Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y cierre de cremalleras.	
	Suma la partida	9,98
	Costes indirectos..... 6,00%	0,60
	TOTAL PARTIDA	10,58
06.1.2	ud Traje impermeable	
	Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento pantalón) fabricado en PVC.	
	Suma la partida	6,03
	Costes indirectos..... 6,00%	0,36
	TOTAL PARTIDA	6,39
06.1.3	par Guantes cuero	
	Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero.	
	Suma la partida	1,99
	Costes indirectos..... 6,00%	0,12
	TOTAL PARTIDA	2,11
06.1.4	par Botas de seguridad	
	Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad con suelas antideslizantes.	

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

<u>CAPÍTULO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
	Suma la partida	17,99
	Costes indirectos..... 6,00%	1,08
	TOTAL PARTIDA	19,07

06.1.5 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliéster con bolsillos y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar.

Suma la partida	46,70
Costes indirectos..... 6,00%	2,80
TOTAL PARTIDA	49,50

06.1.6 ud Cinturón antivibratorio

Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar.

Suma la partida	8,83
Costes indirectos..... 6,00%	0,53
TOTAL PARTIDA	9,36

06.1.7 ud Casco de seguridad

Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N.

Suma la partida	1,55
Costes indirectos..... 6,00%	0,09
TOTAL PARTIDA	1,64

06.1.8 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

<u>CAPÍTULO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
	Suma la partida.....	34,20
	Costes indirectos..... 6,00%	2,05
	TOTAL PARTIDA	36,25

06.1.9	ud	Gafas contra impacto	
		Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.	
		Suma la partida.....	8,20
		Costes indirectos..... 6,00%	0,49
		TOTAL PARTIDA	8,69

SUBCAPITULO 06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

06.2.1	m2	Valla provisional obra	
		Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.	
		Suma la partida.....	22,58
		Costes indirectos..... 6,00%	1,35
		TOTAL PARTIDA	23,93

06.2.2	ud	Cartel indicativo de riesgo con soporte	
		Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal.	
		Suma la partida.....	5,29

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

<u>CAPÍTULO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
	Costes indirectos..... 6,00%	0,32
	TOTAL PARTIDA	5,61

06.2.3 m Cordón balizamiento colocado

Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.

Suma la partida.....	0,79
Costes indirectos..... 6,00%	0,05
TOTAL PARTIDA	0,84

06.2.4 ud Extintor polvo polivalente instalado

Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado.

Suma la partida.....	24,57
Costes indirectos..... 6,00%	1,47
TOTAL PARTIDA	26,04

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

<u>CAPÍTULO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
SUBCAPITULO 06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS		
06.3.1	ud Botiquín portátil de obra	
	Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.	
	Suma la partida.....	34,08
	Costes indirectos..... 6,00%	2,04
	TOTAL PARTIDA	36,12
06.3.2	ud Reposición material sanitario	
	Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.	
	Suma la partida.....	34,08
	Costes indirectos..... 6,00%	2,04
	TOTAL PARTIDA	36,12
06.3.3	ud Reconocimiento médico	
	Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.	
	Suma la partida.....	44,18
	Costes indirectos 6,00%	2,65
	TOTAL PARTIDA	46,83

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

<u>CAPÍTULO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
SUBCAPITULO 06.4 FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO		
06.4.1	ud Formación en Seguridad e Higiene	
	Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.	
	Suma la partida.....	13,50
	Costes indirectos..... 6,00%	0,81
	TOTAL PARTIDA	14,31

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).



RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

<u>CAPÍTULO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
01	REPLANTEO	1.587,00
02	HITO PLACA DE ACERO TIPO III	239,40
03	HITO TIPO I	10.340,34
04	HITO TIPO II	299,72
05	DESBROCE	493,45
06	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	905,91
COSTES TOTALES		13.865,82
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		13.865,82
13% Gastos generales		1.802,56
6% Beneficio industrial		831,95
SUBTOTAL		16.500,33
I.V.A.21,00%		3.465,07
Suma		19.965,39
Total	Presupuesto de Ejecución por CONTRATA	19.965,39

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

El Jefe del Servicio de Gestión del DPM-T
Fdo: Ángel Segura Sala

CONFORME

EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL
(RESOLUCIÓN SUBSECRETARÍA MITERD DE 02/02/2024)
Leonardo Monzonís Forner

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen sur del Barranco d'Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón).

