



**Gipuzkoako Foru Aldundia**  
**Diputación Foral de Gipuzkoa**  
BIDE AZPIEGITURETAKO ETA LURRALDE ESTRATEGIAKO DEPARTAMENTUA  
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y ESTRATEGIA TERRITORIAL

**BIZIKLETA ETA OINEZKOENTZAKO BIDEAREN PROIEKTUA (01 014F TARTEA), N-638  
ERREPIDEAREKIKO PARALELOA, AMUTE (1,4 KP) ETA HONDARRIBIKO KOSTA  
BIRIBILGUNEAREN (2,3 KP) ARTEAN  
(GAKOA: 2-BI-60/2025)**

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL (TRAMO 01 014F) PARALELA A LA N-638 ENTRE  
AMUTE (PK 1,4) Y LA ROTONDA KOSTA (PK 2,3) DE HONDARRIBIA  
(CLAVE: 2-BI-60/2025)

**4. Dokumentua – AURREKONTUA**  
Documento 4.- PREUSPUESTO

**4. DOKUMENTUA - AURREKONTUA**

**DOCUMENTO 4 - PRESUPUESTO**

## ÍNDICE

---

### DOCUMENTO 4.- PRESUPUESTO

- 1.- Mediciones
- 2.- Cuadro de Precios Nº 1
- 3.- Cuadro de Precios Nº 2
- 4.- Presupuesto

1.- NEURKETAK

1.- MEDICIONES

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                                           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
| SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
| 01.01.01<br>BBHF0220                             | <b>m2 Fresado de firme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                                                  | Escarificado de la capa superficial de firme, hasta cualquier profundidad. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                                                  | s/plano demoliciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                                                  | Long x ancho medio de fresado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 800,00   | 1,97    |        | 1.576,00  |          |
|                                                  | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 1.576,00 |
|                                                  | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 1.576,00 | 0,05    |        | 78,80     |          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 1.654,80 |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                                                  | <b>01.01.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                                                  | <b>BBHF010H</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                                                  | <b>m2 Demolición seleccionada pavimento hormigón</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                                                  | Demolición seleccionada de pavimento de hormigón, incluso base de hormigón, armaduras y p.p. de marcaje y cortes previo y final. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                                                  | s/plano demoliciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                                                  | Demolición acera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 17,50    |         |        | 17,50     |          |
|                                                  | Demolición escaleras Pk 1+520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1,65     |         |        | 1,65      |          |
|                                                  | Demolición escaleras Pk 1+655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 3,05     |         |        | 3,05      |          |
|                                                  | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 22,20    |
|                                                  | Paso ciclista tras rotonda a bidegorri existente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|                                                  | Lado acera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 15,00    |         |        | 15,00     |          |
|                                                  | Lado bidegorri bidegorri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 20,00    |         |        | 20,00     |          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                                                  | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 35,00    |
|                                                  | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 57,20    | 0,05    |        | 2,86      |          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 60,06    |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                                                  | <b>01.01.03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                                                  | <b>BBHF010C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                                                  | <b>m2 Demolición seleccionada de pavimento aglomerado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                                                  | Demolición seleccionada de todo tipo de pavimento aglomerado, hasta cualquier profundidad, incluso demolición de eventual base de hormigón, bordillos y cunetas, armaduras y p.p. de marcaje y cortes previo y final. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. |     |          |         |        |           |          |
|                                                  | Demolición para ejecución de pedestal para barrera de hormigón y cuneta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 795,00   | 0,76    |        | 604,20    |          |
|                                                  | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 604,20   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
|        | Paso ciclista tras rotonda a bidegorri existente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|        | Isleta central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 21,75    |         |        | 21,75     |          |
|        | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 21,75    |
|        | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 625,95   | 0,05    |        | 31,30     |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           | 657,25   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|        | <b>01.01.04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|        | <b>BBLJ001C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|        | <b>m3 Demolición obras de fábrica hormigón o mampostería</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|        | Demolición de obras de fábrica de hormigón armado, en masa o de mampostería y sus elementos auxiliares como impostas, barandillas, etc, por medios manuales o mecánicos, incluso corte previo. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. |     |          |         |        |           |          |
|        | Descabezado muro escollera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|        | Barrera hormigón PK 1+080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 11,25    | 1,00    | 1,00   | 11,25     |          |
|        | Aletas ODT-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 21,55    | 0,25    | 0,60   | 3,23      |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,5 | 2,00     | 0,30    | 2,00   | 0,60      |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,5 | 2,00     | 0,30    | 2,00   | 0,60      |          |
|        | Murete hormigón PK 1+420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 19,90    | 0,25    | 1,00   | 4,98      |          |
|        | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 20,66    |
|        | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 20,66    | 0,05    |        | 1,03      |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           | 21,69    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|        | <b>01.01.05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|        | <b>BBHB0201A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|        | <b>m Demolición de bordillo y cuneta de 0,30m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|        | Demolición de conjunto de bordillo y cuneta con precorte con sierra de diamante adyacentes, incluso parte proporcional de base de hormigón. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                    |     |          |         |        |           |          |
|        | s/plano demoliciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|        | Zona acera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 11,35    |         |        | 11,35     |          |
|        | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 23,21    |
|        | Paso ciclista tras rotonda a bidegorri existente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|        | Lado acera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 6,00     |         |        | 6,00      |          |
|        | Lado bidegorri bidegorri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 6,00     |         |        | 6,00      |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|        | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 12,00    |
|        | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 23,35    | 0,05    |        | 1,17      |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           | 24,52    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 01.01.06<br>BBHB0201B | <b>m Demolición de bordillo isleta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                       | Demolición de bordillo de isleta con precorte con sierra de diamante adyacentes, incluso parte proporcional de base de hormigón. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                       | Paso ciclista tras rotonda a bidegorri existente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|                       | Isleta central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 5,45     |         |        | 10,90     |          |
|                       | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 10,90    |
|                       | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 10,90    | 0,05    |        | 0,55      |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 11,45    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
| 01.01.07<br>BBHC101C  | <b>m Retirada de bionda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                       | Desmontaje y retirada de bionda simple y elementos complementarios, incluso cimentación, anclajes, tornillería, por medios mecánicos y manuales, transporte a lugar indicado por la propiedad o retirada a vertedero. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. |     |          |         |        |           |          |
|                       | s/plano demoliciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                       | Bionda en arcén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 685,00   |         |        | 685,00    |          |
|                       | Bionda en berma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 108,25   |         |        | 108,25    |          |
|                       | Bionda en berma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 122,85   |         |        | 122,85    |          |
|                       | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 916,10   |
|                       | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 916,10   | 0,05    |        | 45,81     |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 961,91   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
| 01.01.08<br>BBHF009L  | <b>m Retirada de cerramiento simple torsión o malla electrosoldada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                       | Retirada de cerramiento de simple torsión o malla electrosoldada por medios mecánicos o manuales. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                       | s/plano demoliciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                       | Cerramiento PK 1+160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 16,50    |         |        | 16,50     |          |
|                       | Cerramiento PK 1+200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 5,60     |         |        | 5,60      |          |
|                       | Cerramiento PK 1+370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 10,30    |         |        | 10,30     |          |
|                       | Cerramiento PK 1+520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 2,90     |         |        | 2,90      |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 1,30     |         |        | 1,30      |          |
|                       | Cerramiento PK 1+530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 41,95    |         |        | 41,95     |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 6,20     |         |        | 6,20      |          |
|                       | Cerramiento PK 1+615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 9,55     |         |        | 9,55      |          |
|                       | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 94,30    |
|                       | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 94,30    | 0,05    |        | 4,72      |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 99,02    |
| 01.01.09<br>BBHC504H  | <b>m Desmontaje de barandilla de madera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                       | Desmontaje de barandilla de madera, incluso elementos de sustentación y cimentación. Carga y transporte a lugar de acopio (almacén municipal) o vertedero. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. |     |          |         |        |           |          |
|                       | s/plano demoliciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                       | Sobre escollera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 10,50    |         |        | 10,50     |          |
|                       | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 10,50    |
|                       | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 10,50    | 0,05    |        | 0,53      |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 11,03    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
| 01.01.10<br>DTJB0003  | <b>ud Retirada de señal existente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|                       | Retirada de señal vertical existente, incluso demolición de cimentación de la misma. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|                       | s/plano demoliciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5   |          |         |        | 5,00      |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 5,00     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
| 01.01.11<br>DTJB0003A | <b>ud Retirada de cartel existente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                       | Retirada de cartel de señalización vertical existente, incluso demolición de cimentación del mismo. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                       | s/plano demoliciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   |          |         |        | 3,00      |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 3,00     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
| 01.01.12<br>DB9009003 | <b>ud Desmontaje de bolardos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                       | De desmontaje de bolardo. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |
|                       | s/plano demoliciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30  |          |         |        | 30,00     |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 30,00    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 01.01.13<br>RF007047   | <b>ud Recrecido tapa existente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                        | De recrecido de arqueta existente, de cualquier dimen-<br>sión y hasta cualquier altura, incluso desmontaje de la ta-<br>pa metálica, demolición de la cubierta, recrecido con mu-<br>ros de hormigón, colocación de nuevos pates y suminis-<br>tro y colocación de nueva tapa, así como los materiales y<br>medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                        | s/plano demoliciones<br>Arquetas afectadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   |          |         |        | 4,00      |          |
|                        | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           | 4,00     |
|                        | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |          |         |        | 1,00      |          |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 5,00     |
| 01.01.14<br>DP9009001B | <b>ud Desmontaje de semáforo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                        | Desmontaje de semáforo existente, incluso desconexiona-<br>do, demolición de cimentación existente, carga y transpor-<br>te a lugar de acopio (almacén DFG) o vertedero, así co-<br>mo los medios y elementos auxiliares necesarios para su<br>correcta ejecución. Unidad totalmente ejecutada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                        | s/plano demoliciones<br>PK 1+025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   |          |         |        | 1,00      |          |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 1,00     |
| 01.01.15<br>BBBE005C   | <b>m2 Desmontaje y retirada de cubierta de fibrocemento i/<br/>andamio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |
|                        | Demolición de todas las cubiertas de fibrocemento existen-<br>tes en el ámbito de la obra, incluso p.p de solapes, chime-<br>neas, lucernarios, canalones, bajantes, etc. realizada por<br>empresa especializada y autorizada para la realización de<br>estos trabajos e inscrita en el REA, incluyendo proyecto<br>del plan de desamiantado, desmontaje de la cubierta, pale-<br>tizado, plastificado y demás operaciones previas a la retira-<br>da del material, módulo de descontaminación para los ope-<br>rarios, p.p. de andamio independiente para acceso de ope-<br>rarios a cubierta así como todo tipo de medios auxiliares<br>para a correcta realización de los trabajos. Se abona en el<br>capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a ver-<br>tedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pa-<br>go del canon de gestión de los materiales resultantes. |     |          |         |        |           |          |
|                        | Txabolas con fibrocemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3   | 20,00    |         |        | 60,00     |          |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 60,00    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
| 01.01.16<br>BBHF0037   | <b>PA Demolición de txabolas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                        | Partida alzada de abono íntegro para la demolición de to-<br>das las txabolas en zonas afectadas por la obra. Se abo-<br>na en el capítulo de gestión de residuos la carga, el trans-<br>porte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia<br>gestión y el pago del canon de gestión de los materiales<br>resultantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 01.01.17<br>RETPOSHG                    | <b>ud Retirada de poste de hormigón</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |
|                                         | Retirada de poste de hormigón, incluso demolición de ci-<br>mentación de la misma. Se abona en el capítulo de ges-<br>tión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relle-<br>no o centro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-<br>non de gestión de los materiales resultantes.                                                |     |          |         |        |           |          |
|                                         | s/plano demoliciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   |          |         |        | 2,00      |          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           | 2,00     |
| SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
| 01.02.01<br>BJFB0035                    | <b>m2 Despeje y desbroce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                                         | Despeje y desbroce en todo tipo de terreno incluso tala<br>de árboles de pequeño porte, extracción de tocón, retira-<br>da y transporte de materiales a vertedero y eventual in-<br>demnización o canon de vertido, además de retirada del<br>material existente en la parte inferior del talud y todas las<br>operaciones auxiliares necesarias. |     |          |         |        |           |          |
|                                         | s/plano demoliciones<br>Zona huertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 7.468,65 |         |        | 7.468,65  |          |
|                                         | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           | 7.468,65 |
|                                         | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 7.468,65 | 0,05    |        | 373,43    |          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           | 7.842,08 |
| 01.02.02<br>BRDT001C                    | <b>m3 Retirada de tierra vegetal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                                         | Excavación de tierra vegetal para posterior reutilización<br>en el ámbito de la obra, realizada con medios mecánicos,<br>incluso p.p. de carga, transporte hasta zona de acopio y<br>posterior descarga.                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |          |
|                                         | s/plano demoliciones<br>Zona huertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 7.468,65 |         | 0,30   | 2.240,60  |          |
|                                         | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           | 2.240,60 |
|                                         | Paso ciclista tras rotonda a bidegorri<br>existente                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                         | Isleta central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 21,75    |         | 0,30   | 6,53      |          |
|                                         | Jardín junto bidegorri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 6,00     | 0,75    | 0,30   | 1,35      |          |
|                                         | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           | 7,88     |
|                                         | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 2.248,48 | 0,05    |        | 112,42    |          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           | 2.360,90 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 01.02.03<br>BNRB0010 | <b>m3 Excavación, i/ bataches y demoliciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      | Excavación en explanación, cajeos, pozos o elementos de cimentación en cualquier tipo de terreno incluso roca, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de bataches, demolición de obras de fábrica como muros, voladizos o descabezado de muro, y elementos enterrados. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. |     |          |         |        |           |          |
|                      | PK 1+000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10  | 7,80     |         |        | 78,00     |          |
|                      | PK 1+020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 6,20     |         |        | 124,00    |          |
|                      | PK 1+040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 5,90     |         |        | 118,00    |          |
|                      | PK 1+060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 5,70     |         |        | 114,00    |          |
|                      | PK 1+080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 9,90     |         |        | 198,00    |          |
|                      | PK 1+100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 6,15     |         |        | 123,00    |          |
|                      | PK 1+120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 6,50     |         |        | 130,00    |          |
|                      | PK 1+140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 5,70     |         |        | 114,00    |          |
|                      | PK 1+160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 6,00     |         |        | 120,00    |          |
|                      | PK 1+180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 5,80     |         |        | 116,00    |          |
|                      | PK 1+200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 6,00     |         |        | 120,00    |          |
|                      | PK 1+220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 6,30     |         |        | 126,00    |          |
|                      | PK 1+240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 6,50     |         |        | 130,00    |          |
|                      | PK 1+260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 7,00     |         |        | 140,00    |          |
|                      | PK 1+280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 5,70     |         |        | 114,00    |          |
|                      | PK 1+300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 6,20     |         |        | 124,00    |          |
|                      | PK 1+320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 5,95     |         |        | 119,00    |          |
|                      | PK 1+340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 4,60     |         |        | 92,00     |          |
|                      | PK 1+360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 5,75     |         |        | 115,00    |          |
|                      | PK 1+380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 5,90     |         |        | 118,00    |          |
|                      | PK 1+400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 5,05     |         |        | 101,00    |          |
|                      | PK 1+420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 3,15     |         |        | 63,00     |          |
|                      | PK 1+440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 6,00     |         |        | 120,00    |          |
|                      | PK 1+460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 5,90     |         |        | 118,00    |          |
|                      | PK 1+480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 5,45     |         |        | 109,00    |          |
|                      | PK 1+500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 4,35     |         |        | 87,00     |          |
|                      | PK 1+520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 4,95     |         |        | 99,00     |          |
|                      | PK 1+540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 6,60     |         |        | 132,00    |          |
|                      | PK 1+560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 7,00     |         |        | 140,00    |          |
|                      | PK 1+580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 6,60     |         |        | 132,00    |          |
|                      | PK 1+600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 6,30     |         |        | 126,00    |          |
|                      | PK 1+620 (ODT-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10  | 7,80     |         |        | 78,00     |          |
|                      | PK 1+640 (ODT-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10  | 12,50    |         |        | 125,00    |          |
|                      | PK 1+660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 8,80     |         |        | 176,00    |          |
|                      | PK 1+680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 7,50     |         |        | 150,00    |          |
|                      | PK 1+700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 5,45     |         |        | 109,00    |          |
|                      | PK 1+720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 5,10     |         |        | 102,00    |          |
|                      | PK 1+740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15  | 5,05     |         |        | 75,75     |          |
|                      | PK 1+760 (ODT-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25  | 3,70     |         |        | 92,50     |          |
|                      | PK 1+780 (ODT-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20  | 5,30     |         |        | 106,00    |          |
|                      | PK 1+800 (ODT-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15  | 6,15     |         |        | 92,25     |          |
| Parcial              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 4.766,50 |
| Ajuste               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 238,33   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 5.004,83 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                         | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 01.02.04<br>BRFB307C | <b>m3 Relleno mat.sel. excavación</b>                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                      | Relleno con material procedente de la excavación, que incluye suministro, clasificación, tratamiento, (cribado y zonificación), vertido, extendido, compactado y refino de taludes. |     |          |         |        |           |          |
|                      | Previsión                                                                                                                                                                           | 100 |          |         |        | 100,00    |          |
|                      |                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 100,00   |
| 01.02.05<br>BRFB318C | <b>m3 Relleno mat.sel. préstamos</b>                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      | Relleno con material procedente de préstamos o cantera, que incluye suministro, vertido, extendido, compactado y refino de taludes.                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                      | PK 1+000                                                                                                                                                                            | 10  | 4,20     |         |        | 42,00     |          |
|                      | PK 1+020                                                                                                                                                                            | 20  | 3,20     |         |        | 64,00     |          |
|                      | PK 1+040                                                                                                                                                                            | 20  | 1,75     |         |        | 35,00     |          |
|                      | PK 1+060                                                                                                                                                                            | 20  | 1,40     |         |        | 28,00     |          |
|                      | PK 1+080                                                                                                                                                                            | 20  | 6,60     |         |        | 132,00    |          |
|                      | PK 1+100                                                                                                                                                                            | 20  | 1,80     |         |        | 36,00     |          |
|                      | PK 1+120                                                                                                                                                                            | 20  | 2,15     |         |        | 43,00     |          |
|                      | PK 1+140                                                                                                                                                                            | 20  | 2,30     |         |        | 46,00     |          |
|                      | PK 1+160                                                                                                                                                                            | 20  | 2,15     |         |        | 43,00     |          |
|                      | PK 1+180                                                                                                                                                                            | 20  | 1,75     |         |        | 35,00     |          |
|                      | PK 1+200                                                                                                                                                                            | 20  | 2,95     |         |        | 59,00     |          |
|                      | PK 1+220                                                                                                                                                                            | 20  | 1,95     |         |        | 39,00     |          |
|                      | PK 1+240                                                                                                                                                                            | 20  | 2,65     |         |        | 53,00     |          |
|                      | PK 1+260                                                                                                                                                                            | 20  | 4,35     |         |        | 87,00     |          |
|                      | PK 1+280                                                                                                                                                                            | 20  | 3,65     |         |        | 73,00     |          |
|                      | PK 1+300                                                                                                                                                                            | 20  | 3,40     |         |        | 68,00     |          |
|                      | PK 1+320                                                                                                                                                                            | 20  | 3,00     |         |        | 60,00     |          |
|                      | PK 1+340                                                                                                                                                                            | 20  | 1,70     |         |        | 34,00     |          |
|                      | PK 1+360                                                                                                                                                                            | 20  | 1,35     |         |        | 27,00     |          |
|                      | PK 1+380                                                                                                                                                                            | 20  | 0,80     |         |        | 16,00     |          |
|                      | PK 1+400                                                                                                                                                                            | 20  | 0,35     |         |        | 7,00      |          |
|                      | PK 1+420                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                      | PK 1+440                                                                                                                                                                            | 20  | 0,80     |         |        | 16,00     |          |
|                      | PK 1+460                                                                                                                                                                            | 20  | 0,80     |         |        | 16,00     |          |
|                      | PK 1+480                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                      | PK 1+500                                                                                                                                                                            | 20  | 0,45     |         |        | 9,00      |          |
|                      | PK 1+520                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                      | PK 1+540                                                                                                                                                                            | 20  | 2,55     |         |        | 51,00     |          |
|                      | PK 1+560                                                                                                                                                                            | 20  | 3,85     |         |        | 77,00     |          |
|                      | PK 1+580                                                                                                                                                                            | 20  | 2,65     |         |        | 53,00     |          |
|                      | PK 1+600                                                                                                                                                                            | 20  | 3,25     |         |        | 65,00     |          |
|                      | PK 1+620 (ODT-4)                                                                                                                                                                    | 10  | 5,60     |         |        | 56,00     |          |
|                      | PK 1+640 (ODT-4)                                                                                                                                                                    | 10  | 4,15     |         |        | 41,50     |          |
|                      | PK 1+660                                                                                                                                                                            | 20  | 4,30     |         |        | 86,00     |          |
|                      | PK 1+680                                                                                                                                                                            | 20  | 3,55     |         |        | 71,00     |          |
|                      | PK 1+700                                                                                                                                                                            | 20  | 2,15     |         |        | 43,00     |          |
|                      | PK 1+720                                                                                                                                                                            | 20  | 1,80     |         |        | 36,00     |          |
|                      | PK 1+740                                                                                                                                                                            | 15  | 0,90     |         |        | 13,50     |          |
|                      | PK 1+760 (ODT-5)                                                                                                                                                                    | 25  | 0,20     |         |        | 5,00      |          |
|                      | PK 1+780 (ODT-5)                                                                                                                                                                    | 20  | 0,90     |         |        | 18,00     |          |
|                      | PK 1+800 (ODT-5)                                                                                                                                                                    | 15  | 1,35     |         |        | 20,25     |          |
| Parcial              |                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 1.704,25 |
| Ajuste               |                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 85,21    |
|                      |                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 1.789,46 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                         | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 01.02.06<br>BRHB5031A | <b>m3 Grava caliza de cantera</b>                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                       | Relleno con grava de piedra caliza en rama de tamaño máximo 6-8 cm, procedente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendido y compactado. |     |          |         |        |           |          |
|                       | PK 1+000                                                                                                                                            | 10  | 9,15     |         |        |           | 91,50    |
|                       | PK 1+020                                                                                                                                            | 20  | 6,95     |         |        |           | 139,00   |
|                       | PK 1+040                                                                                                                                            | 20  | 5,60     |         |        |           | 112,00   |
|                       | PK 1+060                                                                                                                                            | 20  | 5,75     |         |        |           | 115,00   |
|                       | PK 1+080                                                                                                                                            | 20  | 12,30    |         |        |           | 246,00   |
|                       | PK 1+100                                                                                                                                            | 20  | 6,30     |         |        |           | 126,00   |
|                       | PK 1+120                                                                                                                                            | 20  | 6,40     |         |        |           | 128,00   |
|                       | PK 1+140                                                                                                                                            | 20  | 5,90     |         |        |           | 118,00   |
|                       | PK 1+160                                                                                                                                            | 20  | 6,40     |         |        |           | 128,00   |
|                       | PK 1+180                                                                                                                                            | 20  | 6,35     |         |        |           | 127,00   |
|                       | PK 1+200                                                                                                                                            | 20  | 6,55     |         |        |           | 131,00   |
|                       | PK 1+220                                                                                                                                            | 20  | 6,05     |         |        |           | 121,00   |
|                       | PK 1+240                                                                                                                                            | 20  | 6,90     |         |        |           | 138,00   |
|                       | PK 1+260                                                                                                                                            | 20  | 7,15     |         |        |           | 143,00   |
|                       | PK 1+280                                                                                                                                            | 20  | 8,25     |         |        |           | 165,00   |
|                       | PK 1+300                                                                                                                                            | 20  | 6,55     |         |        |           | 131,00   |
|                       | PK 1+320                                                                                                                                            | 20  | 6,05     |         |        |           | 121,00   |
|                       | PK 1+340                                                                                                                                            | 20  | 5,35     |         |        |           | 107,00   |
|                       | PK 1+360                                                                                                                                            | 20  | 6,65     |         |        |           | 133,00   |
|                       | PK 1+380                                                                                                                                            | 20  | 6,05     |         |        |           | 121,00   |
|                       | PK 1+400                                                                                                                                            | 20  | 5,60     |         |        |           | 112,00   |
|                       | PK 1+420                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                       | PK 1+440                                                                                                                                            | 20  | 6,10     |         |        |           | 122,00   |
|                       | PK 1+460                                                                                                                                            | 20  | 6,05     |         |        |           | 121,00   |
|                       | PK 1+480                                                                                                                                            | 20  | 5,60     |         |        |           | 112,00   |
|                       | PK 1+500                                                                                                                                            | 20  | 5,45     |         |        |           | 109,00   |
|                       | PK 1+520                                                                                                                                            | 20  | 3,30     |         |        |           | 66,00    |
|                       | PK 1+540                                                                                                                                            | 20  | 7,55     |         |        |           | 151,00   |
|                       | PK 1+560                                                                                                                                            | 20  | 8,60     |         |        |           | 172,00   |
|                       | PK 1+580                                                                                                                                            | 20  | 7,80     |         |        |           | 156,00   |
|                       | PK 1+600                                                                                                                                            | 20  | 8,20     |         |        |           | 164,00   |
|                       | PK 1+620 (ODT-4)                                                                                                                                    | 10  | 9,70     |         |        |           | 97,00    |
|                       | PK 1+640 (ODT-4)                                                                                                                                    | 10  | 13,60    |         |        |           | 136,00   |
|                       | PK 1+660                                                                                                                                            | 20  | 9,10     |         |        |           | 182,00   |
|                       | PK 1+680                                                                                                                                            | 20  | 8,60     |         |        |           | 172,00   |
|                       | PK 1+700                                                                                                                                            | 20  | 3,00     |         |        |           | 60,00    |
|                       | PK 1+720                                                                                                                                            | 20  | 2,90     |         |        |           | 58,00    |
|                       | PK 1+740                                                                                                                                            | 15  | 3,35     |         |        |           | 50,25    |
|                       | PK 1+760 (ODT-5)                                                                                                                                    | 25  | 1,05     |         |        |           | 26,25    |
|                       | PK 1+780 (ODT-5)                                                                                                                                    | 20  | 1,50     |         |        |           | 30,00    |
|                       | PK 1+800 (ODT-5)                                                                                                                                    | 15  | 1,80     |         |        |           | 27,00    |
|                       | Parcial                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 4.765,00 |
|                       | Ajuste                                                                                                                                              | 1   | 4.765,00 | 0,05    |        | 238,25    |          |
|                       |                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 5.003,25 |
| 01.02.07<br>BVVB001D  | <b>m2 Malla geotextil</b>                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |
|                       | Geotextil tipo Basetrac Woven PP 230 de Huesker o similar, incluido suministro, colocación y parte proporcional de solapes.                         |     |          |         |        |           |          |
|                       | PK 1+000                                                                                                                                            | 10  | 17,50    |         |        |           | 175,00   |
|                       | PK 1+020                                                                                                                                            | 20  | 14,50    |         |        |           | 290,00   |
|                       | PK 1+040                                                                                                                                            | 20  | 13,00    |         |        |           | 260,00   |
|                       | PK 1+060                                                                                                                                            | 20  | 13,50    |         |        |           | 270,00   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN      | UDS | LONGITUD  | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD  |
|--------|------------------|-----|-----------|---------|--------|-----------|-----------|
|        | PK 1+080         | 20  | 20,50     |         |        |           | 410,00    |
|        | PK 1+100         | 20  | 15,00     |         |        |           | 300,00    |
|        | PK 1+120         | 20  | 13,75     |         |        |           | 275,00    |
|        | PK 1+140         | 20  | 14,70     |         |        |           | 294,00    |
|        | PK 1+160         | 20  | 15,00     |         |        |           | 300,00    |
|        | PK 1+180         | 20  | 14,50     |         |        |           | 290,00    |
|        | PK 1+200         | 20  | 15,00     |         |        |           | 300,00    |
|        | PK 1+220         | 20  | 14,35     |         |        |           | 287,00    |
|        | PK 1+240         | 20  | 15,65     |         |        |           | 313,00    |
|        | PK 1+260         | 20  | 16,25     |         |        |           | 325,00    |
|        | PK 1+280         | 20  | 15,25     |         |        |           | 305,00    |
|        | PK 1+300         | 20  | 14,75     |         |        |           | 295,00    |
|        | PK 1+320         | 20  | 15,00     |         |        |           | 300,00    |
|        | PK 1+340         | 20  | 13,55     |         |        |           | 271,00    |
|        | PK 1+360         | 20  | 13,00     |         |        |           | 260,00    |
|        | PK 1+380         | 20  | 12,25     |         |        |           | 245,00    |
|        | PK 1+400         | 20  | 11,50     |         |        |           | 230,00    |
|        | PK 1+420         |     |           |         |        |           |           |
|        | PK 1+440         | 20  | 12,25     |         |        |           | 245,00    |
|        | PK 1+460         | 20  | 12,25     |         |        |           | 245,00    |
|        | PK 1+480         | 20  | 11,50     |         |        |           | 230,00    |
|        | PK 1+500         | 20  | 11,50     |         |        |           | 230,00    |
|        | PK 1+520         | 20  | 9,50      |         |        |           | 190,00    |
|        | PK 1+540         | 20  | 14,00     |         |        |           | 280,00    |
|        | PK 1+560         | 20  | 15,65     |         |        |           | 313,00    |
|        | PK 1+580         | 20  | 14,65     |         |        |           | 293,00    |
|        | PK 1+600         | 20  | 15,00     |         |        |           | 300,00    |
|        | PK 1+620 (ODT-4) | 10  | 17,00     |         |        |           | 170,00    |
|        | PK 1+640 (ODT-4) | 10  | 18,75     |         |        |           | 187,50    |
|        | PK 1+660         | 20  | 16,45     |         |        |           | 329,00    |
|        | PK 1+680         | 20  | 15,55     |         |        |           | 311,00    |
|        | PK 1+700         | 20  | 12,30     |         |        |           | 246,00    |
|        | PK 1+720         | 20  | 11,50     |         |        |           | 230,00    |
|        | PK 1+740         | 15  | 12,35     |         |        |           | 185,25    |
|        | PK 1+760 (ODT-5) | 25  | 6,50      |         |        |           | 162,50    |
|        | PK 1+780 (ODT-5) | 20  | 8,50      |         |        |           | 170,00    |
|        | PK 1+800 (ODT-5) | 15  | 10,00     |         |        |           | 150,00    |
|        | Parcial          |     |           |         |        |           | 10.462,25 |
|        | Ajuste           | 1   | 10.462,25 | 0,05    |        | 523,11    |           |
|        |                  |     |           |         |        |           | 10.985,36 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
| SUBCAPÍTULO 02.01 ODT-1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
| 02.01.01<br>BNRB0010    | <b>m3 Excavación, i/ bataches y demoliciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                         | Excavación en explanación, cajeos, pozos o elementos de cimentación en cualquier tipo de terreno incluso roca, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de bataches, demolición de obras de fábrica como muros, voladizos o descabezado de muro, y elementos enterrados. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. |     |          |         |        |           |          |
|                         | Exc. según perfil long.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 3,75     | 11,58   |        | 43,43     |          |
|                         | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 43,43    |
|                         | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 43,43    | 0,05    |        | 2,17      |          |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 45,60    |
| 02.01.02<br>BVDB145C    | <b>m3 Escollera en seco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                         | Escollera en seco de 40-60 cm de tamaño medio, incluso selección de piedra, colocación, vertido y compactado de la misma. Totalmente rematado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                         | Bajo solera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 3,60     | 8,46    |        | 30,46     |          |
|                         | Conteción excavación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 2,00     | 1,00    | 1,50   | 3,00      |          |
|                         | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 33,46    |
|                         | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 33,46    | 0,05    |        | 1,67      |          |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 35,13    |
| 02.01.03<br>LIPD0010    | <b>m2 Impermeab. pintura bitum.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |
|                         | Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintura bituminosa incluso limpieza y secado de la superficie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                         | Sección Tipo "Marco" (ST-1)<br>Long 4,00 m / Alto 2,50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                         | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 4,00     | 2,50    |        | 20,00     |          |
|                         | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 20,00    |
|                         | Sección Tipo "U" (ST-2)<br>Long 3,00 m / Alto medio 1,63 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                         | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 3,00     | 1,63    |        | 9,78      |          |
|                         | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 9,78     |
|                         | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 29,78    | 0,05    |        | 1,49      |          |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 31,27    |
| 02.01.04<br>BVVB001C    | <b>m2 Malla geotextil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                         | Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210 gr/m², incluido suministro, colocación y parte proporcional de solapes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
|                      | Sección Tipo "Marco" (ST-1)<br>Long 4,00 m / Alto 2,50 m                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 4,00     | 7,20    |        | 57,60     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 57,60    |
|                      | Sección Tipo "U" (ST-2)<br>Long 3,00 m / Alto medio 1,63 m                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 3,00     | 5,50    |        | 33,00     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 33,00    |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 90,60    | 0,05    |        | 4,53      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 95,13    |
| 02.01.05<br>DLDI160C | <b>m Dren longitudinal Ø 160 mm</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      | Conducción con dren de PVC de 160 mm de diámetro, según plano de detalles, incluso excavación, cama de hormigón HNE-20, relleno con material filtrante, geotextil y parte proporcional de ejecución de juntas y conexiones a arquetas.Totalmente rematado. |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección Tipo "Marco" (ST-1)<br>Long 4,00 m / Alto 2,50 m                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 4,00     |         |        | 8,00      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 8,00     |
|                      | Sección Tipo "U" (ST-2)<br>Long 3,00 m / Alto medio 1,63 m                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 3,00     |         |        | 6,00      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 6,00     |
|                      | Conexión con cuneta                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 1,00     |         |        | 2,00      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 2,00     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 16,00    | 0,05    |        | 0,80      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 16,80    |
| 02.01.06<br>BRLB5010 | <b>m3 Relleno localizado material filtrante</b>                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                      | Relleno localizado de material filtrante en trasdos de muros realizado por tongadas, incluso suministro, extendido y compactado.                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección Tipo "Marco" (ST-1)<br>Long 4,00 m / Alto 2,50 m                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 4,00     | 0,60    | 2,50   | 12,00     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 12,00    |
|                      | Sección Tipo "U" (ST-2)<br>Long 3,00 m / Alto medio 1,63 m                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 3,00     | 0,60    | 1,63   | 5,87      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 5,87     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 17,86    | 0,05    |        | 0,89      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 18,76    |
| 02.01.07<br>LDBB000C | <b>m3 Hormigón HL-15/B/30</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      | Hormigón en masa HL-15/B/30 en nivelación y camas de limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                      | Bajo marco                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 7,25     | 3,80    | 0,10   | 2,76      |          |
|                      | Exceso en zona relleno escollera                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 7,25     | 3,30    | 0,10   | 2,39      |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.01.08<br>LDBK0010 | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 5,15     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 5,15     | 0,05    |        | 0,26      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           | 5,41     |
|                      | <b>m3 Hormigón HM-20/B/20/X0</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                      | Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco - base dren                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   | 7,00     | 0,65    | 0,30   | 2,73      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 2,73     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 2,73     | 0,05    |        | 0,14      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           | 2,87     |
| 02.01.09<br>LDJ003AD | <b>m3 Hormigón HA-30/B/20/XS1+XA1</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      | Hormigón HA 30/B/20/XS1+XA1, en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares. |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección Tipo "Marco" (ST-1)                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 4,00 m / Ancho 2,20 m / Alto 2,20 m                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      | Solera inferior marco                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 4,00     | 2,80    | 0,30   | 3,36      |          |
|                      | Esquinas                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,5 | 4,00     | 0,30    | 0,30   | 0,18      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,5 | 4,00     | 0,30    | 0,30   | 0,18      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 3,72     |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 4,00     | 0,30    | 2,20   | 5,28      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 5,28     |
|                      | Losa superior marco                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 4,00     | 2,80    | 0,30   | 3,36      |          |
|                      | Esquinas                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,5 | 4,00     | 0,30    | 0,30   | 0,18      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,5 | 4,00     | 0,30    | 0,30   | 0,18      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 3,72     |
|                      | Sección Tipo "U" (ST-2)                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 3,00 m / Ancho 2,20 m / Alto medio 1,63 m                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                      | Solera inferior marco                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 3,00     | 2,80    | 0,30   | 2,52      |          |
|                      | Esquinas                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,5 | 3,00     | 0,30    | 0,30   | 0,14      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,5 | 3,00     | 0,30    | 0,30   | 0,14      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 2,80     |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 3,00     | 0,30    | 1,63   | 2,93      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 2,93     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 18,45    | 0,05    |        | 0,92      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           | 19,37    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                        | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.01.10<br>LFLD0010 | <b>m2 Encofrado recto oculto</b>                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                      | Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución. |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección Tipo "Marco" (ST-1)                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 4,00 m / Ancho 2,20 m / Alto 2,20 m                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |
|                      | Solera inferior marco                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales                                                                                                                                                                                                          | 2   | 4,00     |         | 0,30   | 2,40      |          |
|                      | Tapa                                                                                                                                                                                                               | 1   | 2,80     |         | 0,30   | 0,84      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 3,24     |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      | Exterior                                                                                                                                                                                                           | 2   | 4,00     |         | 2,20   | 17,60     |          |
|                      | Interior                                                                                                                                                                                                           | 2   | 4,00     |         | 1,60   | 12,80     |          |
|                      | Esquinas                                                                                                                                                                                                           | 4   | 4,00     | 0,42    |        | 6,72      |          |
|                      | Tapas                                                                                                                                                                                                              | 2   | 0,30     |         | 2,20   | 1,32      |          |
|                      | Tapas esquinas                                                                                                                                                                                                     | 4   | 0,50     | 0,30    | 0,30   | 0,18      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 38,62    |
|                      | Losa superior marco                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales                                                                                                                                                                                                          | 2   | 4,00     |         | 0,30   | 2,40      |          |
|                      | Parte inferior                                                                                                                                                                                                     | 1   | 4,00     |         | 1,60   | 6,40      |          |
|                      | Tapa                                                                                                                                                                                                               | 1   | 2,80     |         | 0,30   | 0,84      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 9,64     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                             | 1   | 51,51    | 0,05    |        | 2,58      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 54,08    |
| 02.01.11<br>LFLC001B | <b>m2 Encofrado recto visto</b>                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      | Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección Tipo "U" (ST-2)                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 3,00 m / Ancho 2,20 m / Alto medio 1,63 m                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      | Solera inferior marco                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales                                                                                                                                                                                                          | 2   | 3,00     |         | 0,30   | 1,80      |          |
|                      | Tapa                                                                                                                                                                                                               | 1   | 2,80     |         | 0,30   | 0,84      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 2,64     |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      | Exterior                                                                                                                                                                                                           | 2   | 3,00     |         | 1,63   | 9,78      |          |
|                      | Interior                                                                                                                                                                                                           | 2   | 3,00     |         | 1,33   | 7,98      |          |
|                      | Esquinas                                                                                                                                                                                                           | 2   | 3,00     | 0,42    |        | 2,52      |          |
|                      | Tapas                                                                                                                                                                                                              | 2   |          | 0,30    | 0,75   | 0,45      |          |
|                      | Tapas esquinas                                                                                                                                                                                                     | 2   | 0,50     | 0,30    | 0,30   | 0,09      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 20,82    |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                             | 1   | 23,46    | 0,05    |        | 1,17      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 24,63    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                            | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.01.12<br>LHBS0020 | <b>kg Acero AP 500 SD barras corrugadas</b>                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                      | Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso suministro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores. |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección Tipo "Marco" (ST-1)<br>Long 4,00 m / Ancho 2,20 m / Alto 2,20 m<br>Solera inferior marco                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. trans. inf. Ø12/20                                                                                                                                                                | 21  | 4,60     |         | 0,89   | 85,97     |          |
|                      | Arm. trans. sup. Ø12/20                                                                                                                                                                | 21  | 3,40     |         | 0,89   | 63,55     |          |
|                      | Arm. trans. refuerzo Ø10/20                                                                                                                                                            | 21  | 2,80     |         | 0,62   | 36,46     |          |
|                      | Arm. long. inf. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 15  | 4,60     |         | 0,89   | 61,41     |          |
|                      | Arm. long. sup. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 9   | 4,60     |         | 0,89   | 36,85     |          |
|                      | Esperas LØ12/20                                                                                                                                                                        | 2   | 21,00    | 1,20    | 0,89   | 44,86     |          |
|                      | Refuerzo esquina Ø12/20                                                                                                                                                                | 2   | 21,00    | 1,48    | 0,89   | 55,32     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 384,42   |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. trans. int. Ø12/20                                                                                                                                                                | 2   | 21,00    | 2,80    | 0,89   | 104,66    |          |
|                      | Arm. trans. ext. Ø12/20                                                                                                                                                                | 2   | 21,00    | 2,50    | 0,89   | 93,45     |          |
|                      | Arm. long. int. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 2   | 9,00     | 4,60    | 0,89   | 73,69     |          |
|                      | Arm. long. ext. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 2   | 13,00    | 4,60    | 0,89   | 106,44    |          |
|                      | Arm. long. refuerzos esquinas Ø12                                                                                                                                                      | 4   | 3,00     | 4,60    | 0,89   | 49,13     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 427,37   |
|                      | Losa superior marco                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. trans. inf. Ø12/20                                                                                                                                                                | 21  | 3,40     |         | 0,89   | 63,55     |          |
|                      | Arm. trans. sup. Ø12/20                                                                                                                                                                | 21  | 3,80     |         | 0,89   | 71,02     |          |
|                      | Arm. trans. refuerzo Ø10/20                                                                                                                                                            | 21  | 2,80     |         | 0,62   | 36,46     |          |
|                      | Arm. long. inf. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 9   | 4,60     |         | 0,89   | 36,85     |          |
|                      | Arm. long. sup. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 15  | 4,60     |         | 0,89   | 61,41     |          |
|                      | Refuerzo esquina Ø12/20                                                                                                                                                                | 2   | 21,00    | 1,48    | 0,89   | 55,32     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 324,61   |
|                      | Sección Tipo "U" (ST-2)<br>Long 3,00 m / Ancho 2,20 m / Alto medio 1,63 m<br>Solera inferior marco                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. trans. inf. Ø12/20                                                                                                                                                                | 16  | 4,60     |         | 0,89   | 65,50     |          |
|                      | Arm. trans. sup. Ø12/20                                                                                                                                                                | 16  | 3,40     |         | 0,89   | 48,42     |          |
|                      | Arm. trans. refuerzo Ø10/20                                                                                                                                                            | 16  | 2,80     |         | 0,62   | 27,78     |          |
|                      | Arm. long. inf. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 15  | 3,60     |         | 0,89   | 48,06     |          |
|                      | Arm. long. sup. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 9   | 3,60     |         | 0,89   | 28,84     |          |
|                      | Esperas LØ12/20                                                                                                                                                                        | 2   | 16,00    | 1,20    | 0,89   | 34,18     |          |
|                      | Refuerzos esquina Ø12/20                                                                                                                                                               | 2   | 16,00    | 1,48    | 0,89   | 42,15     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 294,93   |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. trans. int. Ø12/20                                                                                                                                                                | 2   | 16,00    | 1,63    | 0,89   | 46,42     |          |
|                      | Arm. trans. ext. Ø12/20                                                                                                                                                                | 2   | 16,00    | 1,63    | 0,89   | 46,42     |          |
|                      | Arm. long. int. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 2   | 7,00     | 3,60    | 0,89   | 44,86     |          |
|                      | Arm. long. ext. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 2   | 9,00     | 3,60    | 0,89   | 57,67     |          |
|                      | Arm. trans. UØ8/20                                                                                                                                                                     | 2   | 16,00    | 1,10    | 0,40   | 14,08     |          |
|                      | Arm. long. refuerzos esquinas Ø12                                                                                                                                                      | 2   | 3,00     | 3,60    | 0,89   | 19,22     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 228,67   |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                 | 1   | 1.660,01 | 0,05    |        | 83,00     |          |
|                      |                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 1.743,00 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.01.13<br>LIPB016C    | <b>m Imposta in situ 0.40X0.20 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |          |
|                         | Imposta de hormigón armado según plano de detalles, de dimensiones aproximadas 0,40x0,20 m, incluso hormigón, encofrado, armado, acabado superficial a la llana y suministro y replanteo. Totalmente rematada.                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                         | Sección Tipo "Marco" (ST-1)<br>Sobre solera superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 2,80     |         |        | 2,80      |          |
|                         | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 2,80     |
|                         | Sección Tipo "U" (ST-2)<br>Sobre laterales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   | 3,50     |         |        | 7,00      |          |
|                         | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 7,00     |
|                         | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 9,81     | 0,05    |        | 0,49      |          |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 10,29    |
| SUBCAPÍTULO 02.02 ODT-2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
| 02.02.01<br>BNRB0010    | <b>m3 Excavación, i/ bataches y demoliciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                         | Excavación en explanación, cajeos, pozos o elementos de cimentación en cualquier tipo de terreno incluso roca, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de bataches, demolición de obras de fábrica como muros, voladizos o descabezado de muro, y elementos enterrados. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. |     |          |         |        |           |          |
|                         | Exc. según perfil. long                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 3,50     | 13,45   |        | 47,08     |          |
|                         | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 47,08    |
|                         | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 47,08    | 0,05    |        | 2,35      |          |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 49,43    |
| 02.02.02<br>BVDB145C    | <b>m3 Escollera en seco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                         | Escollera en seco de 40-60 cm de tamaño medio, incluso selección de piedra, colocación, vertido y compactado de la misma. Totalmente rematado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                         | Bajo solera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 2,90     | 7,95    |        | 23,06     |          |
|                         | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 23,06    |
|                         | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 23,06    | 0,05    |        | 1,15      |          |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 24,21    |
| 02.02.03<br>LIPD0010    | <b>m2 Impermeab. pintura bitum.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |
|                         | Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintura bituminosa incluso limpieza y secado de la superficie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                         | Sección Tipo "Marco" (ST-1)<br>Long 3,50 m / Alto 2,30 m<br>Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   | 3,50     | 2,30    |        | 16,10     |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                    | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.02.04<br>BVVB001C | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 16,10    |
|                      | Sección Tipo "U" (ST-2)                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 2,50 m / Alto medio 1,65 m                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 2,50     | 1,65    |        | 8,25      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 8,25     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 24,35    | 0,05    |        | 1,22      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 25,57    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
| 02.02.05<br>DLDI160C | m2 Malla geotextil                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                      | Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210 gr/m², inclui-<br>do suministro, colocación y parte proporcional de solapes.                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección Tipo "Marco" (ST-1)                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 3,50 m / Alto 2,30 m                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 3,50     | 6,80    |        | 47,60     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 47,60    |
|                      | Sección Tipo "U" (ST-2)                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 2,50 m / Alto medio 1,65 m                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 2,50     | 5,50    |        | 27,50     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 27,50    |
| 02.02.06<br>BRLB5010 | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 75,10    | 0,05    |        | 3,76      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 78,86    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      | m Dren longitudinal Ø 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                      | Conducción con dren de PVC de 160 mm de diámetro, se-<br>gún plano de detalles, incluso excavación, cama de hormi-<br>gón HNE-20, relleno con material filtrante, geotextil y par-<br>te proporcional de ejecución de juntas y conexiones a ar-<br>quetas.Totalmente rematado. |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección Tipo "Marco" (ST-1)                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 3,50 m / Alto 2,30 m                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 3,50     |         |        | 7,00      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 7,00     |
| 02.02.06<br>BRLB5010 | Sección Tipo "U" (ST-2)                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 2,50 m / Alto medio 1,65 m                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 2,50     |         |        | 5,00      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 5,00     |
|                      | Conexión con cuneta                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 1,00     |         |        | 2,00      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 2,00     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 14,00    | 0,05    |        | 0,70      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 14,70    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
| 02.02.06<br>BRLB5010 | m3 Relleno localizado material filtrante                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|                      | Relleno localizado de material filtrante en trasdos de mu-<br>ros realizado por tongadas, incluso suministro, extendido<br>y compactado.                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección Tipo "Marco" (ST-1)                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 3,50 m / Alto 2,30 m                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 3,50     | 0,60    | 2,30   | 9,66      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 9,66     |
|                      | Sección Tipo "U" (ST-2)                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.02.07<br>LDBB000C | Long 2,50 m / Alto medio 1,65 m                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | 2,50     | 0,60    | 1,65   | 4,95      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 4,95     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 14,61    | 0,05    |        | 0,73      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 15,34    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
| 02.02.08<br>LDBK0010 | m3 Hormigón HL-15/B/30                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      | Hormigón en masa HL-15/B/30 en nivelación y camas de<br>limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado,<br>curado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
|                      | Bajo marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 6,25     | 3,10    | 0,10   | 1,94      |          |
|                      | Exceso en zona relleno escollera                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 6,25     | 2,60    | 0,10   | 1,63      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 3,57     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 3,57     | 0,05    |        | 0,18      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 3,75     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
| 02.02.09<br>LDJ003AD | m3 Hormigón HM-20/B/20/X0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |
|                      | Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, in-<br>cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en ca-<br>so necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de<br>arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios au-<br>xiliares.                                                          |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco - base dren                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 6,00     | 0,65    | 0,30   | 2,34      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 2,34     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 2,34     | 0,05    |        | 0,12      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 2,46     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
| 02.02.09<br>LDJ003AD | m3 Hormigón HA-30/B/20/XS1+XA1                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                      | Hormigón HA 30/B/20/XS1+XA1, en cualquier clase de ele-<br>mento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom-<br>beo en caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-<br>men teórico, tratamiento de juntas mediante chorreo de<br>arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios au-<br>xiliares. |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección Tipo "Marco" (ST-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 3,50 m / Ancho 1,50 m / Alto<br>2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
|                      | Solera inferior marco                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 3,50     | 2,10    | 0,30   | 2,21      |          |
|                      | Esquinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,5 | 3,50     | 0,30    | 0,30   | 0,16      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,5 | 3,50     | 0,30    | 0,30   | 0,16      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 2,53     |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | 3,50     | 0,30    | 2,00   | 4,20      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 4,20     |
| 02.02.09<br>LDJ003AD | Losa superior marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 3,50     | 2,10    | 0,30   | 2,21      |          |
|                      | Esquinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,5 | 3,50     | 0,30    | 0,30   | 0,16      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,5 | 3,50     | 0,30    | 0,30   | 0,16      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 2,53     |
|                      | Sección Tipo "U" (ST-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                        | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.02.10<br>LFLD0010 | Long 2,50 m / Ancho 1,50 m / Alto medio 1,65 m                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      | Solera inferior marco                                                                                                                                                                                              | 1   | 2,50     | 2,10    | 0,30   | 1,58      |          |
|                      | Esquinas                                                                                                                                                                                                           | 0,5 | 2,50     | 0,30    | 0,30   | 0,11      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    | 0,5 | 2,50     | 0,30    | 0,30   | 0,11      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 1,80     |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                    | 2   | 2,50     | 0,30    | 1,65   | 2,48      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 2,48     |
|                      | Recrecio de la ODT existente                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|                      | Altura media 0,65 m / ancho 0,30 m                                                                                                                                                                                 | 1   | 2,10     | 0,30    | 0,65   | 0,41      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 0,41     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                             | 4   | 13,96    | 0,05    |        | 2,79      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 16,74    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
| 02.02.11<br>LFLC001B | m2 Encofrado recto oculto                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |          |
|                      | Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución. |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección Tipo "Marco" (ST-1)                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 3,50 m / Ancho 1,50 m / Alto 2,00 m                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |
|                      | Solera inferior marco                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales                                                                                                                                                                                                          | 2   | 3,50     |         | 0,30   | 2,10      |          |
|                      | Tapa                                                                                                                                                                                                               | 1   | 2,10     |         | 0,30   | 0,63      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 2,73     |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      | Exterior                                                                                                                                                                                                           | 2   | 3,50     |         | 2,00   | 14,00     |          |
|                      | Interior                                                                                                                                                                                                           | 2   | 3,50     |         | 2,00   | 14,00     |          |
|                      | Esquinas                                                                                                                                                                                                           | 4   | 3,50     | 0,42    |        | 5,88      |          |
|                      | Tapas                                                                                                                                                                                                              | 2   | 0,30     |         | 2,00   | 1,20      |          |
|                      | Tapas esquinas                                                                                                                                                                                                     | 4   | 0,50     | 0,30    | 0,30   | 0,18      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 35,26    |
|                      | Losa superior marco                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales                                                                                                                                                                                                          | 2   | 3,50     |         | 0,30   | 2,10      |          |
|                      | Parte inferior                                                                                                                                                                                                     | 1   | 3,50     |         | 0,90   | 3,15      |          |
|                      | Tapa                                                                                                                                                                                                               | 1   | 2,10     |         | 0,30   | 0,63      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 5,88     |
|                      | Recrecio de la ODT existente                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|                      | Altura media 0,65 m / ancho 0,30 m                                                                                                                                                                                 | 2   | 2,10     |         | 0,65   | 2,73      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    | 2   |          | 0,30    | 0,65   | 0,39      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 3,12     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                             | 1   | 46,99    | 0,05    |        | 2,35      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 49,34    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN           | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|-----------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.02.12<br>LHBS0020 | Solera inferior marco |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales             | 2   | 2,50     |         | 0,30   | 1,50      |          |
|                      | Tapa                  | 1   | 2,10     |         | 0,30   | 0,63      |          |
|                      | Parcial               |     |          |         |        |           | 2,13     |
|                      | Laterales marco       |     |          |         |        |           |          |
|                      | Exterior              | 2   | 2,50     |         | 1,65   | 8,25      |          |
|                      | Interior              | 2   | 2,50     |         | 1,35   | 6,75      |          |
|                      | Esquinas              | 2   | 2,50     | 0,42    |        | 2,10      |          |
|                      | Tapas                 | 2   |          | 0,30    | 1,00   | 0,60      |          |
|                      | Tapas esquinas        | 2   | 0,50     | 0,30    | 0,30   | 0,09      |          |
|                      | Parcial               |     |          |         |        |           | 17,79    |
|                      | Ajuste                | 1   | 19,92    | 0,05    |        | 1,00      |          |
|                      |                       |     |          |         |        |           | 20,92    |

**kg Acero AP 500 SD barras corrugadas**  
Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso suministro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores.

|                                                |    |       |      |      |  |       |        |
|------------------------------------------------|----|-------|------|------|--|-------|--------|
| Sección Tipo "Marco" (ST-1)                    |    |       |      |      |  |       |        |
| Long 3,50 m / Ancho 1,50 m / Alto 2,00 m       |    |       |      |      |  |       |        |
| Solera inferior marco                          |    |       |      |      |  |       |        |
| Arm. trans. inf. Ø12/20                        | 18 | 3,90  |      | 0,89 |  | 62,48 |        |
| Arm. trans. sup. Ø12/20                        | 18 | 2,70  |      | 0,89 |  | 43,25 |        |
| Arm. long. inf. Ø12/20                         | 11 | 4,10  |      | 0,89 |  | 40,14 |        |
| Arm. long. sup. Ø12/20                         | 5  | 4,10  |      | 0,89 |  | 18,25 |        |
| Esperas LØ12/20                                | 2  | 18,00 | 1,20 | 0,89 |  | 38,45 |        |
| Refuerzos esquina Ø12/20                       | 2  | 18,00 | 1,31 | 0,89 |  | 41,97 |        |
| Parcial                                        |    |       |      |      |  |       | 244,54 |
| Laterales marco                                |    |       |      |      |  |       |        |
| Arm. trans. int. Ø12/20                        | 2  | 18,00 | 2,30 | 0,89 |  | 73,69 |        |
| Arm. trans. ext. Ø12/20                        | 2  | 18,00 | 2,30 | 0,89 |  | 73,69 |        |
| Arm. long. int. Ø12/20                         | 2  | 8,00  | 4,10 | 0,89 |  | 58,38 |        |
| Arm. long. ext. Ø12/20                         | 2  | 11,00 | 4,10 | 0,89 |  | 80,28 |        |
| Arm. long. refuerzos esquinas Ø12              | 4  | 3,00  | 4,10 | 0,89 |  | 43,79 |        |
| Parcial                                        |    |       |      |      |  |       | 329,83 |
| Losa superior marco                            |    |       |      |      |  |       |        |
| Arm. trans. inf. Ø12/20                        | 18 | 2,70  |      | 0,89 |  | 43,25 |        |
| Arm. trans. sup. Ø12/20                        | 18 | 2,70  |      | 0,89 |  | 43,25 |        |
| Arm. long. inf. Ø12/20                         | 5  | 4,10  |      | 0,89 |  | 18,25 |        |
| Arm. long. sup. Ø12/20                         | 11 | 4,10  |      | 0,89 |  | 40,14 |        |
| Refuerzos esquina Ø12/20                       | 2  | 18,00 | 1,31 | 0,89 |  | 41,97 |        |
| Parcial                                        |    |       |      |      |  |       | 186,86 |
| Sección Tipo "U" (ST-2)                        |    |       |      |      |  |       |        |
| Long 2,50 m / Ancho 1,50 m / Alto medio 1,65 m |    |       |      |      |  |       |        |
| Solera inferior marco                          |    |       |      |      |  |       |        |
| Arm. trans. inf. Ø12/20                        | 13 | 3,90  |      | 0,89 |  | 45,12 |        |
| Arm. trans. sup. Ø12/20                        | 13 | 2,70  |      | 0,89 |  | 31,24 |        |
| Arm. long. inf. Ø12/20                         | 11 | 3,10  |      | 0,89 |  | 30,35 |        |
| Arm. long. sup. Ø12/20                         | 5  | 3,10  |      | 0,89 |  | 13,80 |        |
| Esperas LØ12/20                                | 2  | 13,00 | 1,20 | 0,89 |  | 27,77 |        |
| Refuerzos esquina Ø12/20                       | 2  | 13,00 | 1,31 | 0,89 |  | 30,31 |        |
| Parcial                                        |    |       |      |      |  |       | 178,59 |
| Laterales marco                                |    |       |      |      |  |       |        |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                            | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.02.13<br>LIPB016C | Arm. trans. int. Ø12/20                                                                                                                                                                                                | 2   | 13,00    | 1,65    | 0,89   | 38,18     |          |
|                      | Arm. trans. ext. Ø12/20                                                                                                                                                                                                | 2   | 13,00    | 1,65    | 0,89   | 38,18     |          |
|                      | Arm. long. int. Ø12/20                                                                                                                                                                                                 | 2   | 7,00     | 3,10    | 0,89   | 38,63     |          |
|                      | Arm. long. ext. Ø12/20                                                                                                                                                                                                 | 2   | 9,00     | 3,10    | 0,89   | 49,66     |          |
|                      | Arm. trans. UØ8/20                                                                                                                                                                                                     | 2   | 13,00    | 1,10    | 0,40   | 11,44     |          |
|                      | Arm. long. refuerzos esquinas Ø12                                                                                                                                                                                      | 2   | 3,00     | 3,10    | 0,89   | 16,55     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 192,64   |
|                      | Recrecio de la ODT existente                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |
|                      | Altura media 0,60 m / ancho 0,30 m                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      | Cerco Ø10/20                                                                                                                                                                                                           | 11  | 2,00     |         | 0,62   | 13,64     |          |
|                      | Arm. long 5Ø12                                                                                                                                                                                                         | 5   | 2,70     |         | 0,89   | 12,02     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 25,66    |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 1.158,12 | 0,05    |        | 57,91     |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 1.216,03 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      | <b>m Imposta in situ 0.40X0.20 m</b>                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                      | Imposta de hormigón armado según plano de detalles, de dimensiones aproximadas 0,40x0,20 m, incluso hormi-<br>gón, encofrado, armado, acabado superficial a la llana y<br>suministro y replanteo. Totalmente rematada. |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección Tipo "Marco" (ST-1)                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sobre solera superior                                                                                                                                                                                                  | 1   | 2,10     |         |        | 2,10      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 2,10     |
|                      | Sección Tipo "U" (ST-2)                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sobre laterales                                                                                                                                                                                                        | 2   | 2,80     |         |        | 5,60      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 5,60     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 7,70     | 0,05    |        | 0,39      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 8,09     |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| <b>SUBCAPÍTULO 02.03 ODT-3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
| 02.03.01<br>BNRB0010           | <b>m3 Excavación, il bataches y demoliciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                                | Excavación en explanación, cajeos, pozos o elementos de cimentación en cualquier tipo de terreno incluso roca, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de bata-<br>ches, demolición de obras de fábrica como muros, voladi-<br>zos o descabezado de muro, y elementos enterrados. Se<br>abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el<br>transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-<br>pia gestión y el pago del canon de gestión de los materia-<br>les resultantes. |     |          |         |        |           |          |
|                                | Exc. según perfil. long                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 4,30     | 22,25   |        | 95,68     |          |
|                                | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           | 95,68    |
|                                | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 95,68    | 0,05    |        | 4,78      |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 100,46   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
|                                | <b>m3 Escollera en seco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                                | Escollera en seco de 40-60 cm de tamaño medio, incluso<br>selección de piedra, colocación, vertido y compactado de<br>la misma. Totalmente rematado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
|                                | Bajo solera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 3,00     | 6,55    |        | 19,65     |          |
|                                | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           | 19,65    |
|                                | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 19,65    | 0,05    |        | 0,98      |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 20,63    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
| 02.03.03<br>LIPD0010           | <b>m2 Impermeab. pintura bitum.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                                | Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintu-<br>ra bituminosa incluso limpieza y secado de la superficie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |
|                                | Sección Tipo "Marco" (ST-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                                | Long 2,00 m / Alto 2,30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 2,00     | 2,30    |        | 9,20      |          |
|                                | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           | 9,20     |
|                                | Sección Tipo "U" (ST-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                                | Long 2,50 m / Alto medio 1,70 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
|                                | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 2,50     | 1,70    |        | 8,50      |          |
|                                | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           | 8,50     |
|                                | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 17,70    | 0,05    |        | 0,89      |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 18,59    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
|                                | <b>m2 Malla geotextil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                | Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210 gr/m², inclui-<br>do suministro, colocación y parte proporcional de solapes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                                | Sección Tipo "Marco" (ST-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                                | Long 2,00 m / Alto 2,30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 2,00     | 6,80    |        | 27,20     |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.03.05<br>DLDI160C | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 27,20    |
|                      | Sección Tipo "U" (ST-2)                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 2,50 m / Alto medio 1,70 m                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 2,50     | 5,60    |        | 28,00     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 28,00    |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 55,20    | 0,05    |        | 2,76      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 57,96    |
|                      | <b>m Dren longitudinal Ø 160 mm</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      | Conducción con dren de PVC de 160 mm de diámetro, según plano de detalles, incluso excavación, cama de hormigón HNE-20, relleno con material filtrante, geotextil y parte proporcional de ejecución de juntas y conexiones a arquetas.Totalmente rematado. |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección Tipo "Marco" (ST-1)                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
| 02.03.06<br>BRLB5010 | Long 2,00 m / Alto 2,30 m                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 2,00     |         |        | 4,00      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 4,00     |
|                      | Sección Tipo "U" (ST-2)                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 2,50 m / Alto medio 1,70 m                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 2,50     |         |        | 5,00      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 5,00     |
|                      | Conexión con cuneta                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 1,00     |         |        | 2,00      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 2,00     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 11,00    | 0,05    |        | 0,55      |          |
| 02.03.07<br>LDBB000C |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 11,55    |
|                      | <b>m3 Relleno localizado material filtrante</b>                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                      | Relleno localizado de material filtrante en trasdos de muros realizado por tongadas, incluso suministro, extendido y compactado.                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección Tipo "Marco" (ST-1)                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 2,00 m / Alto 2,30 m                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 2,00     | 0,60    | 2,30   | 5,52      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 5,52     |
|                      | Sección Tipo "U" (ST-2)                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 2,50 m / Alto medio 1,70 m                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 2,50     | 0,60    | 1,70   | 5,10      |          |
| 02.03.08<br>LDBK0010 | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 5,10     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 10,62    | 0,05    |        | 0,53      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 11,15    |
|                      | <b>m3 Hormigón HL-15/B/30</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      | Hormigón en masa HL-15/B/30 en nivelación y camas de limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                      | Bajo marco                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 4,75     | 3,10    | 0,10   | 1,47      |          |
|                      | Exceso en zona relleno escollera                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 4,75     | 2,60    | 0,10   | 1,24      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 2,71     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 2,71     | 0,05    |        | 0,14      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.03.09<br>LDJ003AD |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           | 2,85     |
|                      | <b>m3 Hormigón HM-20/B/20/X0</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                      | Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales marco - base dren                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   | 6,00     | 0,65    | 0,30   | 2,34      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 2,34     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 2,34     | 0,05    |        | 0,12      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           | 2,46     |
|                      | <b>m3 Hormigón HA-30/B/20/XS1+XA1</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      | Hormigón HA 30/B/20/XS1+XA1, en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares. |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección Tipo "Marco" (ST-1)                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |
| 02.03.09<br>LDJ003AD | Long 2,00 m / Ancho 1,50 m / Alto 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      | Solera inferior marco                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 2,00     | 2,10    | 0,30   | 1,26      |          |
|                      | Esquinas                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,5 | 2,00     | 0,30    | 0,30   | 0,09      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,5 | 2,00     | 0,30    | 0,30   | 0,09      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 1,44     |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 2,00     | 0,30    | 2,00   | 2,40      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 2,40     |
|                      | Losa superior marco                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 2,00     | 2,10    | 0,30   | 1,26      |          |
|                      | Esquinas                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,5 | 2,00     | 0,30    | 0,30   | 0,09      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,5 | 2,00     | 0,30    | 0,30   | 0,09      |          |
| 02.03.09<br>LDJ003AD |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           | 1,44     |
|                      | Sección Tipo "U" (ST-2)                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 2,50 m / Ancho 1,50 m / Alto medio 1,70 m                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                      | Solera inferior marco                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 2,50     | 2,10    | 0,30   | 1,58      |          |
|                      | Esquinas                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,5 | 2,50     | 0,30    | 0,30   | 0,11      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,5 | 2,50     | 0,30    | 0,30   | 0,11      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 1,80     |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 2,50     | 0,30    | 1,70   | 2,55      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 2,55     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 9,63     | 0,05    |        | 0,48      |          |
| 02.03.09<br>LDJ003AD |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           | 10,11    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                        | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.03.10<br>LFLD0010 | <b>m2 Encofrado recto oculto</b>                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                      | Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución. |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección Tipo "Marco" (ST-1)                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 2,00 m / Ancho 1,50 m / Alto 2,00 m                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |
|                      | Solera inferior marco                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2,50     |         | 0,30   | 1,50      |          |
|                      | Tapa                                                                                                                                                                                                               | 1   | 2,45     |         | 0,30   | 0,74      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 2,24     |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      | Exterior                                                                                                                                                                                                           | 2   | 2,50     |         | 2,00   | 10,00     |          |
|                      | Interior                                                                                                                                                                                                           | 2   | 2,50     |         | 2,00   | 10,00     |          |
|                      | Esquinas                                                                                                                                                                                                           | 4   | 2,50     | 0,42    |        | 4,20      |          |
|                      | Tapas                                                                                                                                                                                                              | 2   | 0,30     |         | 2,00   | 1,20      |          |
|                      | Tapas esquinas                                                                                                                                                                                                     | 4   | 0,50     | 0,30    | 0,30   | 0,18      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 25,58    |
|                      | Losa superior marco                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2,50     |         | 0,30   | 1,50      |          |
|                      | Parte inferior                                                                                                                                                                                                     | 1   | 2,50     |         | 0,90   | 2,25      |          |
|                      | Tapa                                                                                                                                                                                                               | 1   | 2,45     |         | 0,30   | 0,74      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 4,49     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                             | 1   | 32,31    | 0,05    |        | 1,62      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 33,93    |
| 02.03.11<br>LFLC001B | <b>m2 Encofrado recto visto</b>                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      | Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección Tipo "U" (ST-2)                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 2,50 m / Ancho 1,50 m / Alto medio 1,70 m                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      | Solera inferior marco                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2,50     |         | 0,30   | 1,50      |          |
|                      | Tapa                                                                                                                                                                                                               | 1   | 2,45     |         | 0,30   | 0,74      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 2,24     |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      | Exterior                                                                                                                                                                                                           | 2   | 2,50     |         | 1,70   | 8,50      |          |
|                      | Interior                                                                                                                                                                                                           | 2   | 2,50     |         | 1,40   | 7,00      |          |
|                      | Esquinas                                                                                                                                                                                                           | 2   | 2,50     | 0,42    |        | 2,10      |          |
|                      | Tapas                                                                                                                                                                                                              | 2   |          | 0,30    | 1,10   | 0,66      |          |
|                      | Tapas esquinas                                                                                                                                                                                                     | 2   | 0,50     | 0,30    | 0,30   | 0,09      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 18,35    |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                             | 1   | 20,59    | 0,05    |        | 1,03      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 21,62    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                            | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.03.12<br>LHBS0020 | <b>kg Acero AP 500 SD barras corrugadas</b>                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                      | Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso suministro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores. |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección Tipo "Marco" (ST-1)                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 2,00 m / Ancho 1,50 m / Alto 2,00 m                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                      | Solera inferior marco                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. trans. inf. Ø12/20                                                                                                                                                                | 11  | 4,25     |         | 0,89   | 41,61     |          |
|                      | Arm. trans. sup. Ø12/20                                                                                                                                                                | 11  | 3,05     |         | 0,89   | 29,86     |          |
|                      | Arm. long. inf. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 13  | 2,60     |         | 0,89   | 30,08     |          |
|                      | Arm. long. sup. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 6   | 2,60     |         | 0,89   | 13,88     |          |
|                      | Esperas LØ12/20                                                                                                                                                                        | 2   | 11,00    | 1,20    | 0,89   | 23,50     |          |
|                      | Refuerzos esquina Ø12/20                                                                                                                                                               | 2   | 11,00    | 1,31    | 0,89   | 25,65     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 164,58   |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. trans. int. Ø12/20                                                                                                                                                                | 2   | 11,00    | 2,30    | 0,89   | 45,03     |          |
|                      | Arm. trans. ext. Ø12/20                                                                                                                                                                | 2   | 11,00    | 2,30    | 0,89   | 45,03     |          |
|                      | Arm. long. int. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 2   | 8,00     | 2,60    | 0,89   | 37,02     |          |
|                      | Arm. long. ext. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 2   | 11,00    | 2,60    | 0,89   | 50,91     |          |
|                      | Arm. long. refuerzos esquinas Ø12                                                                                                                                                      | 4   | 3,00     | 2,60    | 0,89   | 27,77     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 205,76   |
|                      | Losa superior marco                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. trans. inf. Ø12/20                                                                                                                                                                | 11  | 3,05     |         | 0,89   | 29,86     |          |
|                      | Arm. trans. sup. Ø12/20                                                                                                                                                                | 11  | 3,05     |         | 0,89   | 29,86     |          |
|                      | Arm. long. inf. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 6   | 2,60     |         | 0,89   | 13,88     |          |
|                      | Arm. long. sup. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 13  | 2,60     |         | 0,89   | 30,08     |          |
|                      | Refuerzos esquina Ø12/20                                                                                                                                                               | 2   | 11,00    | 1,31    | 0,89   | 25,65     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 129,33   |
|                      | <b>Sección Tipo "U" (ST-2)</b>                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
|                      | Long 2,50 m / Ancho 1,50 m / Alto medio 1,70 m                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
|                      | Solera inferior marco                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. trans. inf. Ø12/20                                                                                                                                                                | 13  | 4,25     |         | 0,89   | 49,17     |          |
|                      | Arm. trans. sup. Ø12/20                                                                                                                                                                | 13  | 3,05     |         | 0,89   | 35,29     |          |
|                      | Arm. long. inf. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 13  | 3,10     |         | 0,89   | 35,87     |          |
|                      | Arm. long. sup. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 6   | 3,10     |         | 0,89   | 16,55     |          |
|                      | Esperas LØ12/20                                                                                                                                                                        | 2   | 13,00    | 1,20    | 0,89   | 27,77     |          |
|                      | Refuerzos esquina Ø12/20                                                                                                                                                               | 2   | 13,00    | 1,31    | 0,89   | 30,31     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 194,96   |
|                      | Laterales marco                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. trans. int. Ø12/20                                                                                                                                                                | 2   | 13,00    | 1,70    | 0,89   | 39,34     |          |
|                      | Arm. trans. ext. Ø12/20                                                                                                                                                                | 2   | 13,00    | 1,70    | 0,89   | 39,34     |          |
|                      | Arm. long. int. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 2   | 7,00     | 3,10    | 0,89   | 38,63     |          |
|                      | Arm. long. ext. Ø12/20                                                                                                                                                                 | 2   | 9,00     | 3,10    | 0,89   | 49,66     |          |
|                      | Arm. trans. UØ8/20                                                                                                                                                                     | 2   | 13,00    | 1,10    | 0,40   | 11,44     |          |
|                      | Arm. long. refuerzos esquinas Ø12                                                                                                                                                      | 2   | 3,00     | 3,10    | 0,89   | 16,55     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 194,96   |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                 | 1   | 889,59   | 0,05    |        | 44,48     |          |
|                      |                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 934,07   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                    | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.03.13<br>LIPB016C | <b>m Imposta in situ 0.40X0.20 m</b>                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |
|                      | Imposta de hormigón armado según plano de detalles, de dimensiones aproximadas 0,40x0,20 m, incluso hormigón, encofrado, armado, acabado superficial a la llana y suministro y replanteo. Totalmente rematada. |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección Tipo "Marco" (ST-1)<br>Sobre solera superior                                                                                                                                                           | 1   | 2,45     |         |        | 2,45      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 2,45     |
|                      | Sección Tipo "U" (ST-2)<br>Sobre laterales                                                                                                                                                                     | 2   | 2,80     |         |        | 5,60      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 5,60     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                         | 1   | 8,06     | 0,05    |        | 0,40      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 8,45     |

SUBCAPÍTULO 02.04 ODT-4

|                  |                                                                                                                                                                                                                                             |   |       |  |  |       |       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|-------|-------|
| 02.04.01<br>GEOT | <b>m Sondeo de verificación</b>                                                                                                                                                                                                             |   |       |  |  |       |       |
|                  | Sondeo de verificación de condiciones de cimentación de la ODT-4, incluso p.p. de análisis de conclusiones y definición de condiciones definitivas de cimentación por parte de geólogo, incluso supervisión del sondeo por parte del mismo. |   |       |  |  |       |       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 30,00 |  |  | 30,00 |       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                             |   |       |  |  |       | 30,00 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                        |   |       |      |      |       |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|-------|-------|
| 02.04.02<br>APUNTA | <b>m3 Apuntalamiento provisional del marco existente</b>                                                                                                                                                                               |   |       |      |      |       |       |
|                    | Apuntalamiento provisional del marco existente durante la ejecución de la nueva estructura, incluso posterior retirada, incluyendo durmientes de madera, puntales necesarios y todo tipo de materiales y medios auxiliares necesarios. |   |       |      |      |       |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 3,00  | 4,00 | 2,50 | 30,00 |       |
|                    | Parcial                                                                                                                                                                                                                                |   |       |      |      |       | 30,00 |
|                    | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 30,00 | 0,10 |      | 3,00  |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                        |   |       |      |      |       | 33,00 |

|                      |                                                                                                                                                                                                     |    |      |  |  |        |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--------|--------|
| 02.04.03<br>HDCF001C | <b>m Suministro e hinca de carril UIC54</b>                                                                                                                                                         |    |      |  |  |        |        |
|                      | Suministro de carril UIC54 en pantalla provisional o definitiva, con o sin recuperación de carril, incluso transporte desde lugar de origen a la obra, descarga del material e hinca por percusión. |    |      |  |  |        |        |
|                      | Sección S1                                                                                                                                                                                          | 25 | 4,00 |  |  | 100,00 |        |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                             |    |      |  |  |        | 100,00 |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                              | 8  |      |  |  | 8,00   |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                     |    |      |  |  |        | 108,00 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.04.04<br>BNRB0010 | <b>m3 Excavación, i/ batches y demoliciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      | Excavación en explanación, cajeos, pozos o elementos de cimentación en cualquier tipo de terreno incluso roca, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de batches, demolición de obras de fábrica como muros, voladizos o descabezado de muro, y elementos enterrados. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 12,50    | 4,00    |        | 50,00     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 50,00    |
|                      | Sección ST2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 3,00     | 3,60    |        | 10,80     |          |
|                      | Sección ST1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 4,30     | 1,45    |        | 6,24      |          |
|                      | Sección ST2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 3,00     | 3,60    |        | 10,80     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 27,84    |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 77,84    | 0,05    |        | 3,89      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           | 81,73    |
| 02.04.05<br>LDBB000C | <b>m3 Hormigón HL-15/B/30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      | Hormigón en masa HL-15/B/30 en nivelación y camas de limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      | Estructura en voladizo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 11,00    | 4,60    | 0,10   | 5,06      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 5,06     |
|                      | Losa hormigón y viga hormigón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 3,00     | 4,30    | 0,10   | 2,58      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 2,58     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 7,64     | 0,05    |        | 0,38      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           | 8,02     |
| 02.04.06<br>LDJ003AD | <b>m3 Hormigón HA-30/B/20/XS1+XA1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      | Hormigón HA 30/B/20/XS1+XA1, en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                      | Estructura en voladizo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|                      | Cuerpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 11,50    | 2,80    | 1,39   | 44,76     |          |
|                      | Voladizo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 11,50    | 1,50    | 0,30   | 5,18      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 49,94    |
|                      | Losa hormigón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 10,00    | 4,30    | 0,45   | 19,35     |          |
|                      | Exceso horm. sobre marco actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 4,30     | 3,45    | 0,05   | 0,74      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 20,09    |
|                      | Vigas hormigón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 4,52     | 0,50    | 0,50   | 2,26      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 2,26     |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                            | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 72,29    | 0,05    |        | 3,61      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 75,90    |
| 02.04.07<br>LFLD0010 | <b>m2 Encofrado recto oculto</b><br>Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución. |     |          |         |        |           |          |
|                      | Estructura en voladizo                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales                                                                                                                                                                                                                                              | 2   |          | 2,80    | 1,39   | 7,78      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   |          | 1,50    | 0,30   | 0,90      |          |
|                      | Largo                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 11,50    |         | 1,05   | 12,08     |          |
|                      | Voladizo                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 11,50    | 1,50    |        | 17,25     |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 11,50    |         | 0,30   | 3,45      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 41,46    |
|                      | Losa hormigón                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales                                                                                                                                                                                                                                              | 2   |          | 4,30    | 0,49   | 4,21      |          |
|                      | Parte inferior en voladizo                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 10,00    | 1,00    |        | 10,00     |          |
|                      | Canto                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 10,00    |         | 0,45   | 4,50      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 10,00    |         | 0,49   | 4,90      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 23,61    |
|                      | Vigas hormigón                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
|                      | Laterales                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 4,52     |         | 0,50   | 9,04      |          |
|                      | Tapas                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   |          | 0,52    | 0,50   | 1,04      |          |
|                      | Parte inferior                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 10,08    |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 75,15    | 0,05    |        | 3,76      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 78,91    |
| 02.04.08<br>LHBS0020 | <b>kg Acero AP 500 SD barras corrugadas</b><br>Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso suministro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores.                  |     |          |         |        |           |          |
|                      | Estructura en voladizo                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                      | Cuerpo                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. trans Ø20/15                                                                                                                                                                                                                                      | 77  | 9,00     |         | 2,47   | 1.711,71  |          |
|                      | Arm. long Ø20/15                                                                                                                                                                                                                                       | 57  | 14,50    | 1,10    | 2,47   | 2.245,60  |          |
|                      | Voladizo                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. trans. sup. Ø20/15                                                                                                                                                                                                                                | 77  | 2,25     |         | 2,47   | 427,93    |          |
|                      | Arm. trans. inf. Ø12/15                                                                                                                                                                                                                                | 77  | 2,20     |         | 0,89   | 150,77    |          |
|                      | Arm. long. sup. Ø12/15                                                                                                                                                                                                                                 | 9   | 12,10    | 1,10    | 0,89   | 106,61    |          |
|                      | Arm. long. inf. Ø12/15                                                                                                                                                                                                                                 | 9   | 12,10    | 1,10    | 0,89   | 106,61    |          |
|                      | Cerco borde                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. trans. CØ8/15                                                                                                                                                                                                                                     | 77  | 1,40     |         | 0,40   | 43,12     |          |
|                      | Arm. long. 4Ø16                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 12,10    |         | 1,58   | 76,47     |          |
|                      | Arm. trans. refuerzo poste C6Ø12                                                                                                                                                                                                                       | 6   | 6,00     | 1,40    | 0,89   | 44,86     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 4.913,68 |
|                      | Losa hormigón                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. trans. sup. Ø16/20                                                                                                                                                                                                                                | 22  | 10,90    |         | 1,58   | 378,88    |          |
|                      | Arm. trans. inf. Ø25/20                                                                                                                                                                                                                                | 22  | 10,90    |         | 2,47   | 592,31    |          |
|                      | Arm. trans. cercos CØ8/20                                                                                                                                                                                                                              | 51  | 11,00    | 1,60    | 0,40   | 359,04    |          |
|                      | Arm. trans. piel. 1Ø16/20                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 10,90    |         | 1,58   | 34,44     |          |
|                      | Arm. long. sup. Ø16/20                                                                                                                                                                                                                                 | 51  | 5,20     |         | 1,58   | 419,02    |          |
|                      | Arm. long. inf. Ø16/20                                                                                                                                                                                                                                 | 51  | 5,20     |         | 1,58   | 419,02    |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
|                      | Arm. long. piel. 1Ø16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 5,20     |         | 1,58   | 16,43     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 2.219,14 |
|                      | Vigas hormigón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. trans. cercos CØ8/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | 23,00    | 2,20    | 0,40   | 40,48     |          |
|                      | Arm. long. sup. 4Ø16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   | 4,00     | 5,52    | 1,58   | 69,77     |          |
|                      | Arm. long. inf. 4Ø16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   | 4,00     | 5,52    | 1,58   | 69,77     |          |
|                      | Arm. long. piel. 2Ø16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 2,00     | 5,52    | 1,58   | 34,89     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 214,91   |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 7.347,73 | 0,05    |        | 367,39    |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 7.715,12 |
| 02.04.09<br>MPFF008D | <b>m Micropilote Ø 200 mm 139,7x9 i/anillo acero superior</b><br>Micropilote Ø 200 mm de diámetro exterior, armado con tubo de acero N-80 de 139,7 mm de diámetro exterior y 9 mm de espesor, que incluye perforación, tubo, inyección de lechada de cemento con cemento CEM I 32,5N con relación a/c=0,5 o, en su caso, mortero , excesos de inyección de lechada o mortero y empleo de lodos tixotrópicos o camisa de acero recuperable en caso necesario, p.p. de formación de plataforma de trabajo y de anillo superior de 35mm de espesor y soldadura del mismo, así como descabezado en caso necesario, horas de parada, carga y transporte a vertedero autorizado de material resultante, canon de vertido y puesta en obra y retirada de todos los equipos tanto principales como complementarios. Medida la longitud real requerida. |     |          |         |        |           |          |
|                      | Vigas de apoyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 20,00    |         |        | 80,00     |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 20,00    |         |        | 80,00     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 160,00   |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 160,00   | 0,05    |        | 8,00      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 168,00   |
| 02.04.10<br>RDHD730G | <b>m2 Aislam.Placa 50mm Polies.Ext.45K</b><br>Aislamiento con placas rígidas de poliestireno extrusionado de 50 mm. de espesor y 45 Kg/m3 de densidad, resistencia a compresión 500, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación. Medida la superficie ejecutada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sobre marco existente para hormigonado de la losa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      | Estimación de 20 cm. espesor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5,50     | 3,50    |        | 77,00     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 77,00    |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 77,00    | 0,05    |        | 3,85      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 80,85    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                     | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.04.11<br>JZNB424CA | <b>m Junta de hormigonado de poliestireno expandido</b>                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
|                       | Junta de hormigonado s/ plano de detalle que incluye su-<br>ministro y colocación de poliestireno expandido, así co-<br>mo encofrado y todos los trabajos complementarios nece-<br>sarios. Totalmente rematada. |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                       | Entre estructura en voladizo y losa                                                                                                                                                                             | 1   | 4,30     |         |        | 4,30      |          |
|                       | Parcial                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 4,30     |
|                       | Sobre vigas de hormigón                                                                                                                                                                                         | 2   | 4,52     |         |        | 9,04      |          |
|                       | Parcial                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 9,04     |
|                       | Ajuste                                                                                                                                                                                                          | 1   | 13,34    | 0,05    |        | 0,67      |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           | 14,01    |

SUBCAPÍTULO 02.05 ODT-5

|                      |                                                                                                                                          |   |       |      |      |       |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|-------|-------|
| 02.05.01<br>LIPD0010 | <b>m2 Impermeab. pintura bitum.</b>                                                                                                      |   |       |      |      |       |       |
|                      | Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintu-<br>ra bituminosa incluso limpieza y secado de la superficie.                   |   |       |      |      |       |       |
|                      |                                                                                                                                          |   |       |      |      |       |       |
|                      |                                                                                                                                          |   |       |      |      |       |       |
|                      | Alzado Sección tipo (ST1)                                                                                                                |   |       |      |      |       |       |
|                      | Tramo 1; hm=0,90m                                                                                                                        | 1 | 9,19  |      | 0,90 | 8,27  |       |
|                      | Tramo 2; hm=1,38m                                                                                                                        | 1 | 16,11 |      | 1,38 | 22,23 |       |
|                      | Tramo 3; hm=1,10m                                                                                                                        | 1 | 1,20  |      | 1,10 | 1,32  |       |
|                      | Tramo 4; hm=1,08m                                                                                                                        | 1 | 1,00  |      | 1,08 | 1,08  |       |
|                      | Tramo 5; hm=0,98m                                                                                                                        | 1 | 15,18 |      | 0,98 | 14,88 |       |
| 02.05.02<br>BRLB5010 | Parcial                                                                                                                                  |   |       |      |      |       | 47,78 |
|                      | Muro Sección tipo (ST3)                                                                                                                  |   |       |      |      |       |       |
|                      |                                                                                                                                          | 1 | 1,00  |      | 1,00 | 1,00  |       |
|                      | Parcial                                                                                                                                  |   |       |      |      |       | 1,00  |
|                      | Ajuste                                                                                                                                   | 1 | 48,78 | 0,05 |      | 2,44  |       |
|                      |                                                                                                                                          |   |       |      |      |       | 51,22 |
|                      |                                                                                                                                          |   |       |      |      |       |       |
|                      |                                                                                                                                          |   |       |      |      |       |       |
|                      |                                                                                                                                          |   |       |      |      |       |       |
|                      |                                                                                                                                          |   |       |      |      |       |       |
|                      | <b>m3 Relleno localizado material filtrante</b>                                                                                          |   |       |      |      |       |       |
|                      | Relleno localizado de material filtrante en trasdos de mu-<br>ros realizado por tongadas, incluso suministro, extendido<br>y compactado. |   |       |      |      |       |       |
|                      |                                                                                                                                          |   |       |      |      |       |       |
|                      |                                                                                                                                          |   |       |      |      |       |       |
|                      | Alzado Sección tipo (ST1)                                                                                                                |   |       |      |      |       |       |
|                      | Tramo 1; hm=0,90m                                                                                                                        | 1 | 9,19  | 0,50 | 0,90 | 4,14  |       |
|                      | Tramo 2; hm=1,38m                                                                                                                        | 1 | 16,11 | 0,50 | 1,38 | 11,12 |       |
|                      | Tramo 3; hm=1,10m                                                                                                                        | 1 | 1,20  | 0,50 | 1,10 | 0,66  |       |
|                      | Tramo 4; hm=1,08m                                                                                                                        | 1 | 1,00  | 0,50 | 1,08 | 0,54  |       |
|                      | Tramo 5; hm=0,98m                                                                                                                        | 1 | 15,18 | 0,50 | 0,98 | 7,44  |       |
|                      | Parcial                                                                                                                                  |   |       |      |      |       | 23,90 |
|                      | Muro Sección tipo (ST3)                                                                                                                  |   |       |      |      |       |       |
|                      |                                                                                                                                          | 1 | 1,00  | 0,50 | 1,00 | 0,50  |       |
|                      | Parcial                                                                                                                                  |   |       |      |      |       | 0,50  |
|                      | Ajuste                                                                                                                                   | 1 | 24,40 | 0,05 |      | 1,22  |       |
|                      |                                                                                                                                          |   |       |      |      |       | 25,62 |
|                      |                                                                                                                                          |   |       |      |      |       |       |
|                      |                                                                                                                                          |   |       |      |      |       |       |
|                      |                                                                                                                                          |   |       |      |      |       |       |
|                      |                                                                                                                                          |   |       |      |      |       |       |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                    | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.05.03<br>BVVB001C | <b>m2 Malla geotextil</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                      | Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210 gr/m², inclui-<br>do suministro, colocación y parte proporcional de solapes.                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      | Alzado Sección tipo (ST1)                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                      | Tramo 1; hm=0,90m                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 9,19     |         | 3,30   | 30,33     |          |
|                      | Tramo 2; hm=1,38m                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 16,11    |         | 4,30   | 69,27     |          |
|                      | Tramo 3; hm=1,10m                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 1,20     |         | 3,70   | 4,44      |          |
|                      | Tramo 4; hm=1,08m                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 1,00     |         | 3,70   | 3,70      |          |
|                      | Tramo 5; hm=0,98m                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 15,18    |         | 3,50   | 53,13     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 160,87   |
|                      | Muro Sección tipo (ST3)                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 1,00     |         | 3,50   | 3,50      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 3,50     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 164,37   | 0,05    |        | 8,22      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 172,59   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
| 02.05.04<br>DLDI160C | <b>m Dren longitudinal Ø 160 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                      | Conducción con dren de PVC de 160 mm de diámetro, se-<br>gún plano de detalles, incluso excavación, cama de hormi-<br>gón HNE-20, relleno con material filtrante, geotextil y par-<br>te proporcional de ejecución de juntas y conexiones a ar-<br>quetas.Totalmente rematado. |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      | Alzado Sección tipo (ST1)                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                      | Tramo 1; hm=0,90m                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 9,19     |         |        | 9,19      |          |
|                      | Tramo 2; hm=1,38m                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 16,11    |         |        | 16,11     |          |
|                      | Tramo 3; hm=1,10m                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 1,20     |         |        | 1,20      |          |
|                      | Tramo 4; hm=1,08m                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 1,00     |         |        | 1,00      |          |
|                      | Tramo 5; hm=0,98m                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 15,18    |         |        | 15,18     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 42,68    |
|                      | Muro Sección tipo (ST3)                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 1,00     |         |        | 1,00      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 1,00     |
|                      | Desagüe tubo                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 2,00     |         |        | 8,00      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 8,00     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 51,68    | 0,05    |        | 2,58      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 54,26    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
| 02.05.05<br>LDBB000C | <b>m3 Hormigón HL-15/B/30</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |
|                      | Hormigón en masa HL-15/B/30 en nivelación y camas de<br>limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado,<br>curado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      | Bajo zapata Sección tipo (ST1)                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                      | Tramo 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 9,19     | 1,70    | 0,10   | 1,56      |          |
|                      | Tramo 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 16,11    | 1,70    | 0,10   | 2,74      |          |
|                      | Tramo 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 1,20     | 1,70    | 0,10   | 0,20      |          |
|                      | Tramo 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 1,00     | 1,70    | 0,10   | 0,17      |          |
|                      | Tramo 5                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 15,18    | 1,70    | 0,10   | 2,58      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 7,25     |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 7,25     | 0,05    |        | 0,36      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 7,61     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.05.06<br>LDBK0010 | <b>m3 Hormigón HM-20/B/20/X0</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                      | Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
| 02.05.07<br>LDJ003AD | <b>m3 Hormigón HA-30/B/20/XS1+XA1</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      | Hormigón HA 30/B/20/XS1+XA1, en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares. |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      | <b>Zapata Sección tipo (ST1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                      | Tramo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 9,19     | 1,20    | 0,30   | 3,31      |          |
|                      | Tramo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 16,11    | 1,20    | 0,30   | 5,80      |          |
|                      | Tramo 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 1,20     | 1,20    | 0,30   | 0,43      |          |
|                      | Tramo 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 1,00     | 1,20    | 0,30   | 0,36      |          |
|                      | Tramo 5                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 15,18    | 1,20    | 0,30   | 5,46      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 15,36    |
|                      | <b>Alzado Sección tipo (ST1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                      | Tramo 1; hm=0,90m                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 9,19     | 0,30    | 0,90   | 2,48      |          |
|                      | Tramo 2; hm=1,38m                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 16,11    | 0,30    | 1,38   | 6,67      |          |
|                      | <b>Parcial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 14,33    |
|                      | <b>Murete Sección tipo (ST2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 3,37     | 0,80    | 0,45   | 1,21      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 3,37     | 0,30    | 0,14   | 0,14      |          |
|                      | <b>Parcial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 1,35     |
|                      | <b>Muro Sección tipo (ST3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 1,00     | 0,30    | 1,00   | 0,30      |          |
|                      | <b>Parcial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 0,30     |
|                      | <b>Ajuste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 31,34    | 0,05    |        | 1,57      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           | 32,91    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                        | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.05.08<br>LFLD0010 | <b>m2 Encofrado recto oculto</b>                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                      | Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución. |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      | <b>m2 Encofrado recto visto</b>                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      | Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      | <b>Alzado Sección tipo (ST1)</b>                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                      | Tramo 1; hm=0,90m                                                                                                                                                                                                  | 2   | 9,19     |         | 0,90   | 16,54     |          |
|                      | Tapas                                                                                                                                                                                                              | 2   |          | 0,30    | 0,90   | 0,54      |          |
|                      | Tramo 2; hm=1,38m                                                                                                                                                                                                  | 2   | 16,11    |         | 1,38   | 44,46     |          |
|                      | Tapas                                                                                                                                                                                                              | 2   |          | 0,30    | 1,38   | 0,83      |          |
|                      | Tramo 3; hm=1,10m                                                                                                                                                                                                  | 2   | 1,20     |         | 1,10   | 2,64      |          |
|                      | Tapas                                                                                                                                                                                                              | 2   |          | 0,30    | 1,10   | 0,66      |          |
|                      | Tramo 4; hm=1,08m                                                                                                                                                                                                  | 2   | 1,00     |         | 1,08   | 2,16      |          |
|                      | Tapas                                                                                                                                                                                                              | 2   |          | 0,30    | 1,08   | 0,65      |          |
|                      | Tramo 5; hm=0,98m                                                                                                                                                                                                  | 2   | 15,18    |         | 0,98   | 29,75     |          |
|                      | <b>Parcial</b>                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 98,82    |
|                      | <b>Muro Sección tipo (ST3)</b>                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                      | Muro                                                                                                                                                                                                               | 2   | 1,00     |         | 1,00   | 2,00      |          |
|                      | Tapas                                                                                                                                                                                                              | 2   |          | 0,30    | 1,00   | 0,60      |          |
|                      | <b>Parcial</b>                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 2,60     |
|                      | <b>Ajuste</b>                                                                                                                                                                                                      | 1   | 101,42   | 0,05    |        | 5,07      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 106,49   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                            | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 02.05.10<br>LHBS0020 | <b>kg Acero AP 500 SD barras corrugadas</b>                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                      | Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso suministro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores. |     |          |         |        |           |          |
|                      | ZAPATA                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección tipo (ST1) Tramo 1; Long = 9,19 m                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      | Cálculo kg/ml                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. Transv. cerco Ø12/20                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      | 5Ø12 de 3,60m x 0,89kg/m = 16,02 kg/m                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. long inf Ø12/20                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                      | 7Ø12 de 1,10m x 0,89kg/m = 6,85 kg/m                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. long sup Ø12/20                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                      | 7Ø12 de 1,10m x 0,89kg/m = 6,85 kg/m                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                      | Total 29,72 kg/m                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección tipo (ST1) Tramo; 1 Long = 9,19 m                                                                                                                                              | 1   | 9,19     |         | 29,72  | 273,13    |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 273,13   |
|                      | Sección tipo (ST1) Tramo 2; Long = 16,11 m                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                      | Cálculo kg/ml                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. Transv. cerco Ø12/20                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      | 5Ø12 de 3,60m x 0,89kg/m = 16,02 kg/m                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. long inf Ø12/20                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                      | 7Ø12 de 1,10m x 0,89kg/m = 6,85 kg/m                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. long sup Ø12/20                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                      | 7Ø12 de 1,10m x 0,89kg/m = 6,85 kg/m                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                      | Total 29,72 kg/m                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|                      | Sección tipo (ST1) Tramo 2; Long = 16,11 m                                                                                                                                             | 1   | 16,11    |         | 29,72  | 478,79    |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 478,79   |
|                      | Sección tipo (ST1) Tramo 3; Long = 1,20 m                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. Transv. cerco Ø12/20                                                                                                                                                              | 7   | 3,60     |         | 0,89   | 22,43     |          |
|                      | Arm. long inf Ø12/20                                                                                                                                                                   | 7   | 1,80     |         | 0,89   | 11,21     |          |
|                      | Arm. long sup Ø12/20                                                                                                                                                                   | 7   | 1,80     |         | 0,89   | 11,21     |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 44,85    |
|                      | Sección tipo (ST1) Tramo 4; Long = 1,00 m                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. Transv. cerco Ø12/20                                                                                                                                                              | 6   | 3,60     |         | 0,89   | 19,22     |          |
|                      | Arm. long inf Ø12/20                                                                                                                                                                   | 7   | 1,60     |         | 0,89   | 9,97      |          |
|                      | Arm. long sup Ø12/20                                                                                                                                                                   | 7   | 1,60     |         | 0,89   | 9,97      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 39,16    |
|                      | Sección tipo (ST2); Long = 3,37 m                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                      | Arm. Transv. cerco Ø12/20                                                                                                                                                              | 17  | 2,90     |         | 0,89   | 43,88     |          |
|                      | Arm. long inf Ø12/20                                                                                                                                                                   | 3   | 4,37     |         | 0,89   | 11,67     |          |
|                      | Arm. long sup Ø12/20                                                                                                                                                                   | 3   | 4,37     |         | 0,89   | 11,67     |          |
|                      | Arm. long piel Ø12                                                                                                                                                                     | 1   | 4,37     |         | 0,89   | 3,89      |          |
|                      | Arm. transv. zuncho cerco Ø10/20                                                                                                                                                       | 17  | 2,00     |         | 0,62   | 21,08     |          |
|                      | Arm. long zuncho 6Ø16                                                                                                                                                                  | 6   | 3,97     |         | 1,58   | 37,64     |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                  | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|--------|----------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
|        | Parcial                                      |     |          |         |        |           | 129,83   |
|        | Sección tipo (ST1) Tramo 5                   |     |          |         |        |           |          |
|        | Cálculo kg/ml                                |     |          |         |        |           |          |
|        | Arm. Transv. cerco Ø12/20                    |     |          |         |        |           |          |
|        | 5Ø12 de 3,60m x 0,89kg/m = 16,02 kg/m        |     |          |         |        |           |          |
|        | Arm. long inf Ø12/20                         |     |          |         |        |           |          |
|        | 7Ø12 de 1,10m x 0,89kg/m = 6,85 kg/m         |     |          |         |        |           |          |
|        | Arm. long sup Ø12/20                         |     |          |         |        |           |          |
|        | 7Ø12 de 1,10m x 0,89kg/m = 6,85 kg/m         |     |          |         |        |           |          |
|        | Total 29,72 kg/m                             |     |          |         |        |           |          |
|        | Sección tipo (ST1) Tramo 5; 1 Long = 15,18 m | 1   | 15,18    |         | 29,72  | 451,15    |          |
|        | Parcial                                      |     |          |         |        |           | 451,15   |
|        | ALZADO                                       |     |          |         |        |           |          |
|        | Sección tipo (ST1) Tramo 1                   |     |          |         |        |           |          |
|        | Cálculo kg/ml                                |     |          |         |        |           |          |
|        | Long = 9,19 m; hm = 0,90 m                   |     |          |         |        |           |          |
|        | Arm. htal Ø12/20                             |     |          |         |        |           |          |
|        | 2x(5Ø12) de 1,10m x 0,89 kg/m = 9,79 kg/m    |     |          |         |        |           |          |
|        | Arm. vert. Ø12/20                            |     |          |         |        |           |          |
|        | 2(5Ø12) de 1,8 m x 0,89kg/m = 16,02 kg/m     |     |          |         |        |           |          |
|        | Arm. coronación htal. 4Ø16                   |     |          |         |        |           |          |
|        | 4Ø16 de 1,10m x 1,58 kg/m = 6,95 kg/m        |     |          |         |        |           |          |
|        | Arm. coronación cercos 10Ø20                 |     |          |         |        |           |          |
|        | 5Ø10 de 1,50m x 0,62 kg/m = 4,65 kg/m        |     |          |         |        |           |          |
|        | Total 37,41 kg/m                             |     |          |         |        |           |          |
|        | Sección tipo (ST1) Tramo 1; 1 Long = 9,19 m  | 1   | 9,19     |         | 37,41  | 343,80    |          |
|        | Parcial                                      |     |          |         |        |           | 343,80   |
|        | Sección tipo (ST1) Tramo 2                   |     |          |         |        |           |          |
|        | Cálculo kg/ml                                |     |          |         |        |           |          |
|        | Long = 16,11 m; hm = 1,38 m                  |     |          |         |        |           |          |
|        | Arm. htal Ø12/20                             |     |          |         |        |           |          |
|        | 2x(7Ø12) de 1,10m x 0,89 kg/m = 13,71 kg/m   |     |          |         |        |           |          |
|        | Arm. vert. Ø12/20                            |     |          |         |        |           |          |
|        | 2(5Ø12) de 2,28 m x 0,89kg/m = 20,29 kg/m    |     |          |         |        |           |          |
|        | Arm. coronación htal. 4Ø16                   |     |          |         |        |           |          |
|        | 4Ø16 de 1,10m x 1,58 kg/m = 6,95 kg/m        |     |          |         |        |           |          |
|        | Arm. coronación cercos 10Ø20                 |     |          |         |        |           |          |
|        | 5Ø10 de 1,50m x 0,62 kg/m = 4,65 kg/m        |     |          |         |        |           |          |
|        | Total 45,60 kg/m                             |     |          |         |        |           |          |
|        | Sección tipo (ST1) Tramo 2; 1 Long = 16,11 m | 1   | 16,11    |         | 45,60  | 734,62    |          |
|        | Parcial                                      |     |          |         |        |           | 734,62   |
|        | Sección tipo (ST1) Tramo 3                   |     |          |         |        |           |          |
|        | Long = 1,20 m; hm = 1,10 m                   |     |          |         |        |           |          |
|        | Arm. htal Ø12/20                             | 12  | 1,80     |         | 0,89   | 19,22     |          |
|        | Arm. vert Ø12/20                             | 14  | 2,00     |         | 0,89   | 24,92     |          |
|        | Arm. coronación htal. 4Ø16                   | 4   | 1,80     |         | 1,58   | 11,38     |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                   | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
|          | Arm. coronación cercos 10Ø20                                                                                                                                                                                                                                                  | 5   | 1,50     |         | 0,62   | 4,65      |          |
|          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 60,17    |
|          | Sección tipo (ST3) ; hm=1,00 m; Long = 1,00 m                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|          | Arm. transv. cerco Ø12/20                                                                                                                                                                                                                                                     | 5   | 2,80     |         | 0,89   | 12,46     |          |
|          | Arm. long Ø12/20                                                                                                                                                                                                                                                              | 10  | 1,60     |         | 0,89   | 14,24     |          |
|          | Arm. long refuerzo Ø10/20                                                                                                                                                                                                                                                     | 8   | 2,00     |         | 0,62   | 9,92      |          |
|          | Arm. coronación htal. 4Ø16                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 1,60     |         | 1,58   | 10,11     |          |
|          | Arm. coronación cercos 10Ø20                                                                                                                                                                                                                                                  | 5   | 1,50     |         | 0,62   | 4,65      |          |
|          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 51,38    |
|          | Sección tipo (ST1) Tramo 4                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|          | Long = 1,00 m; hm = 1,08 m                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|          | Arm. htal Ø12/20                                                                                                                                                                                                                                                              | 12  | 1,60     |         | 0,89   | 17,09     |          |
|          | Arm. vert Ø12/20                                                                                                                                                                                                                                                              | 12  | 1,98     |         | 0,89   | 21,15     |          |
|          | Arm. coronación htal. 4Ø16                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 1,60     |         | 1,58   | 10,11     |          |
|          | Arm. coronación cercos 10Ø20                                                                                                                                                                                                                                                  | 5   | 1,50     |         | 0,62   | 4,65      |          |
|          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 53,00    |
|          | Sección tipo (ST1) Tramo 5                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|          | Cálculo kg/ml                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|          | Long = 15,18 m; hm = 0,98 m                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|          | Arm. htal Ø12/20                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|          | 2x(5Ø12) de 1,10m x 0,89 kg/m =                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|          | 9,79 kg/m                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|          | Arm. vert, Ø12/20                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|          | 2(5Ø12) de 1,88 m x 0,89kg/m =                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|          | 16,73 kg/m                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|          | Arm. coronación htal. 4Ø16                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|          | 4Ø16 de 1,10m x 1,58 kg/m = 6,95                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|          | kg/m                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |          |
|          | Arm. coronación cercos 10Ø20                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |
|          | 5Ø10 de 1,50m x 0,62 kg/m = 4,65                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|          | kg/m                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |          |
|          | Total 38,12 kg/m                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|          | Sección tipo (ST1) Tramo 5; 1 Long = 1                                                                                                                                                                                                                                        |     | 15,18    |         | 38,12  | 578,66    |          |
|          | 15,18 m                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 578,66   |
|          | Refuerzo zuncho en zona anclaje                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|          | barandilla                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|          | Long. Total Muro 47,05 m                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|          | Sección tipo ST1+ST3=43,68m                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|          | Apoyo cada 2 m = 22 apoyos                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|          | Arm. trans. refuerzo poste C6Ø12                                                                                                                                                                                                                                              | 22  | 6,00     | 1,40    | 0,89   | 164,47    |          |
|          | Sección tipo ST2=3,37m                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|          | Apoyo cada 2 m = 2 apoyos                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|          | Arm. trans. refuerzo poste C6Ø12                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 6,00     | 2,00    | 0,89   | 21,36     |          |
|          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 185,83   |
|          | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 3.424,37 | 0,05    |        | 171,22    |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 3.595,59 |
| 02.05.11 | m Cuneta 0.30 m                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
| HLMB015C | Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in situ" de 0,30 m de anchura vista, incluso eventual corte y/o demolición de pavimento, excavación, preparación de la superficie, encofrado y desencofrado, hormigón, acero y acabado superficial a la llana, totalmente rematada. |     |          |         |        |           |          |
|          | En cabeza de muro                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 55,00    |         |        | 55,00     |          |
|          | Conexión                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 5,00     |         |        | 5,00      |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|--------|-------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
|        |             |     |          |         |        |           | 60,00    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UDS    | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|----------|
| CAPÍTULO 03 DRENAJE                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        |           |          |
| SUBCAPÍTULO 03.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        |           |          |
| 03.01.01                                  | m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |         |        |           |          |
| BNLB0250                                  | Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecánicos, incluso demolición de obras de fábrica enterradas, carga y transporte al lugar de empleo o vertedero o centro de gestión, eventual indemnización y/o canon de vertido, así como parte proporcional de entibación ligera y semicuajada, agotamiento en caso necesario y refuerzo de cruces con servicios. |        |          |         |        |           |          |
| Bajo cuneta                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        |           |          |
| PVC Ø315 - 1,5% pte.                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00  | 0,70     | 0,90    |        | 15,75     |          |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00  | 0,70     | 1,15    |        | 20,13     |          |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,00  | 0,70     | 1,15    |        | 24,15     |          |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00  | 0,70     | 0,90    |        | 15,75     |          |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00  | 0,70     | 1,15    |        | 20,13     |          |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00  | 0,70     | 0,90    |        | 15,75     |          |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00  | 0,70     | 0,90    |        | 15,75     |          |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00  | 0,70     | 0,90    |        | 15,75     |          |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00  | 0,70     | 1,15    |        | 20,13     |          |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00  | 0,70     | 0,90    |        | 15,75     |          |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,00  | 0,70     | 1,15    |        | 12,88     |          |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00  | 0,70     | 0,90    |        | 15,75     |          |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,50  | 0,70     | 1,15    |        | 10,87     |          |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00  | 0,70     | 0,90    |        | 15,75     |          |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00  | 0,70     | 0,90    |        | 15,75     |          |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,60  | 0,70     | 0,90    |        | 10,46     |          |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00  | 0,70     | 0,90    |        | 15,75     |          |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00  | 0,70     | 1,15    |        | 20,13     |          |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,70  | 0,70     | 0,90    |        | 11,78     |          |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28,50  | 0,70     | 1,15    |        | 22,94     |          |
| Parcial                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        |           | 331,10   |
| Sumidero a terraplén                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        |           |          |
| Ø315 - 2,0% pte.                          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,70   | 0,70     | 1,30    |        | 57,06     |          |
| Parcial                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        |           | 57,06    |
| Ajuste                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 388,16 | 0,05     |         |        | 19,41     |          |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        |           | 407,57   |
| 03.01.02                                  | m3 Relleno zanja arena caliza cantera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |         |        |           |          |
| BRLF0130                                  | Relleno de zanja con arena caliza procedente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y compactado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |         |        |           |          |
| Sumidero a terraplén                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        |           |          |
| Ø315 - 2,0% pte.                          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,70   | 0,70     | 0,55    |        | 24,14     |          |
| A deducir tubo Ø315                       | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62,70  | 0,07     |         |        | -4,39     |          |
| Parcial                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        |           | 19,75    |
| Ajuste                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,76  | 0,05     |         |        | 0,99      |          |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        |           | 20,74    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCIÓN | UDS    | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 03.01.03<br>LDBK0010                                                                                                                                                                                                                     |             |        |          |         |        |           |          |
| m3 Hormigón HM-20/B/20/X0                                                                                                                                                                                                                |             |        |          |         |        |           |          |
| Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares. |             |        |          |         |        |           |          |
| Bajo cuneta                                                                                                                                                                                                                              |             |        |          |         |        |           |          |
| PVC Ø315 - 1,5% pte.                                                                                                                                                                                                                     |             |        |          |         |        |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,50    |        | 8,75      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,50    |        | 8,75      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 30,00  | 0,70     | 0,50    |        | 10,50     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,50    |        | 8,75      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,50    |        | 8,75      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,50    |        | 8,75      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,50    |        | 8,75      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,50    |        | 8,75      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,50    |        | 8,75      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 16,00  | 0,70     | 0,50    |        | 5,60      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,50    |        | 8,75      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 13,50  | 0,70     | 0,50    |        | 4,73      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,50    |        | 8,75      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,50    |        | 8,75      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 16,60  | 0,70     | 0,50    |        | 5,81      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,50    |        | 8,75      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,50    |        | 8,75      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 18,70  | 0,70     | 0,50    |        | 6,55      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 28,50  | 0,70     | 0,50    |        | 9,98      |          |
| A deducir tubo Ø315                                                                                                                                                                                                                      |             |        |          |         |        |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | -1          | 473,30 | 0,07     |         |        | -33,13    |          |
| Parcial                                                                                                                                                                                                                                  |             |        |          |         |        |           | 132,54   |
| Ajuste                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |          |         |        |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 132,54 | 0,05     |         |        | 6,63      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |             |        |          |         |        |           | 139,17   |
| 03.01.04<br>BRLZ402CD                                                                                                                                                                                                                    |             |        |          |         |        |           |          |
| m3 Relleno zanja mat.sel.S3                                                                                                                                                                                                              |             |        |          |         |        |           |          |
| Relleno de zanja con material seleccionado (S-3) procedente de cantera o producto de la excavación, que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y compactado.                                                                   |             |        |          |         |        |           |          |
| Bajo cuneta                                                                                                                                                                                                                              |             |        |          |         |        |           |          |
| Relleno hasta cota inferior cuneta                                                                                                                                                                                                       |             |        |          |         |        |           |          |
| PVC Ø315 - 1,5% pte.                                                                                                                                                                                                                     |             |        |          |         |        |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,20    |        | 3,50      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,45    |        | 7,88      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 30,00  | 0,70     | 0,45    |        | 9,45      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,20    |        | 3,50      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,45    |        | 7,88      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,20    |        | 3,50      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,20    |        | 3,50      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,20    |        | 3,50      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,45    |        | 7,88      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,20    |        | 3,50      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 16,00  | 0,70     | 0,45    |        | 5,04      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,20    |        | 3,50      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 13,50  | 0,70     | 0,45    |        | 4,25      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,20    |        | 3,50      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 25,00  | 0,70     | 0,20    |        | 3,50      |          |

**PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)**

## MEDICIONES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                         | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|--------|-------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
|        |                                     | 1   | 16,60    | 0,70    | 0,20   | 2,32      |          |
|        |                                     | 1   | 25,00    | 0,70    | 0,20   | 3,50      |          |
|        |                                     | 1   | 25,00    | 0,70    | 0,45   | 7,88      |          |
|        |                                     | 1   | 18,70    | 0,70    | 0,20   | 2,62      |          |
|        |                                     | 1   | 28,50    | 0,70    | 0,45   | 8,98      |          |
|        | Parcial                             |     |          |         |        |           | 99,18    |
|        | Sumidero a terraplén                |     |          |         |        |           |          |
|        | Relleno hasta cota inferior zahorra |     |          |         |        |           |          |
|        | Ø315 - 2,0% pte.                    | 11  | 5,70     | 0,70    | 0,24   | 10,53     |          |
|        | Parcial                             |     |          |         |        |           | 10,53    |
|        | Ajuste                              | 1   | 109,71   | 0,05    |        | 5,49      |          |
|        |                                     |     |          |         |        |           | 115,20   |

## SUBCAPÍTULO 03.02 TUBERÍAS

|                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |        |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| <b>03.02.01</b> | <b>m</b> | <b>Tubería PVC Ø315 UNE 1401-1-SN4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |        |
| <b>EENP0315</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |        |
|                 |          | Tubería de PVC ecológico tipo "Ecosan" o similar, de 315 mm de diámetro exterior y 7.2mm de espesor, SN-4 según norma UNE 1401-1, con capas interior y exterior de PVC virgen, y capa intermedia de PVC reciclado, con porcentaje mínimo del 60% de reciclado, de conformidad con la norma UNE EN 15343, y fabricadas según lo establecido por la UNE EN 13476-2, incluso suministro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante camión cisterna, visualización con cámara en circuito cerrado de TV y pruebas. |       |        |        |
|                 |          | Bajo cuneta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |
|                 |          | PVC Ø315 - 1,5% pte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |        |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,00 |        | 25,00  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,00 |        | 25,00  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30,00 |        | 30,00  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,00 |        | 25,00  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,00 |        | 25,00  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,00 |        | 25,00  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,00 |        | 25,00  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,00 |        | 25,00  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,00 |        | 25,00  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,00 |        | 25,00  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,00 |        | 25,00  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,00 |        | 16,00  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,00 |        | 25,00  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,50 |        | 13,50  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,00 |        | 25,00  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,00 |        | 25,00  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,60 |        | 16,60  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,00 |        | 25,00  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,00 |        | 25,00  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,70 |        | 18,70  |
|                 |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,50 |        | 28,50  |
|                 |          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 473,30 |
|                 |          | Sumidero a terraplén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |        |
|                 |          | Ø315 - 2,0% pte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11    | 5,70   | 62,70  |
|                 |          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        | 62,70  |
|                 |          | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     | 536,01 | 0,05   |
|                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        | 26,80  |
|                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        | 562,80 |

# PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

## MEDICIONES

| CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                   | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| <b>03.02.02</b> | <b>m Bajante prefabricada Tipo II</b>                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
| EEJA10H45CE     | Bajante prefabricada de hormigón Tipo II según planos, incluso parte proporcional de excavación, preparación de la base de asiento, base de hormigón, recibido entre piezas, embocaduras, etc. Totalmente acabado y colocado. |     |          |         |        |           |          |
|                 | Tubería Ø315                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |
|                 | Sumideros a talud                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,15     | 2,50    |        | 2,88      |          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,15     | 1,00    |        | 1,15      |          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,15     | 3,20    |        | 3,68      |          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,15     | 3,50    |        | 4,03      |          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,15     | 3,10    |        | 3,57      |          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,15     | 2,60    |        | 2,99      |          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,15     | 2,80    |        | 3,22      |          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,15     | 4,15    |        | 4,77      |          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,15     | 4,15    |        | 4,77      |          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,15     | 3,80    |        | 4,37      |          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,15     | 3,10    |        | 3,57      |          |
|                 | Parcial                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 39,00    |
|                 | Ajuste                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 39,02    | 0,05    |        | 1,95      |          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 40,95    |
| <b>03.02.03</b> | <b>ud Boquilla para tubo Ø300</b>                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
| EETH0104        | Boquilla de desagüe para colector de 300mm de diámetro, según plano de detalle; que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado, acero y remates, totalmente terminada.                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                 | Tubería Ø315                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |
|                 | Sumideros a talud                                                                                                                                                                                                             | 11  |          |         |        | 11,00     |          |
|                 | Parcial                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 11,00    |
|                 | Ajuste                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 11,00    | 0,05    |        | 0,55      |          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 11,55    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| SUBCAPÍTULO 03.03 ARQUETAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
| 03.03.01<br>EVJD018D       | <b>ud Arqueta 80x80cm, cualquier prof., i/tapa o rejilla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                            | Arqueta de hormigón armado, de 0,80 x 0,80 m en planta y cualquier profundidad, y paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón, acero y desencofrado y tapa o rejilla de fundición dúctil modelo a elegir y con inscripción según criterios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rematada. |     |          |         |        |           |          |
|                            | Previsión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   |          |         |        | 2,00      |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 2,00     |
| 03.03.02<br>EVJD016D       | <b>ud Arqueta 60x60cm, cualquier prof., i/tapa o rejilla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                            | Arqueta de hormigón armado, de 0,60 x 0,60 m en planta y cualquier profundidad, y paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón, acero y desencofrado y tapa o rejilla de fundición dúctil modelo a elegir y con inscripción según criterios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rematada. |     |          |         |        |           |          |
|                            | Ø315 en cuneta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32  |          |         |        | 32,00     |          |
|                            | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 32,00    |
|                            | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   |          |         |        | 2,00      |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 34,00    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| CAPÍTULO 04 ALUMBRADO PÚBLICO             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
| SUBCAPÍTULO 04.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
| 04.01.01<br>BNLB0250                      | <b>m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                                           | Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecánicos, incluso demolición de obras de fábrica enterradas, carga y transporte al lugar de empleo o vertedero o centro de gestión, eventual indemnización y/o canon de vertido, así como parte proporcional de entibación ligera y semicuajada, agotamiento en caso necesario y refuerzo de cruces con servicios. |     |          |         |        |           |          |
|                                           | 1-1 - 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,60   | 11,34     |          |
|                                           | 1-2 - 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,60   | 11,34     |          |
|                                           | 1-3 - 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,60   | 11,34     |          |
|                                           | 1-4 - 1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,60   | 11,34     |          |
|                                           | 1-5 - 1-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,60   | 11,34     |          |
|                                           | 1-6 - 1-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,60   | 11,34     |          |
|                                           | 1-7 - 1-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,60   | 11,34     |          |
|                                           | 1-8 - 1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,60   | 11,34     |          |
|                                           | 1-9 - 1-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,60   | 11,34     |          |
|                                           | 1-10 - 1-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,60   | 11,34     |          |
|                                           | 1-11 - 1-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,60   | 11,34     |          |
|                                           | 1-12 - 1-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,60   | 11,34     |          |
|                                           | 1-13 - 1-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,60   | 11,34     |          |
|                                           | 1-14 - 1-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,60   | 11,34     |          |
|                                           | 1-15 - 1-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 32,00    | 0,45    | 0,60   | 8,64      |          |
|                                           | 1-16 - 1-17 ODT-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 20,00    | 0,45    | 0,60   | 5,40      |          |
|                                           | 1-17 - 1-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,60   | 11,34     |          |
|                                           | 1-18 - 1-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 40,50    | 0,45    | 0,60   | 10,94     |          |
|                                           | 1-19 - 1-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 48,70    | 0,45    | 0,60   | 13,15     |          |
|                                           | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           | 208,23   |
|                                           | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 208,23   | 0,05    |        | 10,41     |          |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           | 218,64   |
| 04.01.02<br>LDBK0010                      | <b>m3 Hormigón HM-20/B/20/X0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |
|                                           | Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |          |
|                                           | 1-1 - 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,31   | 5,86      |          |
|                                           | 1-2 - 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,31   | 5,86      |          |
|                                           | 1-3 - 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,31   | 5,86      |          |
|                                           | 1-4 - 1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,31   | 5,86      |          |
|                                           | 1-5 - 1-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,31   | 5,86      |          |
|                                           | 1-6 - 1-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,31   | 5,86      |          |
|                                           | 1-7 - 1-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,31   | 5,86      |          |
|                                           | 1-8 - 1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,31   | 5,86      |          |
|                                           | 1-9 - 1-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,31   | 5,86      |          |
|                                           | 1-10 - 1-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,31   | 5,86      |          |
|                                           | 1-11 - 1-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,31   | 5,86      |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                       | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 04.01.03<br>BRFB403C | 1-12 - 1-13                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,31   | 5,86      |          |
|                      | 1-13 - 1-14                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,31   | 5,86      |          |
|                      | 1-14 - 1-15                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,31   | 5,86      |          |
|                      | 1-15 - 1-16                                                                                                                                                                                       | 1   | 32,00    | 0,45    | 0,31   | 4,46      |          |
|                      | 1-16 - 1-17 ODT-4                                                                                                                                                                                 | 1   | 20,00    | 0,45    | 0,31   | 2,79      |          |
|                      | 1-17 - 1-18                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,31   | 5,86      |          |
|                      | 1-18 - 1-19                                                                                                                                                                                       | 1   | 40,50    | 0,45    | 0,31   | 5,65      |          |
|                      | 1-19 - 1-20                                                                                                                                                                                       | 1   | 48,70    | 0,45    | 0,31   | 6,79      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           | 107,59   |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                            | 1   | 107,59   | 0,05    |        | 5,38      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           | 112,97   |
|                      | <b>m3 Relleno zanja mat. excavación</b>                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |
|                      | Relleno de zanja con material seleccionado procedente de la excavación o préstamos, que incluye suministro, clasificación, tratamiento, (criado y zonificación), vertido, extendido y compactado. |     |          |         |        |           |          |
|                      | 1-1 - 1-2                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,29   | 5,48      |          |
|                      | 1-2 - 1-3                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,29   | 5,48      |          |
|                      | 1-3 - 1-4                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,29   | 5,48      |          |
|                      | 1-4 - 1-5                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,29   | 5,48      |          |
|                      | 1-5 - 1-6                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,29   | 5,48      |          |
|                      | 1-6 - 1-7                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,29   | 5,48      |          |
|                      | 1-7 - 1-8                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,29   | 5,48      |          |
|                      | 1-8 - 1-9                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,29   | 5,48      |          |
|                      | 1-9 - 1-10                                                                                                                                                                                        | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,29   | 5,48      |          |
|                      | 1-10 - 1-11                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,29   | 5,48      |          |
|                      | 1-11 - 1-12                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,29   | 5,48      |          |
|                      | 1-12 - 1-13                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,29   | 5,48      |          |
|                      | 1-13 - 1-14                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,29   | 5,48      |          |
|                      | 1-14 - 1-15                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,29   | 5,48      |          |
|                      | 1-15 - 1-16                                                                                                                                                                                       | 1   | 32,00    | 0,45    | 0,29   | 4,18      |          |
|                      | 1-16 - 1-17 ODT-4                                                                                                                                                                                 | 1   | 20,00    | 0,45    | 0,29   | 2,61      |          |
|                      | 1-17 - 1-18                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    | 0,45    | 0,29   | 5,48      |          |
|                      | 1-18 - 1-19                                                                                                                                                                                       | 1   | 40,50    | 0,45    | 0,29   | 5,29      |          |
|                      | 1-19 - 1-20                                                                                                                                                                                       | 1   | 48,70    | 0,45    | 0,29   | 6,36      |          |
|                      | Parcial                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           | 100,64   |
|                      | Ajuste                                                                                                                                                                                            | 1   | 100,64   | 0,05    |        | 5,03      |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           | 105,67   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                        | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| <b>SUBCAPÍTULO 04.02 TUBERÍAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
| 04.02.01<br>EBNR4110              | <b>m Tubería PEAD Ø110 protección</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                                   | Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, incluso suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas especiales.                                    |     |          |         |        |           |          |
|                                   | 1-1 - 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 42,00    |         |        |           | 84,00    |
|                                   | 1-2 - 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 42,00    |         |        |           | 84,00    |
|                                   | 1-3 - 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 42,00    |         |        |           | 84,00    |
|                                   | 1-4 - 1-5                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 42,00    |         |        |           | 84,00    |
|                                   | 1-5 - 1-6                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 42,00    |         |        |           | 84,00    |
|                                   | 1-6 - 1-7                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 42,00    |         |        |           | 84,00    |
|                                   | 1-7 - 1-8                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 42,00    |         |        |           | 84,00    |
|                                   | 1-8 - 1-9                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 42,00    |         |        |           | 84,00    |
|                                   | 1-9 - 1-10                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 42,00    |         |        |           | 84,00    |
|                                   | 1-10 - 1-11                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 42,00    |         |        |           | 84,00    |
|                                   | 1-11 - 1-12                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 42,00    |         |        |           | 84,00    |
|                                   | 1-12 - 1-13                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 42,00    |         |        |           | 84,00    |
|                                   | 1-13 - 1-14                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 42,00    |         |        |           | 84,00    |
|                                   | 1-14 - 1-15                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 42,00    |         |        |           | 84,00    |
|                                   | 1-15 - 1-16                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 32,00    |         |        |           | 64,00    |
|                                   | 1-16 - 1-17                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 20,00    |         |        |           | 40,00    |
|                                   | 1-17 - 1-18                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 42,00    |         |        |           | 84,00    |
|                                   | 1-18 - 1-19                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 40,50    |         |        |           | 81,00    |
|                                   | 1-19 - 1-20                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 48,70    |         |        |           | 97,40    |
|                                   | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 1.542,40 |
|                                   | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 1.542,40 | 0,05    |        | 77,12     |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 1.619,52 |
| 04.02.02<br>EBNR4110A             | <b>m Tubería PEAD Ø110 protección embebido</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                                   | Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro exterior embebido en estructura de hormigón, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, incluso suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas especiales. |     |          |         |        |           |          |
|                                   | ODT-4                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                                   | 1-16 - 1-17                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 22,00    |         |        |           | 44,00    |
|                                   | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 44,00    |
|                                   | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 44,00    | 0,05    |        | 2,20      |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 46,20    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| SUBCAPÍTULO 04.03 ARQUETAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
| 04.03.01<br>EVJD014C       | <b>ud Arq.alumb.40x40x60 cm i/tapa</b><br>Arqueta tipo de alumbrado público, con o sin toma de tierra, de hormigón armado, de 0,40 x 0,40 m en planta por 0,60 m de profundidad y paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón, acero y desencofrado y tapa de aluminio pavimentable o fundición dúctil con inscripción según criterios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rematada.  |     |          |         |        |           |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19  |          |         |        |           | 19,00    |
|                            | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |          |         |        |           | 1,00     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 20,00    |
| 04.03.02<br>EVJD016C       | <b>ud Arq.alumb.60x60x100 cm i/tapa</b><br>Arqueta tipo de alumbrado público, con o sin toma de tierra, de hormigón armado, de 0,60 x 0,60 m en planta por 1,00 m de profundidad y paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón, acero y desencofrado y tapa de aluminio pavimentable o fundición dúctil con inscripción según criterios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rematada. |     |          |         |        |           |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |          |         |        |           | 1,00     |
|                            | Previsión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 1,00     |
| 04.03.03<br>EVIJ0090D      | <b>ud Base cimentación 40x40x60 cm</b><br>Base de cimentación de 0.40x0.40x0.60 m según plano de detalles, construida con hormigón en masa, que incluye excavación, codos, encofrado y desencofrado, pernos de anclaje y tornillería de acero inoxidable... etc. Totalmente terminada y rematada.                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20  |          |         |        |           | 20,00    |
|                            | Nuevas luminarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 20,00    |
| 04.03.04<br>EVJD015C       | <b>ud Conexión con arqueta existente de alumbrado</b><br>Conexión con arqueta existente, incluso perforación de la pared de la arqueta y recibido de tubos. Totalmente terminada y rematada.                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                            | 1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   |          |         |        |           | 1,00     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 1,00     |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| SUBCAPÍTULO 04.04 EQUIPAMIENTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
| 04.04.01<br>EVXB112C           | <b>m Conductor de cobre con recubrimiento XLPE RV-K 3 x 2,5 mm2 i/ conex. aluminio</b><br>Conductor de cobre con recubirmiento XLPE RV-K 3x2,5mm² de sección, incluso material accesorio, p.p. de conexiones bimetalico con las secciones de aluminio y mano de obra.                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                                | Luminarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20  | 6,00     |         |        |           | 120,00   |
|                                | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           | 120,00   |
|                                | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 120,00   | 0,20    |        |           | 24,00    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 144,00   |
| 04.04.02<br>EVXB118C           | <b>m Conductor de aluminio con recubrimiento XLPE 4 x 16 mm2</b><br>Conductor de aluminio semirrígido clase 2 con recubirmiento XLPE y cubierta exterior de poliolefina termoplástica libre de halógenos, no propagador de la llama, de 4x16mm² de sección, en trazado aéreo o bajo tubo, incluso material accesorio y mano de obra. |     |          |         |        |           |          |
|                                | 1-1 - 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-2 - 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-3 - 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-4 - 1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-5 - 1-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-6 - 1-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-7 - 1-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-8 - 1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-9 - 1-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-10 - 1-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-11 - 1-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-12 - 1-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-13 - 1-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-14 - 1-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-15 - 1-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 32,00    |         |        |           | 32,00    |
|                                | 1-16 - 1-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-17 - 1-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-18 - 1-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 40,50    |         |        |           | 40,50    |
|                                | 1-19 - 1-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 48,70    |         |        |           | 48,70    |
|                                | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           | 793,20   |
|                                | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 793,20   | 0,20    |        |           | 158,64   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 951,84   |
| 04.04.03<br>EVXB115C           | <b>m Conductor de cobre desnudo soterrado de XLPE 35 mm2</b><br>Conductor de aluminio desnudo, de 35mm² de sección, en trazado soterrado en zanja, incluso material accesorio y mano de obra.                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                                | 1-1 - 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-2 - 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-3 - 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-4 - 1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-5 - 1-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                | 1-6 - 1-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 42,00    |         |        |           | 42,00    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
|           | 1-7 - 1-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|           | 1-8 - 1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|           | 1-9 - 1-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|           | 1-10 - 1-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|           | 1-11 - 1-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|           | 1-12 - 1-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|           | 1-13 - 1-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|           | 1-14 - 1-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|           | 1-15 - 1-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 32,00    |         |        | 32,00     |          |
|           | 1-16 - 1-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|           | 1-17 - 1-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|           | 1-18 - 1-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 40,50    |         |        | 40,50     |          |
|           | 1-19 - 1-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 48,70    |         |        | 48,70     |          |
|           | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           | 793,20   |
|           | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 793,20   | 0,20    |        | 158,64    |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           | 951,84   |
| 04.04.04  | ud Punto de luz y luminaria Luma gen2 BGP702 T25 y columna de h=4m                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
| EVXB514CD | Luminaria Philips - BG702 T25 1 LED 65-4S/740 DM70 o similar, con cuerpo de fundición de aluminio, incluso columna troncocónica de acero galvanizado de 4 metros de altura, con puerta de registro enrasada y fijación al suelo mediante placa con 4 pernos de anclaje, caja de protección. Totalmente instalada. |     |          |         |        |           |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20  |          |         |        | 20,00     |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           | 20,00    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                   | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| SUBCAPÍTULO 04.05 VARIOS |                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
| 04.05.01                 | m Cinta aviso conducción                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
| ETZC0010                 | Cinta de aviso de conducción eléctrica, que incluye suministro y colocación.                                                  |     |          |         |        |           |          |
|                          | 1-1 - 1-2                                                                                                                     | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|                          | 1-2 - 1-3                                                                                                                     | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|                          | 1-3 - 1-4                                                                                                                     | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|                          | 1-4 - 1-5                                                                                                                     | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|                          | 1-5 - 1-6                                                                                                                     | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|                          | 1-6 - 1-7                                                                                                                     | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|                          | 1-7 - 1-8                                                                                                                     | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|                          | 1-8 - 1-9                                                                                                                     | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|                          | 1-9 - 1-10                                                                                                                    | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|                          | 1-10 - 1-11                                                                                                                   | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|                          | 1-11 - 1-12                                                                                                                   | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|                          | 1-12 - 1-13                                                                                                                   | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|                          | 1-13 - 1-14                                                                                                                   | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|                          | 1-14 - 1-15                                                                                                                   | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|                          | 1-15 - 1-16                                                                                                                   | 1   | 32,00    |         |        | 32,00     |          |
|                          | 1-16 - 1-17                                                                                                                   | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|                          | 1-17 - 1-18                                                                                                                   | 1   | 42,00    |         |        | 42,00     |          |
|                          | 1-18 - 1-19                                                                                                                   | 1   | 40,50    |         |        | 40,50     |          |
|                          | 1-19 - 1-20                                                                                                                   | 1   | 48,70    |         |        | 48,70     |          |
|                          | Parcial                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 793,20   |
|                          | Ajuste                                                                                                                        | 1   | 793,20   | 0,05    |        | 39,66     |          |
|                          |                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 832,86   |
| 04.05.02                 | ud Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m                                                                         |     |          |         |        |           |          |
| EVXB010C                 | Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro.incluso material accesorio y mano de obra. |     |          |         |        |           |          |
|                          |                                                                                                                               | 10  |          |         |        | 10,00     |          |
|                          |                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 10,00    |
| 04.05.03                 | ud Legalización de la instalación                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
| EVXB005C                 | Redacción de proyecto de alumbrado, incluso visado para su tramitación ante los organismos competentes.                       |     |          |         |        |           |          |
|                          |                                                                                                                               | 1   |          |         |        | 1,00      |          |
|                          |                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 1,00     |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                       | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS                        |                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
| SUBCAPÍTULO 05.01 SERVICIO AFECTADO 101 ABASTECIMIENTO |                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
| 05.01.01<br>CONDSBPR                                   | m Localización y balizamiento de tubería existente                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                                                        | Localización y balizamiento de tubería existente, incluyen- do apertura y cierre de catas por medios mecánicos y ma- nuales, y colocación de cinta de balizamiento en toda la longitud del tramo. |     |          |         |        |           |          |
|                                                        | PK 1+1625                                                                                                                                                                                         | 15  |          |         |        | 15,00     | 15,00    |

SUBCAPÍTULO 05.02 SERVICIO AFECTADO 301 ALUMBRADO MUNICIPAL

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |  |  |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|------|------|
| 05.02.01<br>BRDF005C | ud Retirada y recolocación de báculo y luminaria                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |  |  |  |      |      |
|                      | Retirada, guarda y custodia y recolocación de báculo y lu- minaria existente, incluso desconexión, transporte a lugar de acopio provisional y retorno a la obra, tramo de canali- zación entre ubicación actual y definitiva, nuevo dado de cimentación, colocación en ubicación definitiva, recone- xión y reposición de elementos dañados. |   |  |  |  |      |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |  |  |  | 1,00 | 1,00 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| CAPÍTULO 06 URBANIZACIÓN SUPERFICIAL  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
| SUBCAPÍTULO 06.01 FIRMES Y PAVIMENTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
| 06.01.01<br>HNMBG01                   | m3 Explan. mejor. mat.selecc.cant/prést. (S-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       | Formación de explanada mejorada con material seleccio- nado tipo S-3 procedente de cantera o préstamos, que cumpla las especificaciones establecidas en el PG-3 y en la Norma para el Dimensionamiento de Firmes de la Red de Carreteras del País Vasco, incluso preparación de la superficie, suministro, extendido, compactado y pruebas según lo especificado en los artículos correspondientes del PG-3. |     |          |         |        |           |          |
|                                       | Se estima el 10% de la explanada mejorada con material selecc. de cantera/préstamo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |
|                                       | PK 1+000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10  | 2,85     |         | 0,10   | 2,85      |          |
|                                       | PK 1+020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,85     |         | 0,10   | 5,70      |          |
|                                       | PK 1+040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,90     |         | 0,10   | 5,80      |          |
|                                       | PK 1+060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 3,15     |         | 0,10   | 6,30      |          |
|                                       | PK 1+080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,55     |         | 0,10   | 5,10      |          |
|                                       | PK 1+100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 3,05     |         | 0,10   | 6,10      |          |
|                                       | PK 1+120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,95     |         | 0,10   | 5,90      |          |
|                                       | PK 1+140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,95     |         | 0,10   | 5,90      |          |
|                                       | PK 1+160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,95     |         | 0,10   | 5,90      |          |
|                                       | PK 1+180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,95     |         | 0,10   | 5,90      |          |
|                                       | PK 1+200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,90     |         | 0,10   | 5,80      |          |
|                                       | PK 1+220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,95     |         | 0,10   | 5,90      |          |
|                                       | PK 1+240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,95     |         | 0,10   | 5,90      |          |
|                                       | PK 1+260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,95     |         | 0,10   | 5,90      |          |
|                                       | PK 1+280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 3,00     |         | 0,10   | 6,00      |          |
|                                       | PK 1+300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 3,00     |         | 0,10   | 6,00      |          |
|                                       | PK 1+320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,90     |         | 0,10   | 5,80      |          |
|                                       | PK 1+340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,40     |         | 0,10   | 4,80      |          |
|                                       | PK 1+360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,95     |         | 0,10   | 5,90      |          |
|                                       | PK 1+380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,95     |         | 0,10   | 5,90      |          |
|                                       | PK 1+400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,90     |         | 0,10   | 5,80      |          |
|                                       | PK 1+420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 1,55     |         | 0,10   | 3,10      |          |
|                                       | PK 1+440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,90     |         | 0,10   | 5,80      |          |
|                                       | PK 1+460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,95     |         | 0,10   | 5,90      |          |
|                                       | PK 1+480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,95     |         | 0,10   | 5,90      |          |
|                                       | PK 1+500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,40     |         | 0,10   | 4,80      |          |
|                                       | PK 1+520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,60     |         | 0,10   | 5,20      |          |
|                                       | PK 1+540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,95     |         | 0,10   | 5,90      |          |
|                                       | PK 1+560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 3,00     |         | 0,10   | 6,00      |          |
|                                       | PK 1+580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 3,00     |         | 0,10   | 6,00      |          |
|                                       | PK 1+600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 3,00     |         | 0,10   | 6,00      |          |
|                                       | PK 1+620 (ODT-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10  | 2,95     |         | 0,10   | 2,95      |          |
|                                       | PK 1+640 (ODT-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10  | 3,15     |         | 0,10   | 3,15      |          |
|                                       | PK 1+660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 3,25     |         | 0,10   | 6,50      |          |
|                                       | PK 1+680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,85     |         | 0,10   | 5,70      |          |
|                                       | PK 1+700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,70     |         | 0,10   | 5,40      |          |
|                                       | PK 1+720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,70     |         | 0,10   | 5,40      |          |
|                                       | PK 1+740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 2,60     |         | 0,10   | 5,20      |          |
|                                       | PK 1+760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 1,20     |         | 0,10   | 2,40      |          |
|                                       | PK 1+780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | 1,70     |         | 0,10   | 3,40      |          |
|                                       | PK 1+800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15  | 1,60     |         | 0,10   | 2,40      |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
|          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 216,25   |
|          | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 216,25   | 0,05    |        | 10,81     |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 227,06   |
| 06.01.02 | m3 Explanada mejorada árido reciclado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
| HNMBG02D | Formación de explanada mejorada con material seleccionado procedente de RCD'S pétreos, que cumpla las especificaciones establecidas en el PG-3 y en la Norma para el Dimensionamiento de Firmes de la Red de Carreteras del País Vasco, incluso preparación de la superficie, suministro, extendido, compactado y pruebas según lo especificado en los artículos correspondientes del PG-3. |     |          |         |        |           |          |
|          | Se estima el 90% de la explanada mejorada con material reciclado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|          | PK 1+000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10  | 2,85     |         | 0,90   | 25,65     |          |
|          | PK 1+020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,85     |         | 0,90   | 51,30     |          |
|          | PK 1+040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,90     |         | 0,90   | 52,20     |          |
|          | PK 1+060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 3,15     |         | 0,90   | 56,70     |          |
|          | PK 1+080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,55     |         | 0,90   | 45,90     |          |
|          | PK 1+100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 3,05     |         | 0,90   | 54,90     |          |
|          | PK 1+120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,95     |         | 0,90   | 53,10     |          |
|          | PK 1+140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,95     |         | 0,90   | 53,10     |          |
|          | PK 1+160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,95     |         | 0,90   | 53,10     |          |
|          | PK 1+180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,95     |         | 0,90   | 53,10     |          |
|          | PK 1+200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,90     |         | 0,90   | 52,20     |          |
|          | PK 1+220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,95     |         | 0,90   | 53,10     |          |
|          | PK 1+240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,95     |         | 0,90   | 53,10     |          |
|          | PK 1+260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,95     |         | 0,90   | 53,10     |          |
|          | PK 1+280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 3,00     |         | 0,90   | 54,00     |          |
|          | PK 1+300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 3,00     |         | 0,90   | 54,00     |          |
|          | PK 1+320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,90     |         | 0,90   | 52,20     |          |
|          | PK 1+340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,40     |         | 0,90   | 43,20     |          |
|          | PK 1+360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,95     |         | 0,90   | 53,10     |          |
|          | PK 1+380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,95     |         | 0,90   | 53,10     |          |
|          | PK 1+400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,90     |         | 0,90   | 52,20     |          |
|          | PK 1+420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 1,55     |         | 0,90   | 27,90     |          |
|          | PK 1+440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,90     |         | 0,90   | 52,20     |          |
|          | PK 1+460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,95     |         | 0,90   | 53,10     |          |
|          | PK 1+480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,95     |         | 0,90   | 53,10     |          |
|          | PK 1+500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,40     |         | 0,90   | 43,20     |          |
|          | PK 1+520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,60     |         | 0,90   | 46,80     |          |
|          | PK 1+540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,95     |         | 0,90   | 53,10     |          |
|          | PK 1+560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 3,00     |         | 0,90   | 54,00     |          |
|          | PK 1+580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 3,00     |         | 0,90   | 54,00     |          |
|          | PK 1+600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 3,00     |         | 0,90   | 54,00     |          |
|          | PK 1+620 (ODT-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10  | 2,95     |         | 0,90   | 26,55     |          |
|          | PK 1+640 (ODT-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10  | 3,15     |         | 0,90   | 28,35     |          |
|          | PK 1+660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 3,25     |         | 0,90   | 58,50     |          |
|          | PK 1+680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,85     |         | 0,90   | 51,30     |          |
|          | PK 1+700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,70     |         | 0,90   | 48,60     |          |
|          | PK 1+720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,70     |         | 0,90   | 48,60     |          |
|          | PK 1+740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 2,60     |         | 0,90   | 46,80     |          |
|          | PK 1+760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 1,20     |         | 0,90   | 21,60     |          |
|          | PK 1+780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20  | 1,70     |         | 0,90   | 30,60     |          |
|          | PK 1+800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15  | 1,60     |         | 0,90   | 21,60     |          |
|          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 1.946,25 |
|          | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 1.946,25 | 0,05    |        | 97,31     |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                    | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
|           |                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 2.043,56 |
| 06.01.03  | m3 Zahorra artificial ZA-25                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
| HEFZ00201 | Zahorra artificial ZA-25 procedente de cantera o préstamos, que cumpla con las especificaciones del Pliego de condiciones, incluso preparación de la superficie, suministro en obra, extendido y compactación. |     |          |         |        |           |          |
|           | Se estima el 10% de la zahorra a utilizar como ZA-25                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |
|           | PK 1+000                                                                                                                                                                                                       | 10  | 1,40     |         | 0,10   | 1,40      |          |
|           | PK 1+020                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,40     |         | 0,10   | 2,80      |          |
|           | PK 1+040                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,45     |         | 0,10   | 2,90      |          |
|           | PK 1+060                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,60     |         | 0,10   | 3,20      |          |
|           | PK 1+080                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,20     |         | 0,10   | 2,40      |          |
|           | PK 1+100                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,55     |         | 0,10   | 3,10      |          |
|           | PK 1+120                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,50     |         | 0,10   | 3,00      |          |
|           | PK 1+140                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,50     |         | 0,10   | 3,00      |          |
|           | PK 1+160                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,45     |         | 0,10   | 2,90      |          |
|           | PK 1+180                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,50     |         | 0,10   | 3,00      |          |
|           | PK 1+200                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,50     |         | 0,10   | 3,00      |          |
|           | PK 1+220                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,50     |         | 0,10   | 3,00      |          |
|           | PK 1+240                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,45     |         | 0,10   | 2,90      |          |
|           | PK 1+260                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,50     |         | 0,10   | 3,00      |          |
|           | PK 1+280                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,50     |         | 0,10   | 3,00      |          |
|           | PK 1+300                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,55     |         | 0,10   | 3,10      |          |
|           | PK 1+320                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,40     |         | 0,10   | 2,80      |          |
|           | PK 1+340                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,05     |         | 0,10   | 2,10      |          |
|           | PK 1+360                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,50     |         | 0,10   | 3,00      |          |
|           | PK 1+380                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,50     |         | 0,10   | 3,00      |          |
|           | PK 1+400                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,50     |         | 0,10   | 3,00      |          |
|           | PK 1+420                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,20     |         | 0,10   | 2,40      |          |
|           | PK 1+440                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,45     |         | 0,10   | 2,90      |          |
|           | PK 1+460                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,50     |         | 0,10   | 3,00      |          |
|           | PK 1+480                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,50     |         | 0,10   | 3,00      |          |
|           | PK 1+500                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,05     |         | 0,10   | 2,10      |          |
|           | PK 1+520                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,20     |         | 0,10   | 2,40      |          |
|           | PK 1+540                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,45     |         | 0,10   | 2,90      |          |
|           | PK 1+560                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,50     |         | 0,10   | 3,00      |          |
|           | PK 1+580                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,55     |         | 0,10   | 3,10      |          |
|           | PK 1+600                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,60     |         | 0,10   | 3,20      |          |
|           | PK 1+620 (ODT-4)                                                                                                                                                                                               | 10  | 1,45     |         | 0,10   | 1,45      |          |
|           | PK 1+640 (ODT-4)                                                                                                                                                                                               | 10  | 1,65     |         | 0,10   | 1,65      |          |
|           | PK 1+660                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,65     |         | 0,10   | 3,30      |          |
|           | PK 1+680                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,40     |         | 0,10   | 2,80      |          |
|           | PK 1+700                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,30     |         | 0,10   | 2,60      |          |
|           | PK 1+720                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,30     |         | 0,10   | 2,60      |          |
|           | PK 1+740                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,20     |         | 0,10   | 2,40      |          |
|           | PK 1+760                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,05     |         | 0,10   | 2,10      |          |
|           | PK 1+780                                                                                                                                                                                                       | 20  | 1,30     |         | 0,10   | 2,60      |          |
|           | PK 1+800                                                                                                                                                                                                       | 15  | 1,25     |         | 0,10   | 1,88      |          |
|           | Parcial                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 110,98   |
|           | Paso ciclista tras rotonda a bidegorri existente                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|           | Isleta central                                                                                                                                                                                                 | 1   | 21,75    |         | 0,25   | 5,44      |          |
|           | Jardín junto bidegorri                                                                                                                                                                                         | 1   | 6,00     | 0,75    | 0,25   | 1,13      |          |
|           | Parcial                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 6,57     |
|           | Ajuste                                                                                                                                                                                                         | 1   | 117,55   | 0,03    |        | 3,53      |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 121,08   |
| 06.01.04  | m3 Base zahorra artificial con RCD de hormigon                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
| BRFB512BZ | Base de zahorra RCD´S pétreas procedentes de machaqueo de hormigón, compactada al 98% del proctor modificado, que cumpla las especificaciones establecidas en el PG-3 y en la Norma para el Dimensionamiento de Firmes de la Red de Carreteras del País Vasco, incluso suministro, vertido, extendido, nivelado y compactado. |     |          |         |        |           |          |
|           | Se estima el 90% de la zahorra a utilizar como ZA con RCD de hormigón                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
|           | PK 1+000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10  | 1,40     |         | 0,90   |           | 12,60    |
|           | PK 1+020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,40     |         | 0,90   |           | 25,20    |
|           | PK 1+040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,45     |         | 0,90   |           | 26,10    |
|           | PK 1+060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,60     |         | 0,90   |           | 28,80    |
|           | PK 1+080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,20     |         | 0,90   |           | 21,60    |
|           | PK 1+100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,55     |         | 0,90   |           | 27,90    |
|           | PK 1+120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,50     |         | 0,90   |           | 27,00    |
|           | PK 1+140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,50     |         | 0,90   |           | 27,00    |
|           | PK 1+160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,45     |         | 0,90   |           | 26,10    |
|           | PK 1+180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,50     |         | 0,90   |           | 27,00    |
|           | PK 1+200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,50     |         | 0,90   |           | 27,00    |
|           | PK 1+220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,50     |         | 0,90   |           | 27,00    |
|           | PK 1+240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,45     |         | 0,90   |           | 26,10    |
|           | PK 1+260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,50     |         | 0,90   |           | 27,00    |
|           | PK 1+280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,50     |         | 0,90   |           | 27,00    |
|           | PK 1+300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,55     |         | 0,90   |           | 27,90    |
|           | PK 1+320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,40     |         | 0,90   |           | 25,20    |
|           | PK 1+340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,05     |         | 0,90   |           | 18,90    |
|           | PK 1+360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,50     |         | 0,90   |           | 27,00    |
|           | PK 1+380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,50     |         | 0,90   |           | 27,00    |
|           | PK 1+400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,50     |         | 0,90   |           | 27,00    |
|           | PK 1+420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,20     |         | 0,90   |           | 21,60    |
|           | PK 1+440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,45     |         | 0,90   |           | 26,10    |
|           | PK 1+460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,50     |         | 0,90   |           | 27,00    |
|           | PK 1+480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,50     |         | 0,90   |           | 27,00    |
|           | PK 1+500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,05     |         | 0,90   |           | 18,90    |
|           | PK 1+520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,20     |         | 0,90   |           | 21,60    |
|           | PK 1+540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,45     |         | 0,90   |           | 26,10    |
|           | PK 1+560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,50     |         | 0,90   |           | 27,00    |
|           | PK 1+580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,55     |         | 0,90   |           | 27,90    |
|           | PK 1+600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,60     |         | 0,90   |           | 28,80    |
|           | PK 1+620 (ODT-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10  | 1,45     |         | 0,90   |           | 13,05    |
|           | PK 1+640 (ODT-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10  | 1,65     |         | 0,90   |           | 14,85    |
|           | PK 1+660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,65     |         | 0,90   |           | 29,70    |
|           | PK 1+680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,40     |         | 0,90   |           | 25,20    |
|           | PK 1+700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,30     |         | 0,90   |           | 23,40    |
|           | PK 1+720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,30     |         | 0,90   |           | 23,40    |
|           | PK 1+740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,20     |         | 0,90   |           | 21,60    |
|           | PK 1+760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,05     |         | 0,90   |           | 18,90    |
|           | PK 1+780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 1,30     |         | 0,90   |           | 23,40    |
|           | PK 1+800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15  | 1,25     |         | 0,90   |           | 16,88    |
|           | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 998,78   |
|           | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 998,78   | 0,05    |        | 49,94     |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 1.048,72 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UDS  | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 06.01.05 | m2 Riego de imprimación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |         |        |           |          |
| HNRI021C | Riego de imprimación de 1,5 Kg de betún asfáltico, incluso limpieza de la superficie y extendido.                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |         |        |           |          |
|          | Firme completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |           |          |
|          | Longitud x ancho medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 796,00   | 2,95    |        | 2.348,20  |          |
|          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |         |        |           | 2.348,20 |
|          | Paso ciclista tras rotonda a bidegorri existente                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |         |        |           |          |
|          | Isleta central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    | 21,75    |         |        | 21,75     |          |
|          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |         |        |           | 21,75    |
|          | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 2.369,95 | 0,05    |        | 118,50    |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |           | 2.488,45 |
| 06.01.06 | m2 Riego de adherencia termoadherente ECR-1-m                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |         |        |           |          |
| HNRA021C | Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de betún asfáltico tipo ECR-1-m modificado con polímeros, incluso limpieza de la superficie y extendido.                                                                                                                                                                                    |      |          |         |        |           |          |
|          | Firme completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |           |          |
|          | Longitud x ancho medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 796,00   | 2,80    |        | 2.228,80  |          |
|          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |         |        |           | 2.228,80 |
|          | Capa rodadura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |         |        |           |          |
|          | Longitud x ancho medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 793,00   | 1,20    |        | 951,60    |          |
|          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |         |        |           | 951,60   |
|          | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 3.180,40 | 0,05    |        | 159,02    |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |           | 3.339,42 |
| 06.01.07 | t Mezcla bituminosa AC 22 bin 35/50 S, caliza (S 20 intermedia) 7cm                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |         |        |           |          |
| HNMBD20J | Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 22 bin 35/50 S (S-20) con árido calizo, de 7cm de espesor mínimo, en capa intermedia, incluso fabricación, suministro, relleno de irregularidades, transporte, extendido, compactación y limpieza de superficie, incluso filler, betún y ligante NFU, según Pliego. |      |          |         |        |           |          |
|          | Firme completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |           |          |
|          | Longitud x ancho medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,5  | 796,00   | 2,95    | 0,07   | 410,94    |          |
|          | A deducir zona ODT-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -2,5 | 21,00    | 2,95    | 0,07   | -10,84    |          |
|          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |         |        |           | 400,10   |
|          | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 400,10   | 0,05    |        | 20,01     |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |         |        |           | 420,11   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 06.01.08<br>HNMBD12S | <b>t Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 D, calizo (D 12 rodadura) 5cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|                      | Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 16 surf 45/80-60 D (D-12) con árido calizo, de 5cm de espesor mínimo, en capa base, incluso fabricación, suministro, relleno de irregularidades, transporte, extendido, compactación y limpieza de superficie, incluso filler, betún modificado y ligante NFU, según Pliego. |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
| 06.01.09<br>HPBB0150 | <b>m2 Reposición de pavimento existente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                      | Reposición de pavimento existente de aceras o viales, incluso bordillos, cunetas, zahorras, soleras, baldosas, riegos, mezclas bituminosas y todo tipo de materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta terminación de los trabajos. Totalmente rematado.                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                   | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| <b>SUBCAPÍTULO 06.02 COMPLEMENTOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
| 06.02.01<br>HTNP015C                  | <b>m Pedestal para anclaje de barrera de hormigón simple</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |          |
|                                       | Pedestal de hormigón armado para apoyo y anclaje de barrera del sistema de contención, según plano de detalle, incluyendo encofrados complementarios y berenjenos a los medidos con el muro, ferrallado del pedestal, p.p. de anclaje de pretil y fratasado del hormigón.     |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
| 06.02.02<br>HTFB216CA                 | <b>m Barrera de hormigón simple</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |
|                                       | Barrera de seguridad de hormigón prefabricado simple, con nivel de contención H1 y deflexión dinámica 0,4m o inferior e índice de severidad A, o similares, con marcado CE incluso colocación, modelo a aprobar por la D. O. Totalmente terminada.                            |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
| 06.02.03<br>HLMB015C                  | <b>m Cuneta 0.30 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                                       | Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in situ" de 0,30 m de anchura vista, incluso eventual corte y/o demolición de pavimento, excavación, preparación de la superficie, encofrado y desencofrado, hormigón, acero y acabado superficial a la llana, totalmente rematada. |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
| 06.02.04<br>HLMT135CA                 | <b>m Cuneta de terraplén 0.50m</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |          |
|                                       | Cuneta de hormigón en masa "in situ", de 0,50 m de anchura en la base, según plano de detalle; que incluye excavación y rasanteo de la base, cama de asiento de arena de 10 cm, hormigón, encofrado, nivelación y remates, totalmente terminada.                              |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                       | Pié de terraplén                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 75,25    |         |        |           | 75,25    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 27,70    |         |        |           | 27,70    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 75,15    |         |        |           | 75,15    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 75,55    |         |        |           | 75,55    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 104,60   |         |        | 104,60    |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 98,65    |         |        | 98,65     |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 25,60    |         |        | 25,60     |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 79,00    |         |        | 79,00     |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 75,50    |         |        | 75,50     |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 65,65    |         |        | 65,65     |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 23,35    |         |        | 23,35     |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 23,10    |         |        | 23,10     |          |
|          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 749,10   |
|          | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 749,10   | 0,05    |        | 37,46     |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 786,56   |
| 06.02.05 | m Barandilla de plástico reciclado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
| HRCH007H | Barandilla de plástico reciclado modelo OSLO de Jolas o similar, según plano de detalle, incluyendo placas, anclajes y pies de anclaje para amarre a elementos de hormigón o apertura de pozo y relleno con hormigón para instalación en zonas verdes, adaptación a pendientes, p.p. de transporte, mano de obra, medios auxiliares y piecerío necesario para su colocación y anclaje, color a elegir por la D. O. Totalmente colocada y rematada. |     |          |         |        |           |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|          | ODT-1 (Terraplén)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 6,80     |         |        | 6,80      |          |
|          | ODT-2 (Terraplén)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 6,10     |         |        | 6,10      |          |
|          | Zona antigua parada bus (Terraplén)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 18,30    |         |        | 18,30     |          |
|          | ODT-3 (Terraplén)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 6,50     |         |        | 6,50      |          |
|          | ODT-4 (Estructura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 25,50    |         |        | 25,50     |          |
|          | ODT-5 (Estructura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 51,70    |         |        | 51,70     |          |
|          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 114,90   |
|          | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 114,90   | 0,05    |        | 5,75      |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 120,65   |
| 06.02.06 | m Bordillo de piedra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
| HKFB0003 | Suministro y colocación de bordillo de piedra natural similar al existente en zonas próximas, incluso precorte, demolición de pavimento, preparación y/o excavación de la base, base de hormigón, armadura, p.p. de formación de buzones con rotaflex en el propio bordillo cuando coincida con las rejillas de pluviales actuales, cortes, recibido de juntas, remates, etc. Totalmente colocado y rematado.                                      |     |          |         |        |           |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|          | Paso ciclista tras rotonda a bidegorri existente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|          | Lado acera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 6,00     |         |        | 6,00      |          |
|          | Lado bidegorri bidegorri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 6,00     |         |        | 6,00      |          |
|          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           | 12,00    |
|          | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 12,00    | 0,05    |        | 0,60      |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 12,60    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                               | UDS                                              | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 06.02.07 | <b>m Bordillo tipo isleta C9 hg.pref. 13x25 cm</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |          |         |        |           |          |
| HKBD0055 | Bordillo de hormigón prefabricado isleta C9, de 13x25 cm, con doble capa extrafuerte de cuarzo, según plano de detalles, incluso suministro, base de hormigón armado, preparación y/o excavación de la base, colocación, mortero de agarre, recibido de juntas y remates. |                                                  |          |         |        |           |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Paso ciclista tras rotonda a bidegorri existente |          |         |        |           |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Isleta central                                   | 1        | 4,00    |        | 4,00      |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | 1        | 5,50    |        | 5,50      |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Parcial                                          |          |         |        |           | 9,50     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ajuste                                           | 1        | 9,50    | 0,05   | 0,48      |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |          |         |        |           | 9,98     |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
| 07.01<br>HTFB0010        | <b>m Línea longitudinal 10cm.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                          | Linea longitudinal en calzada de 10 cm. de anchura, pintura termoplástica en frío de dos componentes aplicada a mano o a máquina con premezclado en masa del 15 % de material antideslizante y aplicación de esferas y anti-deslizante superficial, reflexiva blanca o color a elegir por la D. O., adecuada a circulación de vehículos de acuerdo a reglamento de circulación, realmente pintado, incluso barrido, limpieza de la base y premarcaje sobre el pavimento, texturado de la superficie pintada, etc....Medida la superficie realmente pintada, deduciendo huecos. (Carga mínima de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm y esferas retrorreflectantes y de material antideslizante mínimo 80g/m) |     |          |         |        |           |          |
|                          | Carretera M-2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 796,00   |         |        | 796,00    |          |
|                          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 796,00   |
|                          | Vía ciclista-peatonal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           |          |
|                          | Línea continua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                          | Separación peatones ciclistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 905,00   |         |        | 905,00    |          |
|                          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 905,00   |
|                          | Línea discontinua (coef. = 0.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                          | Línea central bidegorri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 907,00   |         | 0,50   | 453,50    |          |
| 07.02<br>HTFB0015        | <b>m Línea longitudinal 15cm.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                          | Linea longitudinal en calzada de 15 cm. de anchura, pintura termoplástica en frío de dos componentes aplicada a mano o a máquina con premezclado en masa del 15 % de material antideslizante y aplicación de esferas y anti-deslizante superficial, reflexiva blanca o color a elegir por la D. O., adecuada a circulación de vehículos de acuerdo a reglamento de circulación, realmente pintado, incluso barrido, limpieza de la base y premarcaje sobre el pavimento, texturado de la superficie pintada, etc....Medida la superficie realmente pintada, deduciendo huecos. (Carga mínima de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm y esferas retrorreflectantes y de material antideslizante mínimo 80g/m) |     |          |         |        |           |          |
|                          | Aproximación cruce bicicletas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   | 8,00     |         | 0,80   | 12,80     |          |
|                          | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 12,80    |
|                          | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 12,80    |         | 0,05   | 0,64      |          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 13,44    |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 07.03<br>HTFB0030  | <b>m Línea longitudinal 30cm.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                    | Linea longitudinal en calzada de 30 cm. de anchura, pintura termoplástica en frío de dos componentes aplicada a mano o a máquina con premezclado en masa del 15 % de material antideslizante y aplicación de esferas y anti-deslizante superficial, reflexiva blanca o color a elegir por la D. O., adecuada a circulación de vehículos de acuerdo a reglamento de circulación, realmente pintado, incluso barrido, limpieza de la base y premarcaje sobre el pavimento, texturado de la superficie pintada, etc....Medida la superficie realmente pintada, deduciendo huecos. (Carga mínima de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm y esferas retrorreflectantes y de material antideslizante mínimo 80g/m) |     |          |         |        |           |          |
|                    | Línea parada cruce bicicletas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   | 0,80     |         |        | 1,60      |          |
|                    | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 1,60     |
|                    | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 1,60     |         | 0,05   | 0,08      |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 1,68     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
| 07.04<br>HTFJ002C  | <b>m2 Marca vial señales/ blanca dos componentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |          |
|                    | Marca vial, tales como flechas, señales, ...etc, sobre pavimento, con pintura blanca reflectante termoplástica en caliente de dos componentes, acabado rascado, incluida la limpieza de la superficie, replanteo y remates. Nivel mínimo de retrorreflexión 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |          |
|                    | Símbolo peatón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14  |          |         | 0,80   | 11,20     |          |
|                    | Símbolo bicicleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10  |          |         | 1,00   | 10,00     |          |
|                    | Flecha de sentido circulación ciclista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10  |          |         | 0,15   | 1,50      |          |
|                    | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 22,70    |
|                    | M-4.4 paso ciclistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29  | 0,50     |         | 0,50   | 7,25      |          |
|                    | Parcial M-4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           | 7,25     |
|                    | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 29,95    |         | 0,05   | 1,50      |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 31,45    |
| 07.05<br>HTJB0003C | <b>ud Señal de acero galvanizado 90cm.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                    | Señal de diámetro equivalente 90 cm o geometría similar, de chapa de acero pregalvanizada, grado de retrorreflexión 2, con lámina de base, lámina acrílica transparente en orlas y fondos, lámina de vinilo negro en rótulos y leyendas y film protector de lámina antivandálica transparente de fluopolímeros de alto rendimiento en frente y bordes y reverso en color gris azulado, según criterio de los técnicos competentes de la DFG; incluso dimensionado, cálculo y diseño de la cimentación y soportes, cimentación, postes de sustentación, piezas de anclaje y tornillería, todo ello galvanizado en caliente. Totalmente colocada.                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                    | Ancladas a barrera hormigón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                    | R-301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   |          |         |        | 1,00      |          |
|                    | P-1c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |          |         |        | 1,00      |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
|                    | P-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |          |         |        | 1,00      |          |
|                    | R-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   |          |         |        | 2,00      |          |
|                    | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 5,00     |
|                    | Con cimentación a suelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|                    | BRU-2a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |          |         |        | 1,00      |          |
|                    | BRU-2b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |          |         |        | 1,00      |          |
|                    | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 2,00     |
|                    | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |          |         |        | 1,00      |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 8,00     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
| 07.06<br>HTJB0003D | <b>ud Señal adicional en poste de acero galvanizado 90cm.</b><br>Señal de diámetro equivalente 90 cm o geometría similar, de chapa de acero pregalvanizada, grado de retroreflexión 2, con lámina de base, lámina acrílica transparente en orlas y fondos, lámina de vinilo negro en rótulos y leyendas y film protector de lámina antivandálica transparente de fluopolímeros de alto rendimiento en frente y bordes y reverso en color gris azulado, según criterio de los técnicos competentes de la DFG; incluso piezas de anclaje y tornillería, todo ello galvanizado en caliente. Totalmente colocada. |     |          |         |        |           |          |
|                    | Adicional a P-4 R-301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   |          |         |        | 2,00      |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 2,00     |
| 07.07<br>HTJN0312  | <b>ud Placa complementaria de 50x30 cm, reflectante</b><br>Placa complementaria de aprox. 50x30 cm, de chapa de aluminio, grado de retroreflexión 2, con lámina de base, lámina acrílica transparente en orlas y fondos, lámina de vinilo negro en rótulos y leyendas y film protector de lámina antivandálica transparente de fluopolímeros de alto rendimiento en frente y bordes y reverso en color gris azulado, según criterio de los técnicos competentes de la DFG; incluso piezas de anclaje y tornillería, todo ello galvanizado en caliente. Totalmente colocada.                                   |     |          |         |        |           |          |
|                    | Adicional a R-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |          |         |        | 1,00      |          |
|                    | Adicional a BRU-2a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |          |         |        | 1,00      |          |
|                    | Adicional a BRU-2b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |          |         |        | 1,00      |          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 3,00     |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                            | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| CAPÍTULO 08 DESVÍOS PROVISIONALES |                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
| 08.01<br>HTFB114C                 | <b>m Señalización horizontal en obra TB-12</b><br>Señalización horizontal con pintura amarillo-naranja tipo TB-12, que incluye limpieza, premarcado. Todo incluido.                                                    |     |          |         |        |           |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 800,00   |         |        | 800,00    |          |
|                                   | Parcial                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 800,00   |
|                                   | Ajuste                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 800,00   | 0,05    |        | 40,00     |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 840,00   |
| 08.02<br>HTFB117C                 | <b>m2 Señal pintada sobre pavimento</b><br>Superficie pintada con pintura naranja de obra en flechas, cebreados, línea de STOP o ceda el paso, incluida pintura, limpieza, premarcaje. Totalmente rematada.            |     |          |         |        |           |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                        | 10  | 1,50     |         |        | 15,00     |          |
|                                   | Parcial                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 15,00    |
|                                   | Ajuste                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 15,00    | 0,05    |        | 0,75      |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 15,75    |
| 08.03<br>HTJB025D                 | <b>m Borrado de línea existente</b><br>Borrado de línea de señalización horizontal existente mediante granallado de la superficie, incluso barrido, limpieza y retirada de escombros generado a vertedero.             |     |          |         |        |           |          |
|                                   | Borrado línea arcén existente                                                                                                                                                                                          | 800 |          |         |        | 800,00    |          |
|                                   | Borrado de línea amarilla de obra                                                                                                                                                                                      | 800 |          |         |        | 800,00    |          |
|                                   | Parcial                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 1.600,00 |
|                                   | Ajuste                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 1.600,00 | 0,05    |        | 80,00     |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 1.680,00 |
| 08.04<br>HTNB007C                 | <b>m Barrera de hormigón prefabricado</b><br>Barrera de hormigón prefabricado, incluso parte proporcional de captafaros, incluso colocación y retirada tantas veces como la obra o las fases de proyecto lo requieran. |     |          |         |        |           |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 800,00   |         |        | 800,00    |          |
|                                   | Parcial                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 800,00   |
|                                   | Ajuste                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 800,00   | 0,05    |        | 40,00     |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           | 840,00   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 08.05<br>HTJX002C | <b>ud Señal temporal triangular o circular</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                   | Suministro, colocación y retirada de señal triangular o circular con balizamiento luminoso nocturno, todas las veces que requiera la obra y p.p. de amortización de señal, con un nivel de retroreflexión 2 , incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HNE-20, poste de sustentación, elementos de sujeción y parte proporcional de tornillería y piezas especiales en acero galvanizado.Totalmente colocada. |     |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10  |          |         |        | 10,00     |          |
|                   | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           | 10,00    |
|                   | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |          |         |        | 1,00      |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           | 11,00    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| CAPÍTULO 09 RESTAURACIÓN AMBIENTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
| 09.01<br>IATV1654                  | <b>m3 Aporte y extendido de tierra vegetal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |          |
|                                    | Aporte y extendido de tierra vegetal excavada previamente y acopiada en obra, dificultad de extension baja. Exenta de rizomas y tallos de especies exóticas y/o invasoras. Incluye la carga, transporte, el extendido y refino de la superficie, el desfonde-subsolado, con retirada de elementos gruesos, enmiendas, limpieza vegetación invasora y dos pasadas en rotovator en dos pases cruzados y rastreado ligero con medios manuales. |     |          |         |        |           |          |
|                                    | Formación berma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 800,00   | 1,00    | 0,50   | 400,00    |          |
|                                    | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 400,00   |
|                                    | Talud terraplén (med en planta/30cm. espesor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 169,00   |         | 0,30   | 50,70     |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 185,75   |         | 0,30   | 55,73     |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 200,00   |         | 0,30   | 60,00     |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 263,15   |         | 0,30   | 78,95     |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 334,50   |         | 0,30   | 100,35    |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 317,15   |         | 0,30   | 95,15     |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 268,85   |         | 0,30   | 80,66     |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 207,50   |         | 0,30   | 62,25     |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 357,85   |         | 0,30   | 107,36    |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 239,25   |         | 0,30   | 71,78     |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 281,00   |         | 0,30   | 84,30     |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 234,50   |         | 0,30   | 70,35     |          |
|                                    | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 917,58   |
|                                    | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 1.317,58 | 0,05    |        | 65,88     |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 1.383,46 |
| 09.02<br>PDIA016C                  | <b>m2 Hidrosiembra de especies herbáceas y leñosas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |          |
|                                    | Hidrosiembra a base de:12 gr estab.curasol, 32 gr semillas (1,6 gr. de leñosas),100 gr celulosa,100 gr de paja,50 gr abono npk,50 gr abono lib.contr.,7 gr pol.absorb. Sin aditivos.                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                                    | Talud terraplén (med en planta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 169,00   |         |        | 169,00    |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 185,75   |         |        | 185,75    |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 200,00   |         |        | 200,00    |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 263,15   |         |        | 263,15    |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 334,50   |         |        | 334,50    |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 317,15   |         |        | 317,15    |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 268,85   |         |        | 268,85    |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 207,50   |         |        | 207,50    |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 357,85   |         |        | 357,85    |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 239,25   |         |        | 239,25    |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 281,00   |         |        | 281,00    |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 234,50   |         |        | 234,50    |          |
|                                    | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           | 3.058,50 |
|                                    | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 3.058,50 | 0,05    |        | 152,93    |          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           | 3.211,43 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 09.03<br>PDIA015C | <b>m2 Hidrosiembra de herbáceas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |          |
|                   | Hidrosiembra a base de:12 gr estab.curasol, 32 gr semi-llas,100 gr celulosa,100 gr de paja,50 gr abono npk,50 gr abono lib.contr.,7 gr pol.absorb. Sin aditivos.                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |          |
|                   | Pié de terraplén (med. en planta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 324,00   |         |        |           | 324,00   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 305,00   |         |        |           | 305,00   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 347,00   |         |        |           | 347,00   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 301,00   |         |        |           | 301,00   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 228,00   |         |        |           | 228,00   |
|                   | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           | 1.505,00 |
|                   | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 1.505,00 | 0,05    |        | 75,25     |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 1.580,25 |
| 09.04<br>SMCR001C | <b>ud Seto abelia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |
|                   | Suministro y plantación de Abelia (Abelia x grandiflora) de 50/70 cm de altura servida en maceta de 10l. El precio incluye la apertura de hoyo (0,6m x 0,6m x 0,6m) en cualquier clase de terreno, relleno de hoyo con tierra vegetal, abono previa verificación del drenaje, plantación, colocación de tutor y riego. Densidad de plantación 1Ud/0,6 m.l. Incluye reposición de marras el primera año. |     |          |         |        |           |          |
|                   | Berma terraplén (557m/0,6=929ud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 929 |          |         |        |           | 929,00   |
|                   | (116m /0,6=194ud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 194 |          |         |        |           | 194,00   |
|                   | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           | 1.123,00 |
|                   | Ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 1.123,00 | 0,05    |        | 56,15     |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 1.179,15 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN                            | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|
| CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD |                                        |     |          |         |        |           |          |
| 10.01<br>XXXX705C             | <b>ud Estudio de Seguridad y Salud</b> |     |          |         |        |           |          |
|                               | Estudio de Seguridad y Salud           |     |          |         |        |           |          |
|                               | s/Anejo Seguridad y Salud              | 1   |          |         |        |           | 1,00     |
|                               |                                        |     |          |         |        |           | 1,00     |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO                          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UDS    | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|----------|
| CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |        |           |          |
| 11.01<br>CCCC102C               | <b>t    Residuo de naturaleza pétrea (hormigón)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |        |           |          |
|                                 | Gestión de residuos de la construcción de naturaleza pé-<br>trea (hormigón) según anejo, incluyendo transporte en ve-<br>hículo adecuado y acondicionado hasta el centro de ges-<br>tión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión<br>del residuo en un vertedero autorizado de residuos de na-<br>turaleza petrea. Se incluye la gestión documental desde<br>origen y centro de gestión. Códigos LER17 01 01, 17 01<br>03 |        |          |         |        |           |          |
|                                 | S/ Anejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |         |        |           |          |
|                                 | DEMOLICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |         |        |           |          |
|                                 | Demolición seleccionada pavimen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28,83  |          |         |        |           | 28,83    |
|                                 | hormigón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |         |        |           |          |
|                                 | Demolición obras de fábrica hormi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52,06  |          |         |        |           | 52,06    |
|                                 | o mampostería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |         |        |           |          |
|                                 | Demolición de bordillo y cuneta de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,59  |          |         |        |           | 10,59    |
|                                 | 0,30m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |         |        |           |          |
| 11.02<br>CCCC122C               | <b>t    Residuo de madera y restos de poda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |         |        |           |          |
|                                 | Gestión de residuos de madera s/ anejo, incluyendo trans-<br>porte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el cen-<br>tro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon<br>de gestión del residuo en un vertedero autorizado de resi-<br>duos de madera o poda. Se incluye la gestión documen-<br>tal desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 02<br>01                                                              |        |          |         |        |           |          |
|                                 | S/ Anejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |         |        |           |          |
|                                 | DEMOLICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |         |        |           |          |
|                                 | Demolición txabolas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,12   |          |         |        |           | 0,12     |
|                                 | Desmontaje de barandilla de madera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,14   |          |         |        |           | 0,14     |
|                                 | Despeje y desbroce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133,32 |          |         |        |           | 133,32   |
|                                 | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |         |        |           |          |
|                                 | Madera y restos de poda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,34   |          |         |        |           | 8,34     |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |        |           |          |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |        |           | 130,05   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |        |           |          |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |        |           | 141,92   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UDS    | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 11.03<br>CCCC125C | <b>t    Residuo de plástico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |         |        |           |          |
|                   | Gestión de residuos de plástico s/ anejo, incluyendo trans-<br>porte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el cen-<br>tro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon<br>de gestión del residuo en un vertedero autorizado de resi-<br>duos de plástico. Se incluye la gestión documental desde<br>origen y centro de gestión. Códigos LER17 02 03            |        |          |         |        |           |          |
|                   | S/ Anejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |         |        |           |          |
|                   | DEMOLICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         |        |           |          |
|                   | Desmontaje de bolidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,3    |          |         |        |           | 0,30     |
|                   | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         |        |           |          |
|                   | Plásticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,17   |          |         |        |           | 4,17     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |         |        |           | 4,47     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |         |        |           |          |
| 11.04<br>CCCC125M | <b>t    Residuo mezcla bituminosa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |        |           |          |
|                   | Gestión de residuos de mezcla bituminosa s/ anejo, inclu-<br>yendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado<br>hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que<br>sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autori-<br>zado de mezclas bituminosas. Se incluye la gestión docu-<br>mental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17<br>03 02 |        |          |         |        |           |          |
|                   | S/ Anejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |         |        |           |          |
|                   | DEMOLICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         |        |           |          |
|                   | Fresado de firme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 198,58 |          |         |        |           | 198,58   |
|                   | Demolición seleccionada de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 362,8  |          |         |        |           | 362,80   |
|                   | pavimento aglomerado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |         |        |           |          |
|                   | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         |        |           |          |
|                   | Mezclas bituminosas con alquitrán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47,05  |          |         |        |           | 47,05    |
|                   | hulla <10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |         |        |           | 608,43   |
| 11.05<br>CCCC126M | <b>t    Residuo de metales mezclados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |         |        |           |          |
|                   | Gestión de residuos de metales mezclados s/ anejo, inclu-<br>yendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado<br>hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que<br>sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autori-<br>zado de metales mezclados. Se incluye la gestión docu-<br>mental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17<br>04 07   |        |          |         |        |           |          |
|                   | S/ Anejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |         |        |           |          |
|                   | DEMOLICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         |        |           |          |
|                   | Demolición de txabolas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,66  |          |         |        |           | 18,66    |
|                   | Retirada de bionda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,1   |          |         |        |           | 15,10    |
|                   | Retirada de cerramiento simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,77   |          |         |        |           | 7,77     |
|                   | torsión o mala electrosoldada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |         |        |           |          |
|                   | Retirada de señal existente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,1    |          |         |        |           | 0,10     |
|                   | Retirada de cartel existente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,18   |          |         |        |           | 0,18     |
|                   | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         |        |           |          |
|                   | Metales mezclados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,5    |          |         |        |           | 2,50     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |         |        |           | 44,31    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |         |        |           |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UDS   | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 11.06<br>CCCC104C | <b>t Escombro mezclado sin mat. reciclable</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |         |        |           |          |
|                   | Gestión de escombro mezclado sin material reciclable según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de escombro mezclado. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 09 04  |       |          |         |        |           |          |
|                   | S/ Anejo<br>DEMOLICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |         |        |           |          |
|                   | Demolición de txabolas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,11 |          |         |        | 19,11     |          |
|                   | <b>CONSTRUCCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |         |        |           |          |
|                   | Otros residuos de construcción y demolición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,67  |          |         |        | 6,67      |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |         |        |           | 25,78    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |         |        |           |          |
| 11.07<br>CCCC106C | <b>t Papel y cartón</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |         |        |           |          |
|                   | Gestión de escombro mezclado sin material reciclable según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de escombro mezclado. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 03 03 08 |       |          |         |        |           |          |
|                   | S/ Anejo<br>CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |         |        |           |          |
|                   | Papel - cartón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,67  |          |         |        | 1,67      |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |         |        |           | 1,67     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |         |        |           |          |
| 11.08<br>CCC107C  | <b>t Basuras generadas por los operarios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |         |        |           |          |
|                   | Gestión de escombro mezclado sin material reciclable según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de escombro mezclado. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión.                      |       |          |         |        |           |          |
|                   | S/ Anejo<br>CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |         |        |           |          |
|                   | Basuras generadas por los operarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,83  |          |         |        | 0,83      |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |         |        |           | 0,83     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |         |        |           |          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

MEDICIONES

| CÓDIGO            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UDS      | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------|-----------|----------|
| 11.09<br>CCCC105C | <b>t Residuos peligrosos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |         |        |           |          |
|                   | Gestión de residuo peligroso según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 17 09 03                                                                                                     |          |          |         |        |           |          |
|                   | S/ Anejo<br>CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |         |        |           |          |
|                   | Otros residuos peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,17     |          |         |        | 4,17      |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |         |        |           | 4,17     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |         |        |           |          |
| 11.10<br>BNGB005C | <b>m3 Transporte y canon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |         |        |           |          |
|                   | Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a cualquier distancia, cumpliendo el D49/2009, la orden APM/1007/2007 y demás normativa vigente, y canon de gestión de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Código LER 17 05 04. La partida incluye así mismo la limpieza de camiones previa a la salida de la obra. |          |          |         |        |           |          |
|                   | S/ Anejo<br>CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |         |        |           |          |
|                   | Excavación general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.182,05 |          |         |        | 5.182,05  |          |
|                   | Excavación en zanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 523,76   |          |         |        | 523,76    |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |         |        |           | 5.705,81 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |         |        |           |          |
| 11.11<br>CCCC120C | <b>PA Tratamientos adicionales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |         |        |           |          |
|                   | Partida alzada a justificar para tratamientos adicionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |         |        |           |          |
|                   | S/ Anejo<br>CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |         |        |           |          |
|                   | Tratamientos complementarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        |          |         |        | 1,00      |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |         |        |           | 1,00     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |         |        |           |          |
| 11.12<br>CCCC112D | <b>t Materiales de construcción que contienen amianto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |         |        |           |          |
|                   | Gestión de residuo materiales de construcción que contienen amianto, según anejo, incluyendo carga, transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 17 06 05                                                      |          |          |         |        |           |          |
|                   | S/ Anejo<br>DEMOLICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |         |        |           |          |
|                   | Demolición txabolas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,66     |          |         |        | 3,66      |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |         |        |           | 3,66     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |         |        |           |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |         |        |           |          |

2.- 1. PREZIO-ZERRENDAA

2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO    | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| APUNTA    | m3 | <b>Apuntalamiento provisional del marco existente</b><br>Apuntalamiento provisional del marco existente durante la ejecución de la nueva estructura, incluso posterior retirada, incluyendo durmientes de madera, puntales necesarios y todo tipo de materiales y medios auxiliares necesarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,00           |         |
|           |    | CINCIENTA EUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |
| BBBE005C  | m2 | <b>Desmontaje y retidada de cubierta de fibroce-mento i/ andamio</b><br>Demolición de todas las cubiertas de fibroce-mento existentes en el ámbito de la obra, inclu-so p.p de solapes, chimeneas, lucernarios, cana-lones, bajantes, etc. realizada por empresa espe-cializada y autorizada para la realización de es-tos trabajos e inscrita en el REA, incluyendo pro-yecto del plan de desamiantado, desmontaje de la cubierta, paletizado, plastificado y demás ope-raciones previas a la retirada del material, módu-lo de descontaminación para los operarios, p.p. de andamio independiente para acceso de ope-rarios a cubierta así como todo tipo de medios auxi-liares para a correcta realización de los trabajos. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. | 125,00          |         |
|           |    | CIENTO VEINTICINCO EUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| BBHB0201A | m  | <b>Demolición de bordillo y cuneta de 0,30m</b><br>Demolición de conjunto de bordillo y cuneta con precorte con sierra de diamante adyacen-tes, incluso parte proporcional de base de hormi-gón. Se abona en el capítulo de gestión de resi-duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resul-tantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,90           |         |
|           |    | DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |
| BBHB0201B | m  | <b>Demolición de bordillo isleta</b><br>Demolición de bordillo de isleta con precorte con sierra de diamante adyacentes, incluso par-te proporcional de base de hormigón. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,58            |         |
|           |    | OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| BBHC101C | m  | <b>Retirada de bionda</b><br>Desmontaje y retirada de bionda simple y ele-mentos complementarios, incluso cimentación, anclajes, tornillería, por medios mecánicos y manuales, transporte a lugar indicado por la pro-piedad o retirada a vertedero. Se abona en el ca-pítulo de gestión de residuos la carga, el trans-porte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. | 12,20           |         |
|          |    | DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |
| BBHC504H | m  | <b>Desmontaje de barandilla de madera</b><br>Desmontaje de barandilla de madera, incluso elementos de sustentación y cimentación. Car-ga y transporte a lugar de acopio (almacén mu-nicipal) o vertedero. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a ver-tedero, relleno o centro de gestión, la propia ges-tión y el pago del canon de gestión de los mate-riales resultantes.                                           | 13,07           |         |
|          |    | TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |
| BBHF0037 | PA | <b>Demolición de txabolas</b><br>Partida alzada de abono íntegro para la demoli-ción de todas las txabolas en zonas afectadas por la obra. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                                             | 2.000,00        |         |
|          |    | DOS MIL EUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |         |
| BBHF009L | m  | <b>Retirada de cerramiento simple torsión o ma-lla electrosoldada</b><br>Retirada de cerramiento de simple torsión o ma-lla electrosoldada por medios mecánicos o ma-nuales. Se abona en el capítulo de gestión de re-siduos la carga, el transporte a vertedero, relle-no o centro de gestión, la propia gestión y el pa-go del canon de gestión de los materiales resul-tantes.                                                                       | 8,33            |         |
|          |    | OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRECIO EN LETRA                            | IMPORTE |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| BBHF010C | m2 | <b>Demolición seleccionada de pavimento aglomerado</b><br>Demolición seleccionada de todo tipo de pavimento aglomerado, hasta cualquier profundidad, incluso demolición de eventual base de hormigón, bordillos y cunetas, armaduras y p.p. de marcaje y cortes previo y final. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. | OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS             | 8,04    |
| BBHF010H | m2 | <b>Demolición seleccionada pavimento hormigón</b><br>Demolición seleccionada de pavimento de hormigón, incluso base de hormigón, armaduras y p.p. de marcaje y cortes previo y final. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                           | OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS             | 8,04    |
| BBHF0220 | m2 | <b>Fresado de firme</b><br>Escarificado de la capa superficial de firme, hasta cualquier profundidad. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                                                                                                           | CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | 4,74    |
| BBLJ001C | m3 | <b>Demolición obras de fábrica hormigón o mampostería</b><br>Demolición de obras de fábrica de hormigón armado, en masa o de mampostería y sus elementos auxiliares como impostas, barandillas, etc, por medios manuales o mecánicos, incluso corte previo. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                     | SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS   | 64,03   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRECIO EN LETRA                             | IMPORTE |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| BJFB0035 | m2 | <b>Despeje y desbroce</b><br>Despeje y desbroce en todo tipo de terreno incluso tala de árboles de pequeño porte, extracción de tocón, retirada y transporte de materiales a vertedero y eventual indemnización o canon de vertido, además de retirada del material existente en la parte inferior del talud y todas las operaciones auxiliares necesarias.                                                                                                                                                                     | DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS                | 2,09    |
| BNGB005C | m3 | <b>Transporte y canon</b><br>Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a cualquier distancia, cumpliendo el D49/2009, la orden APM/1007/2007 y demás normativa vigente, y canon de gestión de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Código LER 17 05 04. La partida incluye así mismo la limpieza de camiones previa a la salida de la obra.                                                      | DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS      | 18,50   |
| BNLB0250 | m3 | <b>Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.</b><br>Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecánicos, incluso demolición de obras de fábrica enterradas, carga y transporte al lugar de empleo o vertedero o centro de gestión, eventual indemnización y/o canon de vertido, así como parte proporcional de entibación ligera y semicuajada, agotamiento en caso necesario y refuerzo de cruces con servicios.                                                  | DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS | 16,76   |
| BNRB0010 | m3 | <b>Excavación, i/ bataches y demoliciones</b><br>Excavación en explanación, cajeros, pozos o elementos de cimentación en cualquier tipo de terreno incluso roca, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de bataches, demolición de obras de fábrica como muros, voladizos o descabezado de muro, y elementos enterrados. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. | NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   | 9,74    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO    | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| BRDF005C  | ud | <b>Retirada y recolocación de báculo y luminaria</b><br>Retirada, guarda y custodia y recolocación de báculo y luminaria existente, incluso desconexión, transporte a lugar de acopio provisional y retorno a la obra, tramo de canalización entre ubicación actual y definitiva, nuevo dado de cimentación, colocación en ubicación definitiva, reconexión y reposición de elementos dañados. | 720,00          |         |
|           |    | SETECIENTOS VEINTE EUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| BRDT001C  | m3 | <b>Retirada de tierra vegetal</b><br>Excavación de tierra vegetal para posterior reutilización en el ámbito de la obra, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de carga, transporte hasta zona de acopio y posterior descarga.                                                                                                                                                           | 10,67           |         |
|           |    | DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| BRFB307C  | m3 | <b>Relleno mat.sel. excavación</b><br>Relleno con material procedente de la excavación, que incluye suministro, clasificación, tratamiento, (cribado y zonificación), vertido, extendido, compactado y refino de taludes.                                                                                                                                                                      | 8,88            |         |
|           |    | OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |
| BRFB318C  | m3 | <b>Relleno mat.sel. préstamos</b><br>Relleno con material procedente de préstamos o cantera, que incluye suministro, vertido, extendido, compactado y refino de taludes.                                                                                                                                                                                                                       | 16,91           |         |
|           |    | DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |
| BRFB403C  | m3 | <b>Relleno zanja mat. excavación</b><br>Relleno de zanja con material seleccionado procedente de la excavación o préstamos, que incluye suministro, clasificación, tratamiento, (cribado y zonificación), vertido, extendido y compactado.                                                                                                                                                     | 8,50            |         |
|           |    | OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |
| BRFB512BZ | m3 | <b>Base zahorra artificial con RCD de hormigon</b><br>Base de zahorra RCD'S pétreas procedentes de machaqueo de hormigón, compactada al 98% del proctor modificado, que cumpla las especificaciones establecidas en el PG-3 y en la Norma para el Dimensionamiento de Firmes de la Red de Carreteras del País Vasco, incluso suministro, vertido, extendido, nivelado y compactado.            | 36,52           |         |
|           |    | TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO    | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                               | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| BRHB5031A | m3 | <b>Grava caliza de cantera</b><br>Relleno con grava de piedra caliza en rama de tamaño máximo 6-8 cm, procedente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendido y compactado.                     | 38,00           |         |
|           |    | TREINTA Y OCHO EUROS                                                                                                                                                                                      |                 |         |
| BRLB5010  | m3 | <b>Relleno localizado material filtrante</b><br>Relleno localizado de material filtrante en trasdos de muros realizado por tongadas, incluso suministro, extendido y compactado.                          | 39,66           |         |
|           |    | TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS                                                                                                                                                         |                 |         |
| BRLF0130  | m3 | <b>Relleno zanja arena caliza cantera</b><br>Relleno de zanja con arena caliza procedente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y compactado.                                  | 37,91           |         |
|           |    | TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS                                                                                                                                                           |                 |         |
| BRLZ402CD | m3 | <b>Relleno zanja mat.sel.S3</b><br>Relleno de zanja con material seleccionado (S-3) procedente de cantera o producto de la excavación, que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y compactado. | 24,04           |         |
|           |    | VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS                                                                                                                                                                    |                 |         |
| BVDB145C  | m3 | <b>Escollera en seco</b><br>Escollera en seco de 40-60 cm de tamaño medio, incluso selección de piedra, colocación, vertido y compactado de la misma. Totalmente rematado.                                | 78,57           |         |
|           |    | SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS                                                                                                                                                       |                 |         |
| BVVB001C  | m2 | <b>Malla geotextil</b><br>Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210 gr/m², incluido suministro, colocación y parte proporcional de solapes.                                                             | 2,29            |         |
|           |    | DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS                                                                                                                                                                        |                 |         |
| BVVB001D  | m2 | <b>Malla geotextil</b><br>Geotextil tipo Basetrac Woven PP 230 de Huesker o similar, incluido suministro, colocación y parte proporcional de solapes.                                                     | 2,68            |         |
|           |    | DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS                                                                                                                                                                     |                 |         |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRECIO EN LETRA                                         | IMPORTE |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| CCC107C  | t  | <b>Basuras generadas por los operarios</b><br>Gestión de escombros mezclados sin material reciclable según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de escombros mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión.                                                             | TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS                             | 350,00  |
| CCCC102C | t  | <b>Residuo de naturaleza pétrea (hormigón)</b><br>Gestión de residuos de la construcción de naturaleza pétrea (hormigón) según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos de naturaleza pétrea. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 01 01, 17 01 03 | TREINTA Y DOS EUROS                                     | 32,00   |
| CCCC104C | t  | <b>Escombros mezclados sin mat. reciclable</b><br>Gestión de escombros mezclados sin material reciclable según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de escombros mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 09 04                                     | CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS | 173,33  |
| CCCC105C | t  | <b>Residuos peligrosos</b><br>Gestión de residuo peligroso según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 17 09 03                                                                                  | CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS                     | 435,00  |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRECIO EN LETRA                                      | IMPORTE  |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| CCCC106C | t  | <b>Papel y cartón</b><br>Gestión de escombros mezclados sin material reciclable según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de escombros mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 03 03 08                                                        | CUARENTA EUROS                                       | 40,00    |
| CCCC112D | t  | <b>Materiales de construcción que contienen amianto</b><br>Gestión de residuo materiales de construcción que contienen amianto, según anejo, incluyendo carga, transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 17 06 05 | CUATROCIENTOS EUROS                                  | 400,00   |
| CCCC120C | PA | <b>Tratamientos adicionales</b><br>Partida alzada a justificar para tratamientos adicionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MIL EUROS                                            | 1.000,00 |
| CCCC122C | t  | <b>Residuo de madera y restos de poda</b><br>Gestión de residuos de madera s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos de madera o poda. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 02 01                                                           | CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS   | 46,67    |
| CCCC125C | t  | <b>Residuo de plástico</b><br>Gestión de residuos de plástico s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos de plástico. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 02 03                                                                             | CIENTO VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS | 126,67   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO    | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRECIO EN LETRA                              | IMPORTE |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| CCCC125M  | t  | <b>Residuo mezcla bituminosa</b><br>Gestión de residuos de mezcla bituminosa s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de mezclas bituminosas. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 03 02  | CINCUENTA EUROS                              | 50,00   |
| CCCC126M  | t  | <b>Residuo de metales mezclados</b><br>Gestión de residuos de metales mezclados s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de metales mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 04 07 | CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | 46,50   |
| CONDSBPR  | m  | <b>Localización y balizamiento de tubería existente</b><br>Localización y balizamiento de tubería existente, incluyendo apertura y cierre de catas por medios mecánicos y manuales, y colocación de cinta de balizamiento en toda la longitud del tramo.                                                                                                                               | QUINCE EUROS                                 | 15,00   |
| DB9009003 | ud | <b>Desmontaje de bolardos</b><br>De desmontaje de bolaro. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                                                             | VEINTE EUROS                                 | 20,00   |
| DLDI160C  | m  | <b>Dren longitudinal Ø 160 mm</b><br>Conducción con dren de PVC de 160 mm de diámetro, según plano de detalles, incluso excavación, cama de hormigón HNE-20, relleno con material filtrante, geotextil y parte proporcional de ejecución de juntas y conexiones a arquetas.Totamente rematado.                                                                                         | VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS      | 26,50   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO     | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRECIO EN LETRA                        | IMPORTE |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| DP9009001B | ud | <b>Desmontaje de semáforo</b><br>Desmontaje de semáforo existente, incluso des-conexionado, demolición de cimentación existente, carga y transporte a lugar de acopio (almacén DFG) o vertedero, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Unidad totalmente ejecutada.                             | TRESCIENTOS EUROS                      | 300,00  |
| DTJB0003   | ud | <b>Retirada de señal existente</b><br>Retirada de señal vertical existente, incluso demolición de cimentación de la misma. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                 | VEINTIDÓS EUROS con SIETE CÉNTIMOS     | 22,07   |
| DTJB0003A  | ud | <b>Retirada de cartel existente</b><br>Retirada de cartel de señalización vertical existente, incluso demolición de cimentación del mismo. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. | CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS       | 40,11   |
| EBNR4110   | m  | <b>Tubería PEAD Ø110 protección</b><br>Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, incluso suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas especiales.                                                      | TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS | 3,98    |
| EBNR4110A  | m  | <b>Tubería PEAD Ø110 protección embebido</b><br>Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro exterior embebido en estructura de hormigón, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, incluso suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas especiales.          | CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS      | 4,14    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO      | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| EEJA10H45CE | m  | <b>Bajante prefabricada Tipo II</b><br>Bajante prefabricada de hormigón Tipo II según planos, incluso parte proporcional de excavación, preparación de la base de asiento, base de hormigón, recibido entre piezas, embocaduras, etc. Totalmente acabado y colocado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95,00           |         |
|             |    | NOVENTA Y CINCO EUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |
| EENP0315    | m  | <b>Tubería PVC Ø315 UNE 1401-1-SN4</b><br>Tubería de PVC ecológico tipo "Ecosan" o similar, de 315 mm de diámetro exterior y 7.2mm de espesor, SN-4 según norma UNE 1401-1, con capas interior y exterior de PVC virgen, y capa intermedia de PVC reciclado, con porcentaje mínimo del 60% de reciclado, de conformidad con la norma UNE EN 15343, y fabricadas según lo establecido por la UNE EN 13476-2, incluso suministro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante camión cisterna, visualización con cámara en circuito cerrado de TV y pruebas. | 54,25           |         |
|             |    | CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         |
| EETH0104    | ud | <b>Boquilla para tubo Ø300</b><br>Boquilla de desagüe para colector de 300mm de diámetro, según plano de detalle; que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado, acero y remates, totalmente terminada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 378,16          |         |
|             |    | TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |
| ETZC0010    | m  | <b>Cinta aviso conducción</b><br>Cinta de aviso de conducción eléctrica, que incluye suministro y colocación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,41            |         |
|             |    | CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |
| EVIJ0090D   | ud | <b>Base cimentación 40x40x60 cm</b><br>Base de cimentación de 0.40x0.40x0.60 m según plano de detalles, construida con hormigón en masa, que incluye excavación, codos, encofrado y desencofrado, pernos de anclaje y tornillería de acero inoxidable... etc. Totalmente terminada y rematada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78,00           |         |
|             |    | SETENTA Y OCHO EUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRECIO EN LETRA | IMPORTE |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| EVJD014C | ud | <b>Arq.alumb.40x40x60 cm i/tapa</b><br>Arqueta tipo de alumbrado público, con o sin toma de tierra, de hormigón armado, de 0,40 x 0,40 m en planta por 0,60 m de profundidad y paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón, acero y desencofrado y tapa de aluminio pavimentable o fundición dúctil con inscripción según criterios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rematada.  | 204,46          |         |
|          |    | DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |
| EVJD015C | ud | <b>Conexión con arqueta existente de alumbrado</b><br>Conexión con arqueta existente, incluso perforación de la pared de la arqueta y recibido de tubos. Totalmente terminada y rematada.                                                                                                                                                                                                                                                            | 250,00          |         |
|          |    | DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |         |
| EVJD016C | ud | <b>Arq.alumb.60x60x100 cm i/tapa</b><br>Arqueta tipo de alumbrado público, con o sin toma de tierra, de hormigón armado, de 0,60 x 0,60 m en planta por 1,00 m de profundidad y paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón, acero y desencofrado y tapa de aluminio pavimentable o fundición dúctil con inscripción según criterios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rematada. | 337,81          |         |
|          |    | TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |
| EVJD016D | ud | <b>Arqueta 60x60cm, cualquier prof., i/tapa o rejilla</b><br>Arqueta de hormigón armado, de 0,60 x 0,60 m en planta y cualquier profundidad, y paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón, acero y desencofrado y tapa o rejilla de fundición dúctil modelo a elegir y con inscripción según criterios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rematada.                              | 808,66          |         |
|          |    | OCHOCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRECIO EN LETRA                                                | IMPORTE |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| EVJD018D | ud | <b>Arqueta 80x80cm, cualquier prof., i/tapa o rejilla</b><br>Arqueta de hormigón armado, de 0,80 x 0,80 m en planta y cualquier profundidad, y paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón, acero y desencofrado y tapa o rejilla de fundición dúctil modelo a elegir y con inscripción según criterios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rematada. | NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS | 964,93  |
| EVXB005C | ud | <b>Legalización de la instalación</b><br>Redacción de proyecto de alumbrado, incluso visado para su tramitación ante los organismos competentes.                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUINIENTOS CINCUENTA EUROS                                     | 550,00  |
| EVXB010C | ud | <b>Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m</b><br>Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro.incluso material accesorio y mano de obra.                                                                                                                                                                                                                              | TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS                                | 13,04   |
| EVXB112C | m  | <b>Conductor de cobre con recubrimiento XLPE RV-K 3 x 2,5 mm2 i/ conex. aluminio</b><br>Conductor de cobre con recubrimiento XLPE RV-K 3x2,5mm² de sección, incluso material accesorio, p.p. de conexiones bimetálico con las secciones de aluminio y mano de obra.                                                                                                                                                     | DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS                           | 2,72    |
| EVXB115C | m  | <b>Conductor de cobre desnudo soterrado de XLPE 35 mm2</b><br>Conductor de aluminio desnudo, de 35mm² de sección, en trazado soterrado en zanja, incluso material accesorio y mano de obra.                                                                                                                                                                                                                             | CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS                     | 4,53    |
| EVXB118C | m  | <b>Conductor de aluminio con recubrimiento XLPE 4 x 16 mm2</b><br>Conductor de aluminio semirrígido clase 2 con recubrimiento XLPE y cubierta exterior de poliolefina termoplástica libre de halógenos, no propagador de la llama, de 4x16mm² de sección, en trazado aéreo o bajo tubo, incluso material accesorio y mano de obra.                                                                                      | SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS                         | 6,66    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO    | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRECIO EN LETRA                             | IMPORTE  |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| EVXB514CD | ud | <b>Punto de luz y luminaria Luma gen2 BGP702 T25 y columna de h=4m</b><br>Luminaria Philips - BG702 T25 1 LED 65-4S/740 DM70 o similar, con cuerpo de fundición de aluminio, incluso columna troncocónica de acero galvanizado de 4 metros de altura, con puerta de registro enrasada y fijación al suelo mediante placa con 4 pernos de anclaje, caja de protección. Totalmente instalada. | MIL CIENT EUROS                             | 1.100,00 |
| GEOT      | m  | <b>Sondeo de verificación</b><br>Sondeo de verificación de condiciones de cimentación de la ODT-4, incluso p.p. de análisis de conclusiones y definición de condiciones definitivas de cimentación por parte de geólogo, incluso supervisión del sondeo por parte del mismo.                                                                                                                | CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS                | 185,00   |
| HDCF001C  | m  | <b>Suministro e hincia de carril UIC54</b><br>Suministro de carril UIC54 en pantalla provisional o definitiva, con o sin recuperación de carril, incluso transporte desde lugar de origen a la obra, descarga del material e hincia por percusión.                                                                                                                                          | CIENTO UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS | 101,78   |
| HEFZ00201 | m3 | <b>Zahorra artificial ZA-25</b><br>Zahorra artificial ZA-25 procedente de cantera o préstamos, que cumpla con las especificaciones del Pliego de condiciones, incluso preparación de la superficie, suministro en obra, extendido y compactación.                                                                                                                                           | CUARENTA EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS      | 40,26    |
| HKBD0055  | m  | <b>Bordillo tipo isleta C9 hg.pref. 13x25 cm</b><br>Bordillo de hormigón prefabricado isleta C9, de 13x25 cm, con doble capa extrafuerte de cuarzo, según plano de detalles, incluso suministro, base de hormigón armado, preparación y/o excavación de la base, colocación, mortero de agarre, recibido de juntas y remates.                                                               | VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS | 28,92    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO    | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRECIO EN LETRA                                    | IMPORTE |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| HKFB0003  | m  | <b>Bordillo de piedra</b><br>Suministro y colocación de bordillo de piedra natural similar al existente en zonas próximas, incluso precorte, demolición de pavimento, preparación y/o excavación de la base, base de hormigón, armadura, p.p. de formación de buzones con rotaflex en el propio bordillo cuando coincida con las rejillas de pluviales actuales, cortes, recibido de juntas, remates, etc. Totalmente colocado y rematado. | SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS    | 62,98   |
| HLMB015C  | m  | <b>Cuneta 0.30 m</b><br>Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in situ" de 0,30 m de anchura vista, incluso eventual corte y/o demolición de pavimento, excavación, preparación de la superficie, encofrado y desencofrado, hormigón, acero y acabado superficial a la llana, totalmente rematada.                                                                                                                                      | TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS    | 33,82   |
| HLMT135CA | m  | <b>Cuneta de terraplén 0.50m</b><br>Cuneta de hormigón en masa "in situ", de 0,50 m de anchura en la base, según plano de detalle; que incluye excavación y rasanteo de la base, cama de asiento de arena de 10 cm, hormigón, encofrado, nivelación y remates, totalmente terminada.                                                                                                                                                       | TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | 38,74   |
| HNMBD12S  | t  | <b>Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 D, calizo (D 12 rodadura) 5cm</b><br>Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 16 surf 45/80-60 D (D-12) con árido calizo, de 5cm de espesor mínimo, en capa base, incluso fabricación, suministro, relleno de irregularidades, transporte, extendido, compactación y limpieza de superficie, incluso filler, betún modificado y ligante NFU, según Pliego.           | NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | 99,79   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRECIO EN LETRA                                    | IMPORTE |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| HNMBD20J | t  | <b>Mezcla bituminosa AC 22 bin 35/50 S, caliza (S 20 intermedia) 7cm</b><br>Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 22 bin 35/50 S (S-20) con árido calizo, de 7cm de espesor mínimo, en capa intermedia, incluso fabricación, suministro, relleno de irregularidades, transporte, extendido, compactación y limpieza de superficie, incluso filler, betún y ligante NFU, según Pliego.                                           | NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | 99,79   |
| HNMBG01  | m3 | <b>Explan. mejor. mat.selecc.cant/prést. (S-3)</b><br>Formación de explanada mejorada con material seleccionado tipo S-3 procedente de cantera o préstamos, que cumpla las especificaciones establecidas en el PG-3 y en la Norma para el Dimensionamiento de Firms de la Red de Carreteras del País Vasco, incluso preparación de la superficie, suministro, extendido, compactado y pruebas según lo especificado en los artículos correspondientes del PG-3. | VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS      | 25,83   |
| HNMBG02D | m3 | <b>Explanada mejorada árido reciclado</b><br>Formación de explanada mejorada con material seleccionado procedente de RCD'S pétreos, que cumpla las especificaciones establecidas en el PG-3 y en la Norma para el Dimensionamiento de Firms de la Red de Carreteras del País Vasco, incluso preparación de la superficie, suministro, extendido, compactado y pruebas según lo especificado en los artículos correspondientes del PG-3.                         | VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS              | 21,50   |
| HNRA021C | m2 | <b>Riego de adherencia termoadherente ECR-1-m</b><br>Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de betún asfáltico tipo ECR-1-m modificado con polímeros, incluso limpieza de la superficie y extendido.                                                                                                                                                                                                                                                     | UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS                         | 1,11    |
| HNRI021C | m2 | <b>Riego de imprimación</b><br>Riego de imprimación de 1,5 Kg de betún asfáltico, incluso limpieza de la superficie y extendido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS                         | 1,10    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRECIO EN LETRA                                      | IMPORTE |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| HPBB0150 | m2 | <b>Reposición de pavimento existente</b><br>Reposición de pavimento existente de aceras o viales, incluso bordillos, cunetas, zahorras, sole-ras, baldosas, riegos, mezclas bituminosas y to-do tipo de materiales y medios auxiliares nece-sarios para la correcta terminación de los traba-jos. Totalmente rematado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS | 55,39   |
| HRCH007H | m  | <b>Barandilla de plástico reciclado</b><br>Barandilla de plástico reciclado modelo OSLO de Jolas o similar, según plano de detalle, inclu-yendo placas, anclajes y pies de anclaje para amarre a elementos de hormigón o apertura de pozo y relleno con hormigón para instalación en zonas verdes, adaptación a pendientes, p.p. de transporte, mano de obra, medios auxiliares y piecerío necesario para su colocación y ancla-je, color a elegir por la D. O. Totalmente coloca-da y rematada.                                                                                                                                                                                                                                                         | OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS   | 84,88   |
| HTFB0010 | m  | <b>Línea longitudinal 10cm.</b><br>Linea longitudinal en calzada de 10 cm. de an-chura, pintura termoplástica en frío de dos com-ponentes aplicada a mano o a máquina con pre-mezclado en masa del 15 % de material antides-lizante y aplicación de esferas y antideslizante superficial, reflexiva blanca o color a elegir por la D. O., adecuada a circulación de vehículos de acuerdo a reglamento de circulación, realmen-te pintado, incluso barrido, limpieza de la base y premarcaje sobre el pavimento, texturado de la superficie pintada, etc....Medida la superficie real-mente pintada, deduciendo huecos. (Carga míni-ma de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm y esferas retrorreflectantes y de material antidesli-zante mínimo 80g/m) | DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS               | 2,37    |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRECIO EN LETRA                              | IMPORTE |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| HTFB0015 | m  | <b>Línea longitudinal 15cm.</b><br>Linea longitudinal en calzada de 15 cm. de an-chura, pintura termoplástica en frío de dos com-ponentes aplicada a mano o a máquina con pre-mezclado en masa del 15 % de material antides-lizante y aplicación de esferas y antideslizante superficial, reflexiva blanca o color a elegir por la D. O., adecuada a circulación de vehículos de acuerdo a reglamento de circulación, realmen-te pintado, incluso barrido, limpieza de la base y premarcaje sobre el pavimento, texturado de la superficie pintada, etc....Medida la superficie real-mente pintada, deduciendo huecos. (Carga míni-ma de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm y esferas retrorreflectantes y de material antidesli-zante mínimo 80g/m) | DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS      | 2,53    |
| HTFB0030 | m  | <b>Línea longitudinal 30cm.</b><br>Linea longitudinal en calzada de 30 cm. de an-chura, pintura termoplástica en frío de dos com-ponentes aplicada a mano o a máquina con pre-mezclado en masa del 15 % de material antides-lizante y aplicación de esferas y antideslizante superficial, reflexiva blanca o color a elegir por la D. O., adecuada a circulación de vehículos de acuerdo a reglamento de circulación, realmen-te pintado, incluso barrido, limpieza de la base y premarcaje sobre el pavimento, texturado de la superficie pintada, etc....Medida la superficie real-mente pintada, deduciendo huecos. (Carga míni-ma de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm y esferas retrorreflectantes y de material antidesli-zante mínimo 80g/m) | CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   | 4,64    |
| HTFB114C | m  | <b>Señalización horizontal en obra TB-12</b><br>Señalización horizontal con pintura amarillo-na-ranja tipo TB-12, que incluye limpieza, premar-cado. Todo incluido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS        | 2,36    |
| HTFB117C | m2 | <b>Señal pintada sobre pavimento</b><br>Superficie pintada con pintura naranja de obra en flechas, cebreados, línea de STOP o ceda el paso, incluída pintura, limpieza, premarcaje. To-talmente rematada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS | 22,39   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO    | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRECIO EN LETRA                                                | IMPORTE |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| HTFB216CA | m  | <b>Barrera de hormigón simple</b><br>Barrera de seguridad de hormigón prefabricado simple, con nivel de contención H1 y deflexión dinámica 0,4m o inferior e índice de severidad A, o similares, con marcado CE incluso colocación, modelo a aprobar por la D. O. Totalmente terminada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 192,20  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS                 |         |
| HTFJ002C  | m2 | <b>Marca vial señales/ blanca dos componentes</b><br>Marca vial, tales como flechas, señales, ...etc, sobre pavimento, con pintura blanca reflectante termoplástica en caliente de dos componentes, acabado rascado, incluida la limpieza de la superficie, replanteo y remates. Nivel mínimo de retrorreflexión 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 22,39   |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS                   |         |
| HTJB0003C | ud | <b>Señal de acero galvanizado 90cm.</b><br>Señal de diámetro equivalente 90 cm o geometría similar, de chapa de acero pregalvanizada, grado de retroreflexión 2, con lámina de base, lámina acrílica transparente en orlas y fondos, lámina de vinilo negro en rótulos y leyendas y film protector de lámina antivandálica transparente de fluopolímeros de alto rendimiento en frente y bordes y reverso en color gris azulado, según criterio de los técnicos competentes de la DFG; incluso dimensionado, cálculo y diseño de la cimentación y soportes, cimentación, postes de sustentación, piezas de anclaje y tornillería, todo ello galvanizado en caliente. Totalmente colocada. |                                                                | 335,75  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS |         |
| HTJB0003D | ud | <b>Señal adicional en poste de acero galvanizado 90cm.</b><br>Señal de diámetro equivalente 90 cm o geometría similar, de chapa de acero pregalvanizada, grado de retroreflexión 2, con lámina de base, lámina acrílica transparente en orlas y fondos, lámina de vinilo negro en rótulos y leyendas y film protector de lámina antivandálica transparente de fluopolímeros de alto rendimiento en frente y bordes y reverso en color gris azulado, según criterio de los técnicos competentes de la DFG; incluso piezas de anclaje y tornillería, todo ello galvanizado en caliente. Totalmente colocada.                                                                                |                                                                | 211,65  |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRECIO EN LETRA                                    | IMPORTE |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS |         |
| HTJB025D | m  | <b>Borrado de línea existente</b><br>Borrado de línea de señalización horizontal existente mediante granallado de la superficie, incluso barrido, limpieza y retirada de escombros generados a vertedero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | 0,91    |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS               |         |
| HTJN0312 | ud | <b>Placa complementaria de 50x30 cm, reflectante</b><br>Placa complementaria de aprox. 50x30 cm, de chapa de aluminio, grado de retroreflexión 2, con lámina de base, lámina acrílica transparente en orlas y fondos, lámina de vinilo negro en rótulos y leyendas y film protector de lámina antivandálica transparente de fluopolímeros de alto rendimiento en frente y bordes y reverso en color gris azulado, según criterio de los técnicos competentes de la DFG; incluso piezas de anclaje y tornillería, todo ello galvanizado en caliente. Totalmente colocada. |                                                    | 83,87   |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  |         |
| HTJX002C | ud | <b>Señal temporal triangular o circular</b><br>Suministro, colocación y retirada de señal triangular o circular con balizamiento luminoso nocturno, todas las veces que requiera la obra y p.p. de amortización de señal, con un nivel de retroreflexión 2, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HNE-20, poste de sustentación, elementos de sujeción y parte proporcional de tornillería y piezas especiales en acero galvanizado. Totalmente colocada.                                                                                     |                                                    | 200,09  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DOSCIENTOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS                |         |
| HTNB007C | m  | <b>Barrera de hormigón prefabricado</b><br>Barrera de hormigón prefabricado, incluso parte proporcional de captafaros, incluso colocación y retirada tantas veces como la obra o las fases de proyecto lo requieran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | 39,41   |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS   |         |
| HTNP015C | m  | <b>Pedestal para anclaje de barrera de hormigón simple</b><br>Pedestal de hormigón armado para apoyo y anclaje de barrera del sistema de contención, según plano de detalle, incluyendo encofrados complementarios y berenjenos a los medidos con el muro, ferrallado del pedestal, p.p. de anclaje de pretil y fratasado del hormigón.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | 54,02   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO    | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRECIO EN LETRA                                        | IMPORTE |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS              |         |
| IATV1654  | m3 | <b>Aporte y extendido de tierra vegetal</b><br>Aporte y extendido de tierra vegetal excavada previamente y acopiada en obra, dificultad de extension baja. Exenta de rizomas y tallos de especies exóticas y/o invasoras. Incluye la carga, transporte, el extendido y refino de la superficie, el desfonde-subsolado, con retirada de elementos gruesos, enmiendas, limpieza vegetación invasora y dos pasadas en rotovator en dos pasadas cruzados y rastrillado ligero con medios manuales. |                                                        | 6,50    |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS                      |         |
| JZNB424CA | m  | <b>Junta de hormigonado de poliestireno expandido</b><br>Junta de hormigonado s/ plano de detalle que incluye suministro y colocación de poliestireno expandido, así como encofrado y todos los trabajos complementarios necesarios. Totalmente rematada.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | 7,05    |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS                         |         |
| LDBB000C  | m3 | <b>Hormigón HL-15/B/30</b><br>Hormigón en masa HL-15/B/30 en nivelación y camas de limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | 137,81  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS |         |
| LDBK0010  | m3 | <b>Hormigón HM-20/B/20/X0</b><br>Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | 140,72  |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS       |         |
| LDJ003AD  | m3 | <b>Hormigón HA-30/B/20/XS1+XA1</b><br>Hormigón HA 30/B/20/XS1+XA1, en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.                                                                                                                                                             |                                                        | 182,84  |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                          | PRECIO EN LETRA                                          | IMPORTE |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS |         |
| LFLC001B | m2 | <b>Encofrado recto visto</b><br>Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.    |                                                          | 42,36   |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS         |         |
| LFLD0010 | m2 | <b>Encofrado recto oculto</b><br>Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  |                                                          | 38,84   |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS       |         |
| LHBS0020 | kg | <b>Acero AP 500 SD barras corrugadas</b><br>Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso suministro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores.                   |                                                          | 1,90    |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS                            |         |
| LIPB016C | m  | <b>Imposta in situ 0.40X0.20 m</b><br>Imposta de hormigón armado según plano de detalles, de dimensiones aproximadas 0,40x0,20 m, incluso hormigón, encofrado, armado, acabado superficial a la llana y suministro y replanteo. Totalmente rematada. |                                                          | 46,03   |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS                  |         |
| LIPD0010 | m2 | <b>Impermeab. pintura bitum.</b><br>Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintura bituminosa incluso limpieza y secado de la superficie.                                                                                                |                                                          | 9,13    |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                      | NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS                           |         |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRECIO EN LETRA                                             | IMPORTE |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| MPFF008D | m  | <b>Micropilote Ø 200 mm 139,7x9 i/anillo acero superior</b><br>Micropilote Ø 200 mm de diámetro exterior, armado con tubo de acero N-80 de 139,7 mm de diámetro exterior y 9 mm de espesor, que incluye perforación, tubo, inyección de lechada de cemento con cemento CEM I 32,5N con relación a/c=0,5 o, en su caso, mortero , excesos de inyección de lechada o mortero y empleo de lodos tixotrópicos o camisa de acero recuperable en caso necesario, p.p. de formación de plataforma de trabajo y de anillo superior de 35mm de espesor y soldadura del mismo, así como descabezado en caso necesario, horas de parada, carga y transporte a vertedero autorizado de material resultante, canon de vertido y puesta en obra y retirada de todos los equipos tanto principales como complementarios. Medida la longitud real requerida. | DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | 236,63  |
| PDIA015C | m2 | <b>Hidrosiembra de herbáceas</b><br>Hidrosiembra a base de:12 gr estab.curasol, 32 gr semillas,100 gr celulosa,100 gr de paja,50 gr abono npk,50 gr abono lib.contr.,7 gr pol.ab-sorb. Sin aditivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS                      | 2,75    |
| PDIA016C | m2 | <b>Hidrosiembrea de especies herbáceas y leñosas</b><br>Hidrosiembra a base de:12 gr estab.curasol, 32 gr semillas (1,6 gr. de leñosas),100 gr celulosa,100 gr de paja,50 gr abono npk,50 gr abono lib.contr.,7 gr pol.absorb. Sin aditivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS                      | 2,75    |
| RDHD730G | m2 | <b>Aislam.Placa 50mm Polies.Ext.45K</b><br>Aislamiento con placas rígidas de poliestireno extrusionado de 50 mm. de espesor y 45 Kg/m3 de densidad, resistencia a compresión 500, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación. Medida la superficie ejecutada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS                           | 12,50   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

| CÓDIGO                                                 | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRECIO EN LETRA                                                  | IMPORTE   |
|--------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| RETPOSHG                                               | ud | <b>Retirada de poste de hormigón</b><br>Retirada de poste de hormigón, incluso demolición de cimentación de la misma. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                                        | CIENTO CINCUENTA EUROS                                           | 150,00    |
| RF007047                                               | ud | <b>Recrecido tapa existente</b><br>De recrecido de arqueta existente, de cualquier dimensión y hasta cualquier altura, incluso desmontaje de la tapa metálica, demolición de la cubierta, recrecido con muros de hormigón, colocación de nuevos pates y suministro y colocación de nueva tapa, así como los materiales y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.                                             | TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS                                      | 350,00    |
| SMCR001C                                               | ud | <b>Seto abelia</b><br>Suministro y plantación de Abelia (Abelia x grandiflora) de 50/70 cm de altura servida en maceta de 10l. El precio incluye la apertura de hoyo (0,6m x 0,6m x 0,6m) en cualquier clase de terreno, relleno de hoyo con tierra vegetal, abono previa verificación del drenaje, plantación, colocación de tutor y riego. Densidad de plantación 1Ud/0,6 m.l. Incluye reposición de marras el primera año. | VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS                          | 23,50     |
| XXXX705C                                               | ud | <b>Estudio de Seguridad y Salud</b><br>Estudio de Seguridad y Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIECISÉIS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS | 16.064,88 |
| Donostia, septiembre de 2025                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |           |
| <div>[</div>                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |           |
| Fdo.: <b>Álvaro Arrieta</b><br>Ingeniero de C. C. y P. |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |           |

3.- 2. PREZIO-ZERREND

3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO    | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPORTE |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| APUNTA    | m3 | <b>Apuntalamiento provisional del marco existente</b><br>Apuntalamiento provisional del marco existente durante la ejecución de la nueva estructura, incluso posterior retirada, incluyendo durmientes de madera, puntales necesarios y todo tipo de materiales y medios auxiliares necesarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|           |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|           |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,00   |
| BBBE005C  | m2 | <b>Desmontaje y retirada de cubierta de fibrocemento i/ andamio</b><br>Demolición de todas las cubiertas de fibrocemento existentes en el ámbito de la obra, incluso p.p de solapes, chimeneas, lucernarios, canalones, bajantes, etc. realizada por empresa especializada y autorizada para la realización de estos trabajos e inscrita en el REA, incluyendo proyecto del plan de desamiantado, desmontaje de la cubierta, paletizado, plastificado y demás operaciones previas a la retirada del material, módulo de descontaminación para los operarios, p.p. de andamio independiente para acceso de operarios a cubierta así como todo tipo de medios auxiliares para a correcta realización de los trabajos. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. |         |
|           |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|           |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125,00  |
| BBHB0201A | m  | <b>Demolición de bordillo y cuneta de 0,30m</b><br>Demolición de conjunto de bordillo y cuneta con precorte con sierra de diamante adyacentes, incluso parte proporcional de base de hormigón. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|           |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,58    |
|           |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,61    |
|           |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,71    |
|           |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,90   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO    | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE  |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BBHB0201B | m  | <b>Demolición de bordillo isleta</b><br>Demolición de bordillo de isleta con precorte con sierra de diamante adyacentes, incluso parte proporcional de base de hormigón. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                           |          |
|           |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,10     |
|           |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,92     |
|           |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,56     |
|           |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,58     |
| BBHC101C  | m  | <b>Retirada de bionda</b><br>Desmontaje y retirada de bionda simple y elementos complementarios, incluso cimentación, anclajes, tornillería, por medios mecánicos y manuales, transporte a lugar indicado por la propiedad o retirada a vertedero. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. |          |
|           |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,22     |
|           |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,18     |
|           |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,80     |
|           |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,20    |
| BBHC504H  | m  | <b>Desmontaje de barandilla de madera</b><br>Desmontaje de barandilla de madera, incluso elementos de sustentación y cimentación. Carga y transporte a lugar de acopio (almacén municipal) o vertedero. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                            |          |
|           |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,03     |
|           |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,16     |
|           |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,88     |
|           |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,07    |
| BBHF0037  | PA | <b>Demolición de txabolas</b><br>Partida alzada de abono íntegro para la demolición de todas las txabolas en zonas afectadas por la obra. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                                          |          |
|           |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|           |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.000,00 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMPORTE     |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| BBHF009L | m  | <b>Retirada de cerramiento simple torsión o ma-lla electrosoldada</b><br>Retirada de cerramiento de simple torsión o ma-lla electrosoldada por medios mecánicos o ma-nuales. Se abona en el capítulo de gestión de re-siduos la carga, el transporte a vertedero, relle-no o centro de gestión, la propia gestión y el pa-go del canon de gestión de los materiales resul-tantes.                                                                                                     |             |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,22        |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,56        |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,55        |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8,33</b> |
| BBHF010C | m2 | <b>Demolición seleccionada de pavimento aglo-merado</b><br>Demolición seleccionada de todo tipo de pavi-mento aglomerado, hasta cualquier profundi-dad, incluso demolición de eventual base de hor-migón, bordillos y cunetas, armaduras y p.p. de marcaje y cortes previo y final. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el trans-porte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. |             |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,43        |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,08        |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,53        |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8,04</b> |
| BBHF010H | m2 | <b>Demolición seleccionada pavimento hormi-gón</b><br>Demolición seleccionada de pavimento de hor-migón, incluso base de hormigón, armaduras y p.p. de marcaje y cortes previo y final. Se abo-na en el capítulo de gestión de residuos la car-ga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-non de gestión de los materiales resultantes.                                                                                           |             |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,43        |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,08        |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,53        |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8,04</b> |
| BBHF0220 | m2 | <b>Fresado de firme</b><br>Escarificado de la capa superficial de firme, has-ta cualquier profundidad. Se abona en el capítu-lo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-pia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                                                                                                             |             |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMPORTE      |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,13         |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,30         |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,31         |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4,74</b>  |
| BBLJ001C | m3 | <b>Demolición obras de fábrica hormigón o mampostería</b><br>Demolición de obras de fábrica de hormigón ar-mado, en masa o de mampostería y sus ele-mentos auxiliares como impostas, barandillas, etc, por medios manuales o mecánicos, inclu-so corte previo. Se abona en el capítulo de ges-tión de residuos la carga, el transporte a vertede-ro, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.               |              |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,74        |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48,10        |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,19         |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>64,03</b> |
| BJFB0035 | m2 | <b>Despeje y desbroce</b><br>Despeje y desbroce en todo tipo de terreno inclu-so tala de árboles de pequeño porte, extracción de tocón, retirada y transporte de materiales a vertedero y eventual indemnización o canon de vertido, además de retirada del material existen-te en la parte inferior del talud y todas las opera-ciones auxiliares necesarias.                                                                                                                  |              |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,16         |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,79         |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,14         |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2,09</b>  |
| BNGB005C | m3 | <b>Transporte y canon</b><br>Clasificación, carga, transporte en vehículo ade-cuado y acondicionado hasta el centro de ges-tión adecuado a cualquier distancia, cumplien-do el D49/2009, la orden APM/1007/2007 y de-más normativa vigente, y canon de gestión de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Código LER 17 05 04. La partida inclu-ye así mismo la limpieza de camiones previa a la salida de la obra. |              |
|          |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>18,50</b> |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMPORTE       |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BNLB0250 | m3 | <b>Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.</b><br>Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecánicos, incluso demolición de obras de fábrica enterradas, carga y transporte al lugar de empleo o vertedero o centro de gestión, eventual indemnización y/o canon de vertido, así como parte proporcional de entibación ligera y semicuajada, agotamiento en caso necesario y refuerzo de cruces con servicios.                                                  |               |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,22          |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,44         |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,10          |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>16,76</b>  |
| BNRB0010 | m3 | <b>Excavación, i/ bataches y demoliciones</b><br>Excavación en explanación, cajeros, pozos o elementos de cimentación en cualquier tipo de terreno incluso roca, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de bataches, demolición de obras de fábrica como muros, voladizos o descabezado de muro, y elementos enterrados. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. |               |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,35          |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,75          |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,64          |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9,74</b>   |
| BRDF005C | ud | <b>Retirada y recolocación de báculo y luminaria</b><br>Retirada, guarda y custodia y recolocación de báculo y luminaria existente, incluso desconexión, transporte a lugar de acopio provisional y retorno a la obra, tramo de canalización entre ubicación actual y definitiva, nuevo dado de cimentación, colocación en ubicación definitiva, reconexión y reposición de elementos dañados.                                                                                                                                  |               |
|          |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>720,00</b> |
| BRDT001C | m3 | <b>Retirada de tierra vegetal</b><br>Excavación de tierra vegetal para posterior reutilización en el ámbito de la obra, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de carga, transporte hasta zona de acopio y posterior descarga.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,22          |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,75          |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,70          |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO    | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE      |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10,67</b> |
| BRFB307C  | m3 | <b>Relleno mat.sel. excavación</b><br>Relleno con material procedente de la excavación, que incluye suministro, clasificación, tratamiento, (cribado y zonificación), vertido, extendido, compactado y refino de taludes.                                                                                                                                                           |              |
|           |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,35         |
|           |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,95         |
|           |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,58         |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8,88</b>  |
| BRFB318C  | m3 | <b>Relleno mat.sel. préstamos</b><br>Relleno con material procedente de préstamos o cantera, que incluye suministro, vertido, extendido, compactado y refino de taludes.                                                                                                                                                                                                            |              |
|           |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,35         |
|           |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,95         |
|           |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,61         |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>16,91</b> |
| BRFB403C  | m3 | <b>Relleno zanja mat. excavación</b><br>Relleno de zanja con material seleccionado procedente de la excavación o préstamos, que incluye suministro, clasificación, tratamiento, (cribado y zonificación), vertido, extendido y compactado.                                                                                                                                          |              |
|           |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8,50</b>  |
| BRFB512BZ | m3 | <b>Base zahorra artificial con RCD de hormigon</b><br>Base de zahorra RCD'S pétreas procedentes de machaqueo de hormigón, compactada al 98% del proctor modificado, que cumpla las especificaciones establecidas en el PG-3 y en la Norma para el Dimensionamiento de Firmes de la Red de Carreteras del País Vasco, incluso suministro, vertido, extendido, nivelado y compactado. |              |
|           |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>36,52</b> |
| BRHB5031A | m3 | <b>Grava caliza de cantera</b><br>Relleno con grava de piedra caliza en rama de tamaño máximo 6-8 cm, procedente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendido y compactado.                                                                                                                                                                                               |              |
|           |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>38,00</b> |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO    | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                 | IMPORTE      |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| BRLB5010  | m3 | <b>Relleno localizado material filtrante</b><br>Relleno localizado de material filtrante en tras-dos de muros realizado por tongadas, incluso suministro, extendido y compactado.                           |              |
|           |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                           | 3,35         |
|           |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                             | 4,95         |
|           |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                            | 31,36        |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                  | <b>39,66</b> |
| BRLF0130  | m3 | <b>Relleno zanja arena caliza cantera</b><br>Relleno de zanja con arena caliza procedente de cantera, que incluye suministro, vertido, ex-tendido, nivelado y compactado.                                   |              |
|           |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                           | 7,35         |
|           |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                             | 5,99         |
|           |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                            | 24,57        |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                  | <b>37,91</b> |
| BRLZ402CD | m3 | <b>Relleno zanja mat.sel.S3</b><br>Relleno de zanja con material seleccionado (S-3) procedente de cantera o producto de la ex-cavación, que incluye suministro, vertido, exten-dido, nivelado y compactado. |              |
|           |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                           | 0,68         |
|           |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                             | 2,00         |
|           |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                            | 21,36        |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                  | <b>24,04</b> |
| BVDB145C  | m3 | <b>Escollera en seco</b><br>Escollera en seco de 40-60 cm de tamaño me-dio, incluso selección de piedra, colocación, ver-tido y compactado de la misma. Totalmente re-matado.                               |              |
|           |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                           | 10,98        |
|           |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                             | 19,84        |
|           |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                            | 47,75        |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                  | <b>78,57</b> |
| BVVB001C  | m2 | <b>Malla geotextil</b><br>Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210 gr/m², incluido suministro, colocación y parte proporcional de solapes.                                                               |              |
|           |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                          |              |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2,29</b>  |
| BVVB001D  | m2 | <b>Malla geotextil</b><br>Geotextil tipo Basetrac Woven PP 230 de Hues-ker o similar, incluido suministro, colocación y parte proporcional de solapes.                                                      |              |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMPORTE       |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,13          |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,37          |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,18          |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2,68</b>   |
| CCC107C  | t  | <b>Basuras generadas por los operarios</b><br>Gestión de escombros mezclados sin material reci-clable según anejo, incluyendo transporte en ve-hículo adecuado y acondicionado hasta el cen-tro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero au-torizado de escombros mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de ges-tión.                                                             |               |
|          |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>350,00</b> |
| CCCC102C | t  | <b>Residuo de naturaleza pétreo (hormigón)</b><br>Gestión de residuos de la construcción de natu-raleza pétreo (hormigón) según anejo, incluyen-do transporte en vehículo adecuado y acondicio-nado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del resi-duo en un vertedero autorizado de residuos de naturaleza petrea. Se incluye la gestión docu-mental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 01 01, 17 01 03 |               |
|          |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>32,00</b>  |
| CCCC104C | t  | <b>Escombros mezclados sin mat. reciclable</b><br>Gestión de escombros mezclados sin material reci-clable según anejo, incluyendo transporte en ve-hículo adecuado y acondicionado hasta el cen-tro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero au-torizado de escombros mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de ges-tión. Códigos LER17 09 04                                     |               |
|          |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>173,33</b> |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO              | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPORTE  |
|---------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CCCC105C            | t  | <b>Residuos peligrosos</b><br>Gestión de residuo peligroso según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 17 09 03                                                                              |          |
| Sin descomposición  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| TOTAL PARTIDA ..... |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 435,00   |
| CCCC106C            | t  | <b>Papel y cartón</b><br>Gestión de escombros mezclados sin material reciclable según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de escombros mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 03 03 08                                                         |          |
| Sin descomposición  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| TOTAL PARTIDA ..... |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40,00    |
| CCCC112D            | t  | <b>Materiales de construcción que contienen amianto</b><br>Gestión de residuos materiales de construcción que contienen amianto, según anejo, incluyendo carga, transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 17 06 05 |          |
| Sin descomposición  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| TOTAL PARTIDA ..... |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400,00   |
| CCCC120C            | PA | <b>Tratamientos adicionales</b><br>Partida alzada a justificar para tratamientos adicionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Sin descomposición  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| TOTAL PARTIDA ..... |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000,00 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO              | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IMPORTE |
|---------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CCCC122C            | t  | <b>Residuo de madera y restos de poda</b><br>Gestión de residuos de madera s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos de madera o poda. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 02 01 |         |
| Sin descomposición  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| TOTAL PARTIDA ..... |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46,67   |
| CCCC125C            | t  | <b>Residuo de plástico</b><br>Gestión de residuos de plástico s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos de plástico. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 02 03                   |         |
| Sin descomposición  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| TOTAL PARTIDA ..... |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 126,67  |
| CCCC125M            | t  | <b>Residuo mezcla bituminosa</b><br>Gestión de residuos de mezcla bituminosa s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de mezclas bituminosas. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 03 02     |         |
| Sin descomposición  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| TOTAL PARTIDA ..... |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50,00   |
| CCCC126M            | t  | <b>Residuo de metales mezclados</b><br>Gestión de residuos de metales mezclados s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de metales mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 04 07    |         |
| Sin descomposición  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| TOTAL PARTIDA ..... |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46,50   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO                           | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPORTE |
|----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CONDSBPR                         | m  | <b>Localización y balizamiento de tubería existente</b><br>Localización y balizamiento de tubería existente, incluyendo apertura y cierre de catas por medios mecánicos y manuales, y colocación de cinta de balizamiento en toda la longitud del tramo.                                                                    |         |
| Sin descomposición               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| TOTAL PARTIDA .....              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,00   |
| DB9009003                        | ud | <b>Desmontaje de bolardos</b><br>De desmontaje de bolaro. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                  |         |
| Sin descomposición               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| TOTAL PARTIDA .....              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,00   |
| DLDI160C                         | m  | <b>Dren longitudinal Ø 160 mm</b><br>Conducción con dren de PVC de 160 mm de diámetro, según plano de detalles, incluso excavación, cama de hormigón HNE-20, relleno con material filtrante, geotextil y parte proporcional de ejecución de juntas y conexiones a arquetas.Totalmente rematado.                             |         |
| Sin descomposición               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| TOTAL PARTIDA .....              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,50   |
| DP9009001B                       | ud | <b>Desmontaje de semáforo</b><br>Desmontaje de semáforo existente, incluso desconexionado, demolición de cimentación existente, carga y transporte a lugar de acopio (almacén DFG) o vertedero, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Unidad totalmente ejecutada.              |         |
| Sin descomposición               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| TOTAL PARTIDA .....              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00  |
| DTJB0003                         | ud | <b>Retirada de señal existente</b><br>Retirada de señal vertical existente, incluso demolición de cimentación de la misma. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. |         |
| Mano de obra.....                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,56   |
| Maquinaria.....                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,07   |
| Resto de obra y materiales ..... |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,44    |
| TOTAL PARTIDA .....              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,07   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO                           | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPORTE |
|----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DTJB0003A                        | ud | <b>Retirada de cartel existente</b><br>Retirada de cartel de señalización vertical existente, incluso demolición de cimentación del mismo. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. |         |
| Mano de obra.....                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,35   |
| Maquinaria.....                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,13   |
| Resto de obra y materiales ..... |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,63    |
| TOTAL PARTIDA .....              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40,11   |
| EBNR4110                         | m  | <b>Tubería PEAD Ø110 protección</b><br>Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, incluso suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas especiales.                                                      |         |
| Mano de obra.....                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,42    |
| Resto de obra y materiales ..... |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,56    |
| TOTAL PARTIDA .....              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,98    |
| EBNR4110A                        | m  | <b>Tubería PEAD Ø110 protección embebido</b><br>Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro exterior embebido en estructura de hormigón, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, incluso suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas especiales.          |         |
| Mano de obra.....                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,42    |
| Resto de obra y materiales ..... |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,72    |
| TOTAL PARTIDA .....              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,14    |
| EEJA10H45CE                      | m  | <b>Bajante prefabricada Tipo II</b><br>Bajante prefabricada de hormigón Tipo II según planos, incluso parte proporcional de excavación, preparación de la base de asiento, base de hormigón, recibido entre piezas, embocaduras, etc. Totalmente acabado y colocado.                                                                        |         |
| Sin descomposición               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| TOTAL PARTIDA .....              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95,00   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO    | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMPORTE                 |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| EENP0315  | m  | <b>Tubería PVC Ø315 UNE 1401-1-SN4</b><br>Tubería de PVC ecológico tipo "Ecosan" o similar, de 315 mm de diámetro exterior y 7.2mm de espesor, SN-4 según norma UNE 1401-1, con capas interior y exterior de PVC virgen, y capa intermedia de PVC reciclado, con porcentaje mínimo del 60% de reciclado, de conformidad con la norma UNE EN 15343, y fabricadas según lo establecido por la UNE EN 13476-2, incluso suministro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante camión cisterna, visualización con cámara en circuito cerrado de TV y pruebas. |                         |
|           |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54,25                   |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>54,25</b>            |
| EETH0104  | ud | <b>Boquilla para tubo Ø300</b><br>Boquilla de desagüe para colector de 300mm de diámetro, según plano de detalle; que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado, acero y remates, totalmente terminada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|           |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>378,16</b>           |
| ETZC0010  | m  | <b>Cinta aviso conducción</b><br>Cinta de aviso de conducción eléctrica, que incluye suministro y colocación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|           |    | Mano de obra.....<br>Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,19<br>0,22            |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,41</b>             |
| EVIJ0090D | ud | <b>Base cimentación 40x40x60 cm</b><br>Base de cimentación de 0.40x0.40x0.60 m según plano de detalles, construida con hormigón en masa, que incluye excavación, codos, encofrado y desencofrado, pernos de anclaje y tornillería de acero inoxidable... etc. Totalmente terminada y rematada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|           |    | Mano de obra.....<br>Maquinaria.....<br>Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,99<br>10,75<br>51,27 |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>78,00</b>            |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPORTE                   |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| EVJD014C | ud | <b>Arq.alumb.40x40x60 cm i/tapa</b><br>Arqueta tipo de alumbrado público, con o sin toma de tierra, de hormigón armado, de 0,40 x 0,40 m en planta por 0,60 m de profundidad y paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón, acero y desencofrado y tapa de aluminio pavimentable o fundición dúctil con inscripción según criterios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rematada.  |                           |
|          |    | Mano de obra.....<br>Maquinaria.....<br>Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,09<br>8,84<br>191,54    |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>204,46</b>             |
| EVJD015C | ud | <b>Conexión con arqueta existente de alumbrado</b><br>Conexión con arqueta existente, incluso perforación de la pared de la arqueta y recibido de tubos. Totalmente terminada y rematada.                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|          |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>250,00</b>             |
| EVJD016C | ud | <b>Arq.alumb.60x60x100 cm i/tapa</b><br>Arqueta tipo de alumbrado público, con o sin toma de tierra, de hormigón armado, de 0,60 x 0,60 m en planta por 1,00 m de profundidad y paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón, acero y desencofrado y tapa de aluminio pavimentable o fundición dúctil con inscripción según criterios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rematada. |                           |
|          |    | Mano de obra.....<br>Maquinaria.....<br>Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,32<br>13,31<br>315,18   |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>337,81</b>             |
| EVJD016D | ud | <b>Arqueta 60x60cm, cualquier prof., i/tapa o rejilla</b><br>Arqueta de hormigón armado, de 0,60 x 0,60 m en planta y cualquier profundidad, y paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón, acero y desencofrado y tapa o rejilla de fundición dúctil modelo a elegir y con inscripción según criterios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rematada.                              |                           |
|          |    | Mano de obra.....<br>Maquinaria.....<br>Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 153,04<br>24,77<br>630,85 |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>808,66</b>             |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE       |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EVJD018D | ud | <b>Arqueta 80x80cm, cualquier prof., i/tapa o rejilla</b><br>Arqueta de hormigón armado, de 0,80 x 0,80 m en planta y cualquier profundidad, y paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón, acero y desencofrado y tapa o rejilla de fundición dúctil modelo a elegir y con inscripción según criterios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rematada. |               |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 196,85        |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,11         |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 737,97        |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>964,93</b> |
| EVXB005C | ud | <b>Legalización de la instalación</b><br>Redacción de proyecto de alumbrado, incluso visado para su tramitación ante los organismos competentes.                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|          |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>550,00</b> |
| EVXB010C | ud | <b>Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m</b><br>Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro.incluso material accesorio y mano de obra.                                                                                                                                                                                                                              |               |
|          |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13,04</b>  |
| EVXB112C | m  | <b>Conductor de cobre con recubrimiento XLPE RV-K 3 x 2,5 mm2 i/ conex. aluminio</b><br>Conductor de cobre con recubrimiento XLPE RV-K 3x2,5mm² de sección, incluso material accesorio, p.p. de conexiones bimetálico con las secciones de aluminio y mano de obra.                                                                                                                                                     |               |
|          |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2,72</b>   |
| EVXB115C | m  | <b>Conductor de cobre desnudo soterrado de XLPE 35 mm2</b><br>Conductor de aluminio desnudo, de 35mm² de sección, en trazado soterrado en zanja, incluso material accesorio y mano de obra.                                                                                                                                                                                                                             |               |
|          |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4,53</b>   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO    | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPORTE         |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| EVXB118C  | m  | <b>Conductor de aluminio con recubrimiento XLPE 4 x 16 mm2</b><br>Conductor de aluminio semirrígido clase 2 con recubrimiento XLPE y cubierta exterior de poliolefina termoplástica libre de halógenos, no propagador de la llama, de 4x16mm² de sección, en trazado aéreo o bajo tubo, incluso material accesorio y mano de obra.                                                          |                 |
|           |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6,66</b>     |
| EVXB514CD | ud | <b>Punto de luz y luminaria Luma gen2 BGP702 T25 y columna de h=4m</b><br>Luminaria Philips - BG702 T25 1 LED 65-4S/740 DM70 o similar, con cuerpo de fundición de aluminio, incluso columna troncocónica de acero galvanizado de 4 metros de altura, con puerta de registro enrasada y fijación al suelo mediante placa con 4 pernos de anclaje, caja de protección. Totalmente instalada. |                 |
|           |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.100,00</b> |
| GEOT      | m  | <b>Sondeo de verificación</b><br>Sondeo de verificación de condiciones de cimentación de la ODT-4, incluso p.p. de análisis de conclusiones y definición de condiciones definitivas de cimentación por parte de geólogo, incluso supervisión del sondeo por parte del mismo.                                                                                                                |                 |
|           |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>185,00</b>   |
| HDCF001C  | m  | <b>Suministro e hincas de carril UIC54</b><br>Suministro de carril UIC54 en pantalla provisional o definitiva, con o sin recuperación de carril, incluso transporte desde lugar de origen a la obra, descarga del material e hincas por percusión.                                                                                                                                          |                 |
|           |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,38            |
|           |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,83           |
|           |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70,57           |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>101,78</b>   |
| HEFZ00201 | m3 | <b>Zahorra artificial ZA-25</b><br>Zahorra artificial ZA-25 procedente de cantera o préstamos, que cumpla con las especificaciones del Pliego de condiciones, incluso preparación de la superficie, suministro en obra, extendido y compactación.                                                                                                                                           |                 |
|           |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,56            |
|           |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,97            |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO    | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTE                                |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| HKBD0055  | m  | <b>Bordillo tipo isleta C9 hg.pref. 13x25 cm</b><br>Bordillo de hormigón prefabricado isleta C9, de 13x25 cm, con doble capa extrafuerte de cuarzo, según plano de detalles, incluso suministro, base de hormigón armado, preparación y/o excavación de la base, colocación, mortero de agarre, recibido de juntas y remates.                                                                                                              | Resto de obra y materiales ..... 31,73 |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> 40,26       |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mano de obra..... 12,72                |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resto de obra y materiales ..... 16,20 |
| HKFB0003  | m  | <b>Bordillo de piedra</b><br>Suministro y colocación de bordillo de piedra natural similar al existente en zonas próximas, incluso precorte, demolición de pavimento, preparación y/o excavación de la base, base de hormigón, armadura, p.p. de formación de buzones con rotaflex en el propio bordillo cuando coincida con las rejillas de pluviales actuales, cortes, recibido de juntas, remates, etc. Totalmente colocado y rematado. | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> 28,92       |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mano de obra..... 13,67                |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resto de obra y materiales ..... 49,31 |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> 62,98       |
| HLMB015C  | m  | <b>Cuneta 0.30 m</b><br>Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in situ" de 0,30 m de anchura vista, incluso eventual corte y/o demolición de pavimento, excavación, preparación de la superficie, encofrado y desencofrado, hormigón, acero y acabado superficial a la llana, totalmente rematada.                                                                                                                                      | Mano de obra..... 5,28                 |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maquinaria..... 1,86                   |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resto de obra y materiales ..... 26,68 |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> 33,82       |
| HLMT135CA | m  | <b>Cuneta de terraplén 0.50m</b><br>Cuneta de hormigón en masa "in situ", de 0,50 m de anchura en la base, según plano de detalle; que incluye excavación y rasanteo de la base, cama de asiento de arena de 10 cm, hormigón, encofrado, nivelación y remates, totalmente terminada.                                                                                                                                                       | Mano de obra..... 3,52                 |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maquinaria..... 1,88                   |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resto de obra y materiales ..... 33,34 |
|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> 38,74       |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE                                |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| HNMBD12S | t  | <b>Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 D, calizo (D 12 rodadura) 5cm</b><br>Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 16 surf 45/80-60 D (D-12) con árido calizo, de 5cm de espesor mínimo, en capa base, incluso fabricación, suministro, relleno de irregularidades, transporte, extendido, compactación y limpieza de superficie, incluso filler, betún modificado y ligante NFU, según Pliego.                                 | Mano de obra..... 1,48                 |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maquinaria..... 9,53                   |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resto de obra y materiales ..... 88,78 |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> 99,79       |
| HNMBD20J | t  | <b>Mezcla bituminosa AC 22 bin 35/50 S, caliza (S 20 intermedia) 7cm</b><br>Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 22 bin 35/50 S (S-20) con árido calizo, de 7cm de espesor mínimo, en capa intermedia, incluso fabricación, suministro, relleno de irregularidades, transporte, extendido, compactación y limpieza de superficie, incluso filler, betún y ligante NFU, según Pliego.                                            | Mano de obra..... 1,48                 |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maquinaria..... 9,53                   |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resto de obra y materiales ..... 88,78 |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> 99,79       |
| HNMBG01  | m3 | <b>Explan. mejor. mat.selecc.cant/prést. (S-3)</b><br>Formación de explanada mejorada con material seleccionado tipo S-3 procedente de cantera o préstamos, que cumpla las especificaciones establecidas en el PG-3 y en la Norma para el Dimensionamiento de Firmes de la Red de Carreteras del País Vasco, incluso preparación de la superficie, suministro, extendido, compactado y pruebas según lo especificado en los artículos correspondientes del PG-3. | Mano de obra..... 1,70                 |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maquinaria..... 3,95                   |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resto de obra y materiales ..... 20,18 |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> 25,83       |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| HNMBG02D | m3 | <b>Explanada mejorada árido reciclado</b><br>Formación de explanada mejorada con material seleccionado procedente de RCD'S pétreos, que cumpla las especificaciones establecidas en el PG-3 y en la Norma para el Dimensionamiento de Firms de la Red de Carreteras del País Vasco, incluso preparación de la superficie, suministro, extendido, compactado y pruebas según lo especificado en los artículos correspondientes del PG-3. |         |
|          |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|          |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21,50   |
| HNRA021C | m2 | <b>Riego de adherencia termoadherente ECR-1-m</b><br>Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de betún asfáltico tipo ECR-1-m modificado con polímeros, incluso limpieza de la superficie y extendido.                                                                                                                                                                                                                             |         |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,07    |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,17    |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,87    |
|          |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,11    |
| HNRI021C | m2 | <b>Riego de imprimación</b><br>Riego de imprimación de 1,5 Kg de betún asfáltico, incluso limpieza de la superficie y extendido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,07    |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,07    |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,96    |
|          |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,10    |
| HPBB0150 | m2 | <b>Reposición de pavimento existente</b><br>Reposición de pavimento existente de aceras o viales, incluso bordillos, cunetas, zahorras, soleiras, baldosas, riegos, mezclas bituminosas y todo tipo de materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta terminación de los trabajos. Totalmente rematado.                                                                                                                     |         |
|          |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|          |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55,39   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| HRCH007H | m  | <b>Barandilla de plástico reciclado</b><br>Barandilla de plástico reciclado modelo OSLO de Jolas o similar, según plano de detalle, incluyendo placas, anclajes y pies de anclaje para amarre a elementos de hormigón o apertura de pozo y relleno con hormigón para instalación en zonas verdes, adaptación a pendientes, p.p. de transporte, mano de obra, medios auxiliares y piecerío necesario para su colocación y anclaje, color a elegir por la D. O. Totalmente colocada y rematada.                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,87   |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,36    |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62,65   |
|          |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84,88   |
| HTFB0010 | m  | <b>Línea longitudinal 10cm.</b><br>Línea longitudinal en calzada de 10 cm. de anchura, pintura termoplástica en frío de dos componentes aplicada a mano o a máquina con premezclado en masa del 15 % de material antideslizante y aplicación de esferas y antideslizante superficial, reflexiva blanca o color a elegir por la D. O., adecuada a circulación de vehículos de acuerdo a reglamento de circulación, realmente pintado, incluso barrido, limpieza de la base y premarcaje sobre el pavimento, texturado de la superficie pintada, etc....Medida la superficie realmente pintada, deduciendo huecos. (Carga mínima de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm y esferas retrorreflectantes y de material antideslizante mínimo 80g/m) |         |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,42    |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,64    |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,31    |
|          |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,37    |
| HTFB0015 | m  | <b>Línea longitudinal 15cm.</b><br>Línea longitudinal en calzada de 15 cm. de anchura, pintura termoplástica en frío de dos componentes aplicada a mano o a máquina con premezclado en masa del 15 % de material antideslizante y aplicación de esferas y antideslizante superficial, reflexiva blanca o color a elegir por la D. O., adecuada a circulación de vehículos de acuerdo a reglamento de circulación, realmente pintado, incluso barrido, limpieza de la base y premarcaje sobre el pavimento, texturado de la superficie pintada, etc....Medida la superficie realmente pintada, deduciendo huecos. (Carga mínima de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm y esferas retrorreflectantes y de material antideslizante mínimo 80g/m) |         |

**PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)**

### CUADRO DE PRECIOS N° 2

| CÓDIGO    | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IMPORTE       |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| HTFB216CA | m  | <b>Barrera de hormigón simple</b><br>Barrera de seguridad de hormigón prefabricado simple, con nivel de contención H1 y deflexión dinámica 0,4m o inferior e índice de severidad A, o similares, con marcado CE incluso colocación, modelo a aprobar por la D. O. Totalmente terminada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|           |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,07         |
|           |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,56          |
|           |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177,57        |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>192,20</b> |
| HTFJ002C  | m2 | <b>Marca vial señales/ blanca dos componentes</b><br>Marca vial, tales como flechas, señales, ...etc, sobre pavimento, con pintura blanca reflectante termoplástica en caliente de dos componentes, acabado rascado, incluida la limpieza de la superficie, replanteo y remates. Nivel mínimo de retrorreflexión 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|           |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,77          |
|           |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,90          |
|           |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,72         |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>22,39</b>  |
| HTJB0003C | ud | <b>Señal de acero galvanizado 90cm.</b><br>Señal de diámetro equivalente 90 cm o geometría similar, de chapa de acero pregalvanizada, grado de retroreflexión 2, con lámina de base, lámina acrílica transparente en orlas y fondos, lámina de vinilo negro en rótulos y leyendas y film protector de lámina antivandálica transparente de fluopolímeros de alto rendimiento en frente y bordes y reverso en color gris azulado, según criterio de los técnicos competentes de la DFG; incluso dimensionado, cálculo y diseño de la cimentación y soportes, cimentación, postes de sustentación, piezas de anclaje y tornillería, todo ello galvanizado en caliente. Totalmente colocada. |               |
|           |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34,85         |
|           |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300,90        |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>335,75</b> |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO    | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTE       |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| HTJB0003D | ud | <b>Señal adicional en poste de acero galvanizado 90cm.</b><br>Señal de diámetro equivalente 90 cm o geometría similar, de chapa de acero pregalvanizada, grado de retroreflexión 2, con lámina de base, lámina acrílica transparente en orlas y fondos, lámina de vinilo negro en rótulos y leyendas y film protector de lámina antivandálica transparente de fluopolímeros de alto rendimiento en frente y bordes y reverso en color gris azulado, según criterio de los técnicos competentes de la DFG; incluso piezas de anclaje y tornillería, todo ello galvanizado en caliente. Totalmente colocada. |               |
|           |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,91         |
|           |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 199,74        |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>211,65</b> |
| HTJB025D  | m  | <b>Borrado de línea existente</b><br>Borrado de línea de señalización horizontal existente mediante granallado de la superficie, incluso barrido, limpieza y retirada de escombros generados a vertedero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|           |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,91</b>   |
| HTJN0312  | ud | <b>Placa complementaria de 50x30 cm, reflectante</b><br>Placa complementaria de aprox. 50x30 cm, de chapa de aluminio, grado de retroreflexión 2, con lámina de base, lámina acrílica transparente en orlas y fondos, lámina de vinilo negro en rótulos y leyendas y film protector de lámina antivandálica transparente de fluopolímeros de alto rendimiento en frente y bordes y reverso en color gris azulado, según criterio de los técnicos competentes de la DFG; incluso piezas de anclaje y tornillería, todo ello galvanizado en caliente. Totalmente colocada.                                   |               |
|           |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23,38         |
|           |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60,49         |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>83,87</b>  |
| HTJX002C  | ud | <b>Señal temporal triangular o circular</b><br>Suministro, colocación y retirada de señal triangular o circular con balizamiento luminoso nocturno, todas las veces que requiera la obra y p.p. de amortización de señal, con un nivel de retroreflexión 2, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HNE-20, poste de sustentación, elementos de sujeción y parte proporcional de tornillería y piezas especiales en acero galvanizado. Totalmente colocada.                                                                                                                       |               |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO    | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPORTE       |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>200,09</b> |
| HTNB007C  | m  | <b>Barrera de hormigón prefabricado</b><br>Barrera de hormigón prefabricado, incluso parte proporcional de captafaros, incluso colocación y retirada tantas veces como la obra o las fases de proyecto lo requieran.                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|           |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>39,41</b>  |
| HTNP015C  | m  | <b>Pedestal para anclaje de barrera de hormigón simple</b><br>Pedestal de hormigón armado para apoyo y anclaje de barrera del sistema de contención, según plano de detalle, incluyendo encofrados complementarios y berenjenos a los medidos con el muro, ferrallado del pedestal, p.p. de anclaje de pretil y fratasado del hormigón.                                                                                                                                                        |               |
|           |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,83         |
|           |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,22          |
|           |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37,98         |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>54,02</b>  |
| IATV1654  | m3 | <b>Aporte y extendido de tierra vegetal</b><br>Aporte y extendido de tierra vegetal excavada previamente y acopiada en obra, dificultad de extensión baja. Exenta de rizomas y tallos de especies exóticas y/o invasoras. Incluye la carga, transporte, el extendido y refinado de la superficie, el desfonde-subsolado, con retirada de elementos gruesos, enmiendas, limpieza vegetación invasora y dos pasadas en rotovator en dos pases cruzados y rastrillado ligero con medios manuales. |               |
|           |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6,50</b>   |
| JZNB424CA | m  | <b>Junta de hormigonado de poliestireno expandido</b><br>Junta de hormigonado s/ plano de detalle que incluye suministro y colocación de poliestireno expandido, así como encofrado y todos los trabajos complementarios necesarios. Totalmente rematada.                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|           |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|           |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7,05</b>   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPORTE       |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LDBB000C | m3 | <b>Hormigón HL-15/B/30</b><br>Hormigón en masa HL-15/B/30 en nivelación y camas de limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.                                                                                                                                |               |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,57          |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,36          |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 129,88        |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>137,81</b> |
| LDBK0010 | m3 | <b>Hormigón HM-20/B/20/X0</b><br>Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.                                                          |               |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,98          |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,44          |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 132,30        |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>140,72</b> |
| LDJ003AD | m3 | <b>Hormigón HA-30/B/20/XS1+XA1</b><br>Hormigón HA 30/B/20/XS1+XA1, en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares. |               |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,00         |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,08          |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160,76        |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>182,84</b> |
| LFLC001B | m2 | <b>Encofrado recto visto</b><br>Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.                                                                                  |               |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,70         |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,60          |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,06         |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>42,36</b>  |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                          | IMPORTE      |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LFLD0010 | m2 | <b>Encofrado recto oculto</b><br>Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  |              |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                    | 19,97        |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                      | 0,60         |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                     | 18,27        |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>38,84</b> |
| LHBS0020 | kg | <b>Acero AP 500 SD barras corrugadas</b><br>Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso suministro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores.                   |              |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                    | 0,46         |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                      | 0,07         |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                     | 1,37         |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1,90</b>  |
| LIPB016C | m  | <b>Imposta in situ 0.40X0.20 m</b><br>Imposta de hormigón armado según plano de detalles, de dimensiones aproximadas 0,40x0,20 m, incluso hormigón, encofrado, armado, acabado superficial a la llana y suministro y replanteo. Totalmente rematada. |              |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                    | 8,81         |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                      | 0,24         |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                     | 36,99        |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>46,03</b> |
| LIPD0010 | m2 | <b>Impermeab. pintura bitum.</b><br>Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintura bituminosa incluso limpieza y secado de la superficie.                                                                                                |              |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                    | 7,53         |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                     | 1,60         |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>9,13</b>  |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPORTE       |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| MPFF008D | m  | <b>Micropilote Ø 200 mm 139,7x9 i/anillo acero superior</b><br>Micropilote Ø 200 mm de diámetro exterior, armado con tubo de acero N-80 de 139,7 mm de diámetro exterior y 9 mm de espesor, que incluye perforación, tubo, inyección de lechada de cemento con cemento CEM I 32,5N con relación a/c=0,5 o, en su caso, mortero , excesos de inyección de lechada o mortero y empleo de lodos tixotrópicos o camisa de acero recuperable en caso necesario, p.p. de formación de plataforma de trabajo y de anillo superior de 35mm de espesor y soldadura del mismo, así como descabezado en caso necesario, horas de parada, carga y transporte a vertedero autorizado de material resultante, canon de vertido y puesta en obra y retirada de todos los equipos tanto principales como complementarios. Medida la longitud real requerida. |               |
|          |    | Mano de obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 106,93        |
|          |    | Maquinaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73,30         |
|          |    | Resto de obra y materiales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56,40         |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>236,63</b> |
| PDIA015C | m2 | <b>Hidrosiembra de herbáceas</b><br>Hidrosiembra a base de:12 gr estab.curasol, 32 gr semillas,100 gr celulosa,100 gr de paja,50 gr abono npk,50 gr abono lib.contr.,7 gr pol.ab-sorb. Sin aditivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|          |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2,75</b>   |
| PDIA016C | m2 | <b>Hidrosiembrea de especies herbáceas y leñosas</b><br>Hidrosiembra a base de:12 gr estab.curasol, 32 gr semillas (1,6 gr. de leñosas),100 gr celulosa,100 gr de paja,50 gr abono npk,50 gr abono lib.contr.,7 gr pol.absorb. Sin aditivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|          |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2,75</b>   |
| RDHD730G | m2 | <b>Aislam.Placa 50mm Polies.Ext.45K</b><br>Aislamiento con placas rígidas de poliestireno extrusionado de 50 mm. de espesor y 45 Kg/m3 de densidad, resistencia a compresión 500, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación. Medida la superficie ejecutada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|          |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

| CÓDIGO   | UD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMPORTE          |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12,50</b>     |
| RETPOSHG | ud | <b>Retirada de poste de hormigón</b><br>Retirada de poste de hormigón, incluso demolición de cimentación de la misma. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                                        |                  |
|          |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>150,00</b>    |
| RF007047 | ud | <b>Recrecido tapa existente</b><br>De recrecido de arqueta existente, de cualquier dimensión y hasta cualquier altura, incluso desmontaje de la tapa metálica, demolición de la cubierta, recrecido con muros de hormigón, colocación de nuevos pates y suministro y colocación de nueva tapa, así como los materiales y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.                                             |                  |
|          |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>350,00</b>    |
| SMCR001C | ud | <b>Seto abelia</b><br>Suministro y plantación de Abelia (Abelia x grandiflora) de 50/70 cm de altura servida en maceta de 10l. El precio incluye la apertura de hoyo (0,6m x 0,6m x 0,6m) en cualquier clase de terreno, relleno de hoyo con tierra vegetal, abono previa verificación del drenaje, plantación, colocación de tutor y riego. Densidad de plantación 1Ud/0,6 m.l. Incluye reposición de marras el primera año. |                  |
|          |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>23,50</b>     |
| XXXX705C | ud | <b>Estudio de Seguridad y Salud</b><br>Estudio de Seguridad y Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|          |    | Sin descomposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|          |    | <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>16.064,88</b> |

Donostia, septiembre de 2025

[

Fdo.: **Álvaro Arrieta**  
Ingeniero de C. C. y P.

4.- AURREKONTUA

4.- PRESUPUESTO

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| CÓDIGO                                           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE  |
| CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |          |
| SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |          |
| 01.01.01<br>BBHF0220                             | <b>m2 Fresado de firme</b><br>Escarificado de la capa superficial de firme, hasta cualquier profundidad. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                                                                                                           | 1.654,80 | 4,74   | 7.843,75 |
| 01.01.02<br>BBHF010H                             | <b>m2 Demolición seleccionada pavimento hormigón</b><br>Demolición seleccionada de pavimento de hormigón, incluso base de hormigón, armaduras y p.p. de marcaje y cortes previo y final. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                           | 60,06    | 8,04   | 482,88   |
| 01.01.03<br>BBHF010C                             | <b>m2 Demolición seleccionada de pavimento aglomerado</b><br>Demolición seleccionada de todo tipo de pavimento aglomerado, hasta cualquier profundidad, incluso demolición de eventual base de hormigón, bordillos y cunetas, armaduras y p.p. de marcaje y cortes previo y final. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. | 657,25   | 8,04   | 5.284,29 |
| 01.01.04<br>BBLJ001C                             | <b>m3 Demolición obras de fábrica hormigón o mampostería</b><br>Demolición de obras de fábrica de hormigón armado, en masa o de mampostería y sus elementos auxiliares como impostas, barandillas, etc, por medios manuales o mecánicos, incluso corte previo. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                     | 21,69    | 64,03  | 1.388,81 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| CÓDIGO                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE   |
| 01.01.05<br>BBHB0201A | <b>m Demolición de bordillo y cuneta de 0,30m</b><br>Demolición de conjunto de bordillo y cuneta con precorte con sierra de diamante adyacentes, incluso parte proporcional de base de hormigón. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                     | 24,52    | 10,90  | 267,27    |
| 01.01.06<br>BBHB0201B | <b>m Demolición de bordillo isleta</b><br>Demolición de bordillo de isleta con precorte con sierra de diamante adyacentes, incluso parte proporcional de base de hormigón. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                           | 11,45    | 8,58   | 98,24     |
| 01.01.07<br>BBHC101C  | <b>m Retirada de bionda</b><br>Desmontaje y retirada de bionda simple y elementos complementarios, incluso cimentación, anclajes, tornillería, por medios mecánicos y manuales, transporte a lugar indicado por la propiedad o retirada a vertedero. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. | 961,91   | 12,20  | 11.735,30 |
| 01.01.08<br>BBHF009L  | <b>m Retirada de cerramiento simple torsión o malla electrosoldada</b><br>Retirada de cerramiento de simple torsión o malla electrosoldada por medios mecánicos o manuales. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                          | 99,02    | 8,33   | 824,84    |
| 01.01.09<br>BBHC504H  | <b>m Desmontaje de barandilla de madera</b><br>Desmontaje de barandilla de madera, incluso elementos de sustentación y cimentación. Carga y transporte a lugar de acopio (almacén municipal) o vertedero. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                            |          |        |           |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| CÓDIGO                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,03    | 13,07  | 144,16   |
| <b>01.01.10</b><br>DTJB0003   | <b>ud Retirada de señal existente</b><br>Retirada de señal vertical existente, incluso demolición de cimentación de la misma. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                       |          |        |          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00     | 22,07  | 110,35   |
| <b>01.01.11</b><br>DTJB0003A  | <b>ud Retirada de cartel existente</b><br>Retirada de cartel de señalización vertical existente, incluso demolición de cimentación del mismo. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                       |          |        |          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,00     | 40,11  | 120,33   |
| <b>01.01.12</b><br>DB9009003  | <b>ud Desmontaje de bolardos</b><br>De desmontaje de bolardo. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                                                       |          |        |          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,00    | 20,00  | 600,00   |
| <b>01.01.13</b><br>RF007047   | <b>ud Recrecido tapa existente</b><br>De recrecido de arqueta existente, de cualquier dimensión y hasta cualquier altura, incluso desmontaje de la tapa metálica, demolición de la cubierta, recrecido con muros de hormigón, colocación de nuevos pates y suministro y colocación de nueva tapa, así como los materiales y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. |          |        |          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00     | 350,00 | 1.750,00 |
| <b>01.01.14</b><br>DP9009001B | <b>ud Desmontaje de semáforo</b><br>Desmontaje de semáforo existente, incluso desconexión, demolición de cimentación existente, carga y transporte a lugar de acopio (almacén DFG) o vertedero, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Unidad totalmente ejecutada.                                                                       |          |        |          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00     | 300,00 | 300,00   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|
| CÓDIGO                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE          |
| <b>01.01.15</b><br>BBBE005C                       | <b>m2 Desmontaje y retirada de cubierta de fibrocemento y andamio</b><br>Demolición de todas las cubiertas de fibrocemento existentes en el ámbito de la obra, incluso p.p de solapes, chimeneas, lucernarios, canalones, bajantes, etc. realizada por empresa especializada y autorizada para la realización de estos trabajos e inscrita en el REA, incluyendo proyecto del plan de desamiantado, desmontaje de la cubierta, paletizado, plastificado y demás operaciones previas a la retirada del material, módulo de descontaminación para los operarios, p.p. de andamio independiente para acceso de operarios a cubierta así como todo tipo de medios auxiliares para a correcta realización de los trabajos. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. | 60,00    | 125,00   | 7.500,00         |
| <b>01.01.16</b><br>BBHF0037                       | <b>PA Demolición de txabolas</b><br>Partida alzada de abono íntegro para la demolición de todas las txabolas en zonas afectadas por la obra. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00     | 2.000,00 | 2.000,00         |
| <b>01.01.17</b><br>RETPOSHG                       | <b>ud Retirada de poste de hormigón</b><br>Retirada de poste de hormigón, incluso demolición de cimentación de la misma. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,00     | 150,00   | 300,00           |
| <b>TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES .....</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          | <b>40.750,22</b> |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| CÓDIGO                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE   |
| SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |           |
| 01.02.01<br>BJFB0035                    | <b>m2 Despeje y desbroce</b><br>Despeje y desbroce en todo tipo de terreno incluso tala de árboles de pequeño porte, extracción de tocón, retirada y transporte de materiales a vertedero y eventual indemnización o canon de vertido, además de retirada del material existente en la parte inferior del talud y todas las operaciones auxiliares necesarias.                                                                                                                                                                     | 7.842,08 | 2,09   | 16.389,95 |
| 01.02.02<br>BRDT001C                    | <b>m3 Retirada de tierra vegetal</b><br>Excavación de tierra vegetal para posterior reutilización en el ámbito de la obra, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de carga, transporte hasta zona de acopio y posterior descarga.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.360,90 | 10,67  | 25.190,80 |
| 01.02.03<br>BNRB0010                    | <b>m3 Excavación, i/ bataches y demoliciones</b><br>Excavación en explanación, cajeros, pozos o elementos de cimentación en cualquier tipo de terreno incluso roca, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de bataches, demolición de obras de fábrica como muros, voladizos o descabezado de muro, y elementos enterrados. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. | 5.004,83 | 9,74   | 48.747,04 |
| 01.02.04<br>BRFB307C                    | <b>m3 Relleno mat.sel. excavación</b><br>Relleno con material procedente de la excavación, que incluye suministro, clasificación, tratamiento, (cribado y zonificación), vertido, extendido, compactado y refino de taludes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00   | 8,88   | 888,00    |
| 01.02.05<br>BRFB318C                    | <b>m3 Relleno mat.sel. préstamos</b><br>Relleno con material procedente de préstamos o cantera, que incluye suministro, vertido, extendido, compactado y refino de taludes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.789,46 | 16,91  | 30.259,77 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                                                  |                                                                                                                                                                                          |           |        |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|
| CÓDIGO                                                       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                              | CANTIDAD  | PRECIO | IMPORTE    |
| 01.02.06<br>BRHB5031A                                        | <b>m3 Grava caliza de cantera</b><br>Relleno con grava de piedra caliza en rama de tamaño máximo 6-8 cm, procedente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendido y compactado. | 5.003,25  | 38,00  | 190.123,50 |
| 01.02.07<br>BVVB001D                                         | <b>m2 Malla geotextil</b><br>Geotextil tipo Basetrac Woven PP 230 de Huesker o similar, incluido suministro, colocación y parte proporcional de solapes.                                 | 10.985,36 | 2,68   | 29.440,76  |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....          |                                                                                                                                                                                          |           |        | 341.039,82 |
| TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ..... |                                                                                                                                                                                          |           |        | 381.790,04 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| CÓDIGO                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE  |
| CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |          |
| SUBCAPÍTULO 02.01 ODT-1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |          |
| 02.01.01<br>BNRB0010    | <b>m3 Excavación, i/ bataches y demoliciones</b><br>Excavación en explanación, cajeos, pozos o elementos de cimentación en cualquier tipo de terreno incluso roca, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de bataches, demolición de obras de fábrica como muros, voladizos o descabezado de muro, y elementos enterrados. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. | 45,60    | 9,74   | 444,14   |
| 02.01.02<br>BVDB145C    | <b>m3 Escollera en seco</b><br>Escollera en seco de 40-60 cm de tamaño medio, incluso selección de piedra, colocación, vertido y compactado de la misma. Totalmente rematado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35,13    | 78,57  | 2.760,16 |
| 02.01.03<br>LIPD0010    | <b>m2 Impermeab. pintura bitum.</b><br>Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintura bituminosa incluso limpieza y secado de la superficie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31,27    | 9,13   | 285,50   |
| 02.01.04<br>BVVB001C    | <b>m2 Malla geotextil</b><br>Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210 gr/m², incluido suministro, colocación y parte proporcional de solapes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95,13    | 2,29   | 217,85   |
| 02.01.05<br>DLDI160C    | <b>m Dren longitudinal Ø 160 mm</b><br>Conducción con dren de PVC de 160 mm de diámetro, según plano de detalles, incluso excavación, cama de hormigón HNE-20, relleno con material filtrante, geotextil y parte proporcional de ejecución de juntas y conexiones a arquetas.Totalmente rematado.                                                                                                                                                                                                                                 | 16,80    | 26,50  | 445,20   |
| 02.01.06<br>BRLB5010    | <b>m3 Relleno localizado material filtrante</b><br>Relleno localizado de material filtrante en trasdos de muros realizado por tongadas, incluso suministro, extendido y compactado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,76    | 39,66  | 744,02   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE  |
| 02.01.07<br>LDBB000C | <b>m3 Hormigón HL-15/B/30</b><br>Hormigón en masa HL-15/B/30 en nivelación y camas de limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.                                                                                                                                | 5,41     | 137,81 | 745,55   |
| 02.01.08<br>LDBK0010 | <b>m3 Hormigón HM-20/B/20/X0</b><br>Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.                                                          | 2,87     | 140,72 | 403,87   |
| 02.01.09<br>LDJ003AD | <b>m3 Hormigón HA-30/B/20/XS1+XA1</b><br>Hormigón HA 30/B/20/XS1+XA1, en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares. | 19,37    | 182,84 | 3.541,61 |
| 02.01.10<br>LFLD0010 | <b>m2 Encofrado recto oculto</b><br>Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.                                                                                | 54,08    | 38,84  | 2.100,47 |
| 02.01.11<br>LFLC001B | <b>m2 Encofrado recto visto</b><br>Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.                                                                                  | 24,63    | 42,36  | 1.043,33 |
| 02.01.12<br>LHBS0020 | <b>kg Acero AP 500 SD barras corrugadas</b><br>Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso suministro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores.                                                                                                 | 1.743,00 | 1,90   | 3.311,70 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| CÓDIGO                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | PRECIO    | IMPORTE |
| 02.01.13<br>LIPB016C                | <b>m Imposta in situ 0.40X0.20 m</b><br>Imposta de hormigón armado según plano de detalles, de dimensiones aproximadas 0,40x0,20 m, incluso hormi-<br>gón, encofrado, armado, acabado superficial a la llana y<br>suministro y replanteo. Totalmente rematada. | 10,29    | 46,03     | 473,65  |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ODT-1 ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 16.517,05 |         |

SUBCAPÍTULO 02.02 ODT-2

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| 02.02.01<br>BNRB0010 | <b>m3 Excavación, i/ bataches y demoliciones</b><br>Excavación en explanación, cajeos, pozos o elementos<br>de cimentación en cualquier tipo de terreno incluso roca,<br>realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de bata-<br>ches, demolición de obras de fábrica como muros, voladi-<br>zos o descabezado de muro, y elementos enterrados. Se<br>abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el<br>transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-<br>pia gestión y el pago del canon de gestión de los materia-<br>les resultantes. | 49,43 | 9,74  | 481,45   |
| 02.02.02<br>BVDB145C | <b>m3 Escollera en seco</b><br>Escollera en seco de 40-60 cm de tamaño medio, incluso<br>selección de piedra, colocación, vertido y compactado de<br>la misma. Totalmente rematado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,21 | 78,57 | 1.902,18 |
| 02.02.03<br>LIPD0010 | <b>m2 Impermeab. pintura bitum.</b><br>Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintu-<br>ra bituminosa incluso limpieza y secado de la superficie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25,57 | 9,13  | 233,45   |
| 02.02.04<br>BVVB001C | <b>m2 Malla geotextil</b><br>Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210 gr/m², inclui-<br>do suministro, colocación y parte proporcional de solapes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78,86 | 2,29  | 180,59   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE  |
| 02.02.05<br>DLDI160C | <b>m Dren longitudinal Ø 160 mm</b><br>Conducción con dren de PVC de 160 mm de diámetro, se-<br>gún plano de detalles, incluso excavación, cama de hormi-<br>gón HNE-20, relleno con material filtrante, geotextil y par-<br>te proporcional de ejecución de juntas y conexiones a ar-<br>quetas.Totalmente rematado.                                        | 14,70    | 26,50  | 389,55   |
| 02.02.06<br>BRLB5010 | <b>m3 Relleno localizado material filtrante</b><br>Relleno localizado de material filtrante en trasdos de mu-<br>ros realizado por tongadas, incluso suministro, extendido<br>y compactado.                                                                                                                                                                  | 15,34    | 39,66  | 608,38   |
| 02.02.07<br>LDBB000C | <b>m3 Hormigón HL-15/B/30</b><br>Hormigón en masa HL-15/B/30 en nivelación y camas de<br>limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado,<br>curado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.                                                                                                                                                 | 3,75     | 137,81 | 516,79   |
| 02.02.08<br>LDBK0010 | <b>m3 Hormigón HM-20/B/20/X0</b><br>Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, in-<br>cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en ca-<br>so necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de<br>arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios au-<br>xiliares.                                                               | 2,46     | 140,72 | 346,17   |
| 02.02.09<br>LDJ003AD | <b>m3 Hormigón HA-30/B/20/XS1+XA1</b><br>Hormigón HA 30/B/20/XS1+XA1, en cualquier clase de ele-<br>mento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom-<br>beo en caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-<br>men teórico, tratamiento de juntas mediante chorreo de<br>arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios au-<br>xiliares. | 16,74    | 182,84 | 3.060,74 |
| 02.02.10<br>LFLD0010 | <b>m2 Encofrado recto oculto</b><br>Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior<br>desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos,<br>distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios<br>para su estabilidad y adecuada ejecución.                                                                                              | 49,34    | 38,84  | 1.916,37 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| CÓDIGO                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | PRECIO    | IMPORTE  |
| 02.02.11<br>LFLC001B                | <b>m2 Encofrado recto visto</b><br>Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadore                                                                                       | 20,92    | 42,36     | 886,17   |
| 02.02.12<br>LHBS0020                | <b>kg Acero AP 500 SD barras corrugadas</b><br>Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso suministro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores.                  | 1.216,03 | 1,90      | 2.310,46 |
| 02.02.13<br>LIPB016C                | <b>m Imposta in situ 0.40X0.20 m</b><br>Imposta de hormigón armado según plano de detalles, de dimensiones aproximadas 0,40x0,20 m, incluso hormigón, encofrado, armado, acabado superficial a la llana y suministro y replanteo. Totalmente rematada. | 8,09     | 46,03     | 372,38   |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ODT-2 ..... |                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 13.204,68 |          |

SUBCAPÍTULO 02.03 ODT-3

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 02.03.01<br>BNRB0010 | <b>m3 Excavación, i/ bataches y demoliciones</b><br>Excavación en explanación, cajeos, pozos o elementos de cimentación en cualquier tipo de terreno incluso roca, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de bataches, demolición de obras de fábrica como muros, voladizos o descabezado de muro, y elementos enterrados. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. | 100,46 | 9,74  | 978,48   |
| 02.03.02<br>BVDB145C | <b>m3 Escollera en seco</b><br>Escollera en seco de 40-60 cm de tamaño medio, incluso selección de piedra, colocación, vertido y compactado de la misma. Totalmente rematado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,63  | 78,57 | 1.620,90 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|
| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
| 02.03.03<br>LIPD0010 | <b>m2 Impermeab. pintura bitum.</b><br>Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintura bituminosa incluso limpieza y secado de la superficie.                                                                                                                                          | 18,59    | 9,13   | 169,73  |
| 02.03.04<br>BVVB001C | <b>m2 Malla geotextil</b><br>Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210 gr/m², incluido suministro, colocación y parte proporcional de solapes.                                                                                                                                                  | 57,96    | 2,29   | 132,73  |
| 02.03.05<br>DLDI160C | <b>m Dren longitudinal Ø 160 mm</b><br>Conducción con dren de PVC de 160 mm de diámetro, según plano de detalles, incluso excavación, cama de hormigón HNE-20, relleno con material filtrante, geotextil y parte proporcional de ejecución de juntas y conexiones a arquetas.Totalmente rematado. | 11,55    | 26,50  | 306,08  |
| 02.03.06<br>BRLB5010 | <b>m3 Relleno localizado material filtrante</b><br>Relleno localizado de material filtrante en trasdos de muros realizado por tongadas, incluso suministro, extendido y compactado.                                                                                                               | 11,15    | 39,66  | 442,21  |
| 02.03.07<br>LDBB000C | <b>m3 Hormigón HL-15/B/30</b><br>Hormigón en masa HL-15/B/30 en nivelación y camas de limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.                                                                                            | 2,85     | 137,81 | 392,76  |
| 02.03.08<br>LDBK0010 | <b>m3 Hormigón HM-20/B/20/X0</b><br>Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.                      | 2,46     | 140,72 | 346,17  |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| CÓDIGO                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE   |
| 02.03.09<br>LDJ003AD                | <b>m3 Hormigón HA-30/B/20/XS1+XA1</b><br>Hormigón HA 30/B/20/XS1+XA1, en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares. | 10,11    | 182,84 | 1.848,51  |
| 02.03.10<br>LFLD0010                | <b>m2 Encofrado recto oculto</b><br>Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.                                                                                | 33,93    | 38,84  | 1.317,84  |
| 02.03.11<br>LFLC001B                | <b>m2 Encofrado recto visto</b><br>Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.                                                                                  | 21,62    | 42,36  | 915,82    |
| 02.03.12<br>LHBS0020                | <b>kg Acero AP 500 SD barras corrugadas</b><br>Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso suministro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores.                                                                                                 | 934,07   | 1,90   | 1.774,73  |
| 02.03.13<br>LIPB016C                | <b>m Imposta in situ 0.40X0.20 m</b><br>Imposta de hormigón armado según plano de detalles, de dimensiones aproximadas 0,40x0,20 m, incluso hormigón, encofrado, armado, acabado superficial a la llana y suministro y replanteo. Totalmente rematada.                                                                                | 8,45     | 46,03  | 388,95    |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ODT-3 ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        | 10.634,91 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| CÓDIGO                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE   |
| SUBCAPÍTULO 02.04 ODT-4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |           |
| 02.04.01<br>GEOT        | <b>m Sondeo de verificación</b><br>Sondeo de verificación de condiciones de cimentación de la ODT-4, incluso p.p. de análisis de conclusiones y definición de condiciones definitivas de cimentación por parte de geólogo, incluso supervisión del sondeo por parte del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,00    | 185,00 | 5.550,00  |
| 02.04.02<br>APUNTA      | <b>m3 Apuntalamiento provisional del marco existente</b><br>Apuntalamiento provisional del marco existente durante la ejecución de la nueva estructura, incluso posterior retirada, incluyendo durmientes de madera, puntales necesarios y todo tipo de materiales y medios auxiliares necesarios.                                                                                                                                                                                                                                | 33,00    | 50,00  | 1.650,00  |
| 02.04.03<br>HDCF001C    | <b>m Suministro e hinca de carril UIC54</b><br>Suministro de carril UIC54 en pantalla provisional o definitiva, con o sin recuperación de carril, incluso transporte desde lugar de origen a la obra, descarga del material e hinca por percusión.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108,00   | 101,78 | 10.992,24 |
| 02.04.04<br>BNRB0010    | <b>m3 Excavación, i/ bataches y demoliciones</b><br>Excavación en explanación, cajeos, pozos o elementos de cimentación en cualquier tipo de terreno incluso roca, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de bataches, demolición de obras de fábrica como muros, voladizos o descabezado de muro, y elementos enterrados. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. | 81,73    | 9,74   | 796,05    |
| 02.04.05<br>LDBB000C    | <b>m3 Hormigón HL-15/B/30</b><br>Hormigón en masa HL-15/B/30 en nivelación y camas de limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,02     | 137,81 | 1.105,24  |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE   |
| 02.04.06<br>LDJ003AD | <b>m3 Hormigón HA-30/B/20/XS1+XA1</b><br>Hormigón HA 30/B/20/XS1+XA1, en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75,90    | 182,84 | 13.877,56 |
| 02.04.07<br>LFLD0010 | <b>m2 Encofrado recto oculto</b><br>Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78,91    | 38,84  | 3.064,86  |
| 02.04.08<br>LHBS0020 | <b>kg Acero AP 500 SD barras corrugadas</b><br>Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso suministro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.715,12 | 1,90   | 14.658,73 |
| 02.04.09<br>MPFF008D | <b>m Micropilote Ø 200 mm 139,7x9 i/anillo acero superior</b><br>Micropilote Ø 200 mm de diámetro exterior, armado con tubo de acero N-80 de 139,7 mm de diámetro exterior y 9 mm de espesor, que incluye perforación, tubo, inyección de lechada de cemento con cemento CEM I 32,5N con relación a/c=0,5 o, en su caso, mortero , excesos de inyección de lechada o mortero y empleo de lodos tixotrópicos o camisa de acero recuperable en caso necesario, p.p. de formación de plataforma de trabajo y de anillo superior de 35mm de espesor y soldadura del mismo, así como descabezado en caso necesario, horas de parada, carga y transporte a vertedero autorizado de material resultante, canon de vertido y puesta en obra y retirada de todos los equipos tanto principales como complementarios. Medida la longitud real requerida. | 168,00   | 236,63 | 39.753,84 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| CÓDIGO                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE   |
| 02.04.10<br>RDHD730G                | <b>m2 Aislam.Placa 50mm Polies.Ext.45K</b><br>Aislamiento con placas rígidas de poliestireno extrusionado de 50 mm. de espesor y 45 Kg/m3 de densidad, resistencia a compresión 500, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación. Medida la superficie ejecutada.               | 80,85    | 12,50  | 1.010,63  |
| 02.04.11<br>JZNB424CA               | <b>m Junta de hormigonado de poliestireno expandido</b><br>Junta de hormigonado s/ plano de detalle que incluye suministro y colocación de poliestireno expandido, así como encofrado y todos los trabajos complementarios necesarios. Totalmente rematada.                                       | 14,01    | 7,05   | 98,77     |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ODT-4 ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        | 92.557,92 |
| SUBCAPÍTULO 02.05 ODT-5             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |           |
| 02.05.01<br>LIPD0010                | <b>m2 Impermeab. pintura bitum.</b><br>Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintura bituminosa incluso limpieza y secado de la superficie.                                                                                                                                          | 51,22    | 9,13   | 467,64    |
| 02.05.02<br>BRLB5010                | <b>m3 Relleno localizado material filtrante</b><br>Relleno localizado de material filtrante en trasdos de muros realizado por tongadas, incluso suministro, extendido y compactado.                                                                                                               | 25,62    | 39,66  | 1.016,09  |
| 02.05.03<br>BVVB001C                | <b>m2 Malla geotextil</b><br>Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210 gr/m², incluido suministro, colocación y parte proporcional de solapes.                                                                                                                                                  | 172,59   | 2,29   | 395,23    |
| 02.05.04<br>DLDI160C                | <b>m Dren longitudinal Ø 160 mm</b><br>Conducción con dren de PVC de 160 mm de diámetro, según plano de detalles, incluso excavación, cama de hormigón HNE-20, relleno con material filtrante, geotextil y parte proporcional de ejecución de juntas y conexiones a arquetas.Totalmente rematado. | 54,26    | 26,50  | 1.437,89  |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE  |
| 02.05.05<br>LDBB000C | <b>m3 Hormigón HL-15/B/30</b><br>Hormigón en masa HL-15/B/30 en nivelación y camas de limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.                                                                                                                                | 7,61     | 137,81 | 1.048,73 |
| 02.05.06<br>LDBK0010 | <b>m3 Hormigón HM-20/B/20/X0</b><br>Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.                                                          | 1,13     | 140,72 | 159,01   |
| 02.05.07<br>LDJ003AD | <b>m3 Hormigón HA-30/B/20/XS1+XA1</b><br>Hormigón HA 30/B/20/XS1+XA1, en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares. | 32,91    | 182,84 | 6.017,26 |
| 02.05.08<br>LFLD0010 | <b>m2 Encofrado recto oculto</b><br>Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.                                                                                | 35,68    | 38,84  | 1.385,81 |
| 02.05.09<br>LFLC001B | <b>m2 Encofrado recto visto</b><br>Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.                                                                                  | 106,49   | 42,36  | 4.510,92 |
| 02.05.10<br>LHBS0020 | <b>kg Acero AP 500 SD barras corrugadas</b><br>Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso suministro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidizadores.                                                                                                 | 3.595,59 | 1,90   | 6.831,62 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| CÓDIGO                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE    |
| 02.05.11<br>HLMB015C                | <b>m Cuneta 0.30 m</b><br>Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in situ" de 0,30 m de anchura vista, incluso eventual corte y/o demolición de pavimento, excavación, preparación de la superficie, encofrado y desencofrado, hormigón, acero y acabado superficial a la llana, totalmente rematada. | 60,00    | 33,82  | 2.029,20   |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ODT-5 ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        | 25.299,40  |
| TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        | 158.213,96 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO                                               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CANTIDAD | PRECIO    | IMPORTE   |
| CAPÍTULO 03 DRENAJE                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |           |
| SUBCAPÍTULO 03.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |           |
| 03.01.01<br>BNLB0250                                 | m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.<br>Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecánicos, incluso demolición de obras de fábrica enterradas, carga y transporte al lugar de empleo o vertedero o centro de gestión, eventual indemnización y/o canon de vertido, así como parte proporcional de entibación ligera y semicuajada, agotamiento en caso necesario y refuerzo de cruces con servicios. | 407,57   | 16,76     | 6.830,87  |
| 03.01.02<br>BRLF0130                                 | m3 Relleno zanja arena caliza cantera<br>Relleno de zanja con arena caliza procedente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y compactado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,74    | 37,91     | 786,25    |
| 03.01.03<br>LDBK0010                                 | m3 Hormigón HM-20/B/20/X0<br>Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.                                                                                                                                                                                                      | 139,17   | 140,72    | 19.584,00 |
| 03.01.04<br>BRLZ402CD                                | m3 Relleno zanja mat.sel.S3<br>Relleno de zanja con material seleccionado (S-3) procedente de cantera o producto de la excavación, que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y compactado.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115,20   | 24,04     | 2.769,41  |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 29.970,53 |           |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD | PRECIO    | IMPORTE   |
| SUBCAPÍTULO 03.02 TUBERÍAS             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |           |
| 03.02.01<br>EENP0315                   | m Tubería PVC Ø315 UNE 1401-1-SN4<br>Tubería de PVC ecológico tipo "Ecosan" o similar, de 315 mm de diámetro exterior y 7.2mm de espesor, SN-4 según norma UNE 1401-1, con capas interior y exterior de PVC virgen, y capa intermedia de PVC reciclado, con porcentaje mínimo del 60% de reciclado, de conformidad con la norma UNE EN 15343, y fabricadas según lo establecido por la UNE EN 13476-2, incluso suministro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante camión cisterna, visualización con cámara en circuito cerrado de TV y pruebas. | 562,80   | 54,25     | 30.531,90 |
| 03.02.02<br>EEJA10H45CE                | m Bajante prefabricada Tipo II<br>Bajante prefabricada de hormigón Tipo II según planos, incluso parte proporcional de excavación, preparación de la base de asiento, base de hormigón, recibido entre piezas, embocaduras, etc. Totalmente acabado y colocado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40,95    | 95,00     | 3.890,25  |
| 03.02.03<br>EETH0104                   | ud Boquilla para tubo Ø300<br>Boquilla de desagüe para colector de 300mm de diámetro, según plano de detalle; que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado, acero y remates, totalmente terminada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,55    | 378,16    | 4.367,75  |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 TUBERÍAS ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 38.789,90 |           |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO                                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CANTIDAD | PRECIO    | IMPORTE   |
| SUBCAPÍTULO 03.03 ARQUETAS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |           |
| 03.03.01<br>EVJD018D                  | ud Arqueta 80x80cm, cualquier prof., i/tapa o rejilla<br>Arqueta de hormigón armado, de 0,80 x 0,80 m en planta y cualquier profundidad, y paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón, acero y desencofrado y tapa o rejilla de fundición dúctil modelo a elegir y con inscripción según criterios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rematada. | 2,00     | 964,93    | 1.929,86  |
| 03.03.02<br>EVJD016D                  | ud Arqueta 60x60cm, cualquier prof., i/tapa o rejilla<br>Arqueta de hormigón armado, de 0,60 x 0,60 m en planta y cualquier profundidad, y paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón, acero y desencofrado y tapa o rejilla de fundición dúctil modelo a elegir y con inscripción según criterios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rematada. | 34,00    | 808,66    | 27.494,44 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ARQUETAS..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 29.424,30 |           |
| TOTAL CAPÍTULO 03 DRENAJE .....       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 98.184,73 |           |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO                                                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CANTIDAD | PRECIO    | IMPORTE   |
| CAPÍTULO 04 ALUMBRADO PÚBLICO                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |           |
| SUBCAPÍTULO 04.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |           |
| 04.01.01<br>BNLB0250                                  | m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.<br>Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecánicos, incluso demolición de obras de fábrica enterradas, carga y transporte al lugar de empleo o vertedero o centro de gestión, eventual indemnización y/o canon de vertido, así como parte proporcional de entibación ligera y semicuajada, agotamiento en caso necesario y refuerzo de cruces con servicios. | 218,64   | 16,76     | 3.664,41  |
| 04.01.02<br>LDBK0010                                  | m3 Hormigón HM-20/B/20/X0<br>Hormigón HM-20/B/20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.                                                                                                                                                                                                      | 112,97   | 140,72    | 15.897,14 |
| 04.01.03<br>BRFB403C                                  | m3 Relleno zanja mat. excavación<br>Relleno de zanja con material seleccionado procedente de la excavación o préstamos, que incluye suministro, clasificación, tratamiento, (criado y zonificación), vertido, extendido y compactado.                                                                                                                                                                                                                                      | 105,67   | 8,50      | 898,20    |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 20.459,75 |           |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| CÓDIGO                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE  |
| SUBCAPÍTULO 04.02 TUBERÍAS             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |          |
| 04.02.01<br>EBNR4110                   | m Tubería PEAD Ø110 protección<br>Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, incluso suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas especiales.                                             | 1.619,52 | 3,98   | 6.445,69 |
| 04.02.02<br>EBNR4110A                  | m Tubería PEAD Ø110 protección embebido<br>Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro exterior embebido en estructura de hormigón, con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, incluso suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas especiales. | 46,20    | 4,14   | 191,27   |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 TUBERÍAS ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        | 6.636,96 |

SUBCAPÍTULO 04.03 ARQUETAS

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
| 04.03.01<br>EVJD014C | ud Arq.alumb.40x40x60 cm i/tapa<br>Arqueta tipo de alumbrado público, con o sin toma de tierra, de hormigón armado, de 0,40 x 0,40 m en planta por 0,60 m de profundidad y paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón, acero y desencofrado y tapa de aluminio pavimentable o fundición dúctil con inscripción según criterios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rematada.  | 20,00 | 204,46 | 4.089,20 |
| 04.03.02<br>EVJD016C | ud Arq.alumb.60x60x100 cm i/tapa<br>Arqueta tipo de alumbrado público, con o sin toma de tierra, de hormigón armado, de 0,60 x 0,60 m en planta por 1,00 m de profundidad y paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado, hormigón, acero y desencofrado y tapa de aluminio pavimentable o fundición dúctil con inscripción según criterios de la D. O., según plano de detalles. Totalmente terminada y rematada. | 1,00  | 337,81 | 337,81   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| CÓDIGO                                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE  |
| 04.03.03<br>EVJJ0090D                 | ud Base cimentación 40x40x60 cm<br>Base de cimentación de 0.40x0.40x0.60 m según plano de detalles, construida con hormigón en masa, que incluye excavación, codos, encofrado y desencofrado, pernos de anclaje y tornillería de acero inoxidable... etc. Totalmente terminada y rematada. | 20,00    | 78,00  | 1.560,00 |
| 04.03.04<br>EVJD015C                  | ud Conexión con arqueta existente de alumbrado<br>Conexión con arqueta existente, incluso perforación de la pared de la arqueta y recibido de tubos. Totalmente terminada y rematada.                                                                                                      | 1,00     | 250,00 | 250,00   |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 ARQUETAS..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        | 6.237,01 |

SUBCAPÍTULO 04.04 EQUIPAMIENTO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|
| 04.04.01<br>EVXB112C | m Conductor de cobre con recubrimiento XLPE RV-K 3 x 2,5 mm2 i/ conex. aluminio<br>Conductor de cobre con recubirmiento XLPE RV-K 3x2,5mm² de sección, incluso material accesorio, p.p. de conexiones bimetalico con las secciones de aluminio y mano de obra.                                                                | 144,00 | 2,72 | 391,68   |
| 04.04.02<br>EVXB118C | m Conductor de aluminio con recubrimiento XLPE 4 x 16 mm2<br>Conductor de aluminio semirrígido clase 2 con recubirmiento XLPE y cubierta exterior de poliolefina termoplástica libre de halógenos, no propagador de la llama, de 4x16mm² de sección, en trazado aéreo o bajo tubo, incluso material accesorio y mano de obra. | 951,84 | 6,66 | 6.339,25 |
| 04.04.03<br>EVXB115C | m Conductor de cobre desnudo soterrado de XLPE 35 mm2<br>Conductor de aluminio desnudo, de 35mm² de sección, en trazado soterrado en zanja, incluso material accesorio y mano de obra.                                                                                                                                        | 951,84 | 4,53 | 4.311,84 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| CÓDIGO                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE   |
| 04.04.04                                   | ud Punto de luz y luminaria Luma gen2 BGP702 T25 y columna de h=4m                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |           |
| EVXB514CD                                  | Luminaria Philips - BG702 T25 1 LED 65-4S/740 DM70 o similar, con cuerpo de fundición de aluminio, incluso columna troncocónica de acero galvanizado de 4 metros de altura, con puerta de registro enrasada y fijación al suelo mediante placa con 4 pernos de anclaje, caja de protección. Totalmente instalada. |          |          |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,00    | 1.100,00 | 22.000,00 |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 EQUIPAMIENTO ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 33.042,77 |
| SUBCAPÍTULO 04.05 VARIOS                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |           |
| 04.05.01                                   | m Cinta aviso conducción                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |           |
| ETZC0010                                   | Cinta de aviso de conducción eléctrica, que incluye suministro y colocación.                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 832,86   | 0,41     | 341,47    |
| 04.05.02                                   | ud Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |           |
| EVXB010C                                   | Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro.incluso material accesorio y mano de obra.                                                                                                                                                                                     |          |          |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00    | 13,04    | 130,40    |
| 04.05.03                                   | ud Legalización de la instalación                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |           |
| EVXB005C                                   | Redacción de proyecto de alumbrado, incluso visado para su tramitación ante los organismos competentes.                                                                                                                                                                                                           |          |          |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00     | 550,00   | 550,00    |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 VARIOS.....        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 1.021,87  |
| TOTAL CAPÍTULO 04 ALUMBRADO PÚBLICO .....  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 67.398,36 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|
| CÓDIGO                                                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
| CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |         |
| SUBCAPÍTULO 05.01 SERVICIO AFECTADO 101 ABASTECIMIENTO                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |         |
| 05.01.01                                                                | m Localización y balizamiento de tubería existente                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |         |
| CONDSBPR                                                                | Localización y balizamiento de tubería existente, incluyendo apertura y cierre de catas por medios mecánicos y manuales, y colocación de cinta de balizamiento en toda la longitud del tramo.                                                                                                                                          |          |        |         |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,00    | 15,00  | 225,00  |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 SERVICIO AFECTADO 101 ABASTECIMIENTO.....       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        | 225,00  |
| SUBCAPÍTULO 05.02 SERVICIO AFECTADO 301 ALUMBRADO MUNICIPAL             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |         |
| 05.02.01                                                                | ud Retirada y recolocación de báculo y luminaria                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |         |
| BRDF005C                                                                | Retirada, guarda y custodia y recolocación de báculo y luminaria existente, incluso desconexión, transporte a lugar de acopio provisional y retorno a la obra, tramo de canalización entre ubicación actual y definitiva, nuevo dado de cimentación, colocación en ubicación definitiva, reconexión y reposición de elementos dañados. |          |        |         |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00     | 720,00 | 720,00  |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 SERVICIO AFECTADO 301 ALUMBRADO MUNICIPAL ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        | 720,00  |
| TOTAL CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS.....                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        | 945,00  |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| CÓDIGO                                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE   |
| CAPÍTULO 06 URBANIZACIÓN SUPERFICIAL  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |           |
| SUBCAPÍTULO 06.01 FIRMES Y PAVIMENTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |           |
| 06.01.01<br>HNMBG01                   | <b>m3 Explan. mejor. mat.selecc.cant/prést. (S-3)</b><br>Formación de explanada mejorada con material seleccionado tipo S-3 procedente de cantera o préstamos, que cumpla las especificaciones establecidas en el PG-3 y en la Norma para el Dimensionamiento de Firmes de la Red de Carreteras del País Vasco, incluso preparación de la superficie, suministro, extendido, compactado y pruebas según lo especificado en los artículos correspondientes del PG-3. | 227,06   | 25,83  | 5.864,96  |
| 06.01.02<br>HNMBG02D                  | <b>m3 Explanada mejorada árido reciclado</b><br>Formación de explanada mejorada con material seleccionado procedente de RCD´S pétreos, que cumpla las especificaciones establecidas en el PG-3 y en la Norma para el Dimensionamiento de Firmes de la Red de Carreteras del País Vasco, incluso preparación de la superficie, suministro, extendido, compactado y pruebas según lo especificado en los artículos correspondientes del PG-3.                         | 2.043,56 | 21,50  | 43.936,54 |
| 06.01.03<br>HEFZ00201                 | <b>m3 Zahorra artificial ZA-25</b><br>Zahorra artificial ZA-25 procedente de cantera o préstamos, que cumpla con las especificaciones del Pliego de condiciones, incluso preparación de la superficie, suministro en obra, extendido y compactación.                                                                                                                                                                                                                | 121,08   | 40,26  | 4.874,68  |
| 06.01.04<br>BRFB512BZ                 | <b>m3 Base zahorra artificial con RCD de hormigon</b><br>Base de zahorra RCD´S pétreas procedentes de machaqueo de hormigón, compactada al 98% del proctor modificado, que cumpla las especificaciones establecidas en el PG-3 y en la Norma para el Dimensionamiento de Firmes de la Red de Carreteras del País Vasco, incluso suministro, vertido, extendido, nivelado y compactado.                                                                              | 1.048,72 | 36,52  | 38.299,25 |
| 06.01.05<br>HNRI021C                  | <b>m2 Riego de imprimación</b><br>Riego de imprimación de 1,5 Kg de betún asfáltico, incluso limpieza de la superficie y extendido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.488,45 | 1,10   | 2.737,30  |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| CÓDIGO                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE    |
| 06.01.06<br>HNRA021C                              | <b>m2 Riego de adherencia termoadherente ECR-1-m</b><br>Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de betún asfáltico tipo ECR-1-m modificado con polímeros, incluso limpieza de la superficie y extendido.                                                                                                                                                                                                                     | 3.339,42 | 1,11   | 3.706,76   |
| 06.01.07<br>HNMBD20J                              | <b>t Mezcla bituminosa AC 22 bin 35/50 S, caliza (S 20 intermedia) 7cm</b><br>Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 22 bin 35/50 S (S-20) con árido calizo, de 7cm de espesor mínimo, en capa intermedia, incluso fabricación, suministro, relleno de irregularidades, transporte, extendido, compactación y limpieza de superficie, incluso filler, betún y ligante NFU, según Pliego.            | 420,11   | 99,79  | 41.922,78  |
| 06.01.08<br>HNMBD12S                              | <b>t Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 D, calizo (D 12 rodadura) 5cm</b><br>Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en caliente, tipo AC 16 surf 45/80-60 D (D-12) con árido calizo, de 5cm de espesor mínimo, en capa base, incluso fabricación, suministro, relleno de irregularidades, transporte, extendido, compactación y limpieza de superficie, incluso filler, betún modificado y ligante NFU, según Pliego. | 420,28   | 99,79  | 41.939,74  |
| 06.01.09<br>HPBB0150                              | <b>m2 Reposición de pavimento existente</b><br>Reposición de pavimento existente de aceras o viales, incluso bordillos, cunetas, zahorras, soleras, baldosas, riegos, mezclas bituminosas y todo tipo de materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta terminación de los trabajos. Totalmente rematado.                                                                                                              | 36,75    | 55,39  | 2.035,58   |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 FIRMES Y PAVIMENTOS ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        | 185.317,59 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| CÓDIGO                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE    |
| SUBCAPÍTULO 06.02 COMPLEMENTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |            |
| 06.02.01<br>HTNP015C           | m Pedestal para anclaje de barrera de hormigón simple<br>Pedestal de hormigón armado para apoyo y anclaje de barrera del sistema de contención, según plano de detalle, incluyendo encofrados complementarios y berenjenos a los medidos con el muro, ferrallado del pedestal, p.p. de anclaje de pretil y fratasado del hormigón.                                                                                                                                                       | 834,75   | 54,02  | 45.093,20  |
| 06.02.02<br>HTFB216CA          | m Barrera de hormigón simple<br>Barrera de seguridad de hormigón prefabricado simple, con nivel de contención H1 y deflexión dinámica 0,4m o inferior e índice de severidad A, o similares, con marcado CE incluso colocación, modelo a aprobar por la D. O. Totalmente terminada.                                                                                                                                                                                                       | 834,75   | 192,20 | 160.438,95 |
| 06.02.03<br>HLMB015C           | m Cuneta 0.30 m<br>Cuneta tipo de hormigón armado realizada "in situ" de 0,30 m de anchura vista, incluso eventual corte y/o demolición de pavimento, excavación, preparación de la superficie, encofrado y desencofrado, hormigón, acero y acabado superficial a la llana, totalmente rematada.                                                                                                                                                                                         | 834,75   | 33,82  | 28.231,25  |
| 06.02.04<br>HLMT135CA          | m Cuneta de terraplén 0.50m<br>Cuneta de hormigón en masa "in situ", de 0,50 m de anchura en la base, según plano de detalle; que incluye excavación y rasanteo de la base, cama de asiento de arena de 10 cm, hormigón, encofrado, nivelación y remates, totalmente terminada.                                                                                                                                                                                                          | 786,56   | 38,74  | 30.471,33  |
| 06.02.05<br>HRCH007H           | m Barandilla de plástico reciclado<br>Barandilla de plástico reciclado modelo OSLO de Jolas o similar, según plano de detalle, incluyendo placas, anclajes y pies de anclaje para amarre a elementos de hormigón o apertura de pozo y relleno con hormigón para instalación en zonas verdes, adaptación a pendientes, p.p. de transporte, mano de obra, medios auxiliares y piecerío necesario para su colocación y anclaje, color a elegir por la D. O. Totalmente colocada y rematada. |          |        |            |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| CÓDIGO                                           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE    |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120,65   | 84,88  | 10.240,77  |
| 06.02.06<br>HKFB0003                             | m Bordillo de piedra<br>Suministro y colocación de bordillo de piedra natural similar al existente en zonas próximas, incluso precorte, demolición de pavimento, preparación y/o excavación de la base, base de hormigón, armadura, p.p. de formación de buzones con rotaflex en el propio bordillo cuando coincida con las rejillas de pluviales actuales, cortes, recibido de juntas, remates, etc. Totalmente colocado y rematado. | 12,60    | 62,98  | 793,55     |
| 06.02.07<br>HKBD0055                             | m Bordillo tipo isleta C9 hg.pref. 13x25 cm<br>Bordillo de hormigón prefabricado isleta C9, de 13x25 cm, con doble capa extrafuerte de cuarzo, según plano de detalles, incluso suministro, base de hormigón armado, preparación y/o excavación de la base, colocación, mortero de agarre, recibido de juntas y remates.                                                                                                              | 9,98     | 28,92  | 288,62     |
| TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 COMPLEMENTOS .....       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        | 275.557,67 |
| TOTAL CAPÍTULO 06 URBANIZACIÓN SUPERFICIAL ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        | 460.875,26 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE  |
| CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |          |
| 07.01<br>HTFB0010        | <b>m Línea longitudinal 10cm.</b><br>Linea longitudinal en calzada de 10 cm. de anchura, pintura termoplástica en frío de dos componentes aplicada a mano o a máquina con premezclado en masa del 15 % de material antideslizante y aplicación de esferas y anti-deslizante superficial, reflexiva blanca o color a elegir por la D. O., adecuada a circulación de vehículos de acuerdo a reglamento de circulación, realmente pintado, incluso barrido, limpieza de la base y premarcaje sobre el pavimento, texturado de la superficie pintada, etc....Medida la superficie realmente pintada, deduciendo huecos. (Carga mínima de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm y esferas retrorreflectantes y de material antideslizante mínimo 80g/m) | 2.262,23 | 2,37   | 5.361,49 |
| 07.02<br>HTFB0015        | <b>m Línea longitudinal 15cm.</b><br>Linea longitudinal en calzada de 15 cm. de anchura, pintura termoplástica en frío de dos componentes aplicada a mano o a máquina con premezclado en masa del 15 % de material antideslizante y aplicación de esferas y anti-deslizante superficial, reflexiva blanca o color a elegir por la D. O., adecuada a circulación de vehículos de acuerdo a reglamento de circulación, realmente pintado, incluso barrido, limpieza de la base y premarcaje sobre el pavimento, texturado de la superficie pintada, etc....Medida la superficie realmente pintada, deduciendo huecos. (Carga mínima de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm y esferas retrorreflectantes y de material antideslizante mínimo 80g/m) | 13,44    | 2,53   | 34,00    |
| 07.03<br>HTFB0030        | <b>m Línea longitudinal 30cm.</b><br>Linea longitudinal en calzada de 30 cm. de anchura, pintura termoplástica en frío de dos componentes aplicada a mano o a máquina con premezclado en masa del 15 % de material antideslizante y aplicación de esferas y anti-deslizante superficial, reflexiva blanca o color a elegir por la D. O., adecuada a circulación de vehículos de acuerdo a reglamento de circulación, realmente pintado, incluso barrido, limpieza de la base y premarcaje sobre el pavimento, texturado de la superficie pintada, etc....Medida la superficie realmente pintada, deduciendo huecos. (Carga mínima de material 2,5 kg/m², lámina mínima 2 mm y esferas retrorreflectantes y de material antideslizante mínimo 80g/m) | 1,68     | 4,64   | 7,80     |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| CÓDIGO                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE  |
| 07.04<br>HTFJ002C                   | <b>m2 Marca vial señales/ blanca dos componentes</b><br>Marca vial, tales como flechas, señales, ...etc, sobre pavimento, con pintura blanca reflectante termoplástica en caliente de dos componentes, acabado rascado, incluida la limpieza de la superficie, replanteo y remates. Nivel mínimo de retrorreflexión 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31,45    | 22,39  | 704,17   |
| 07.05<br>HTJB0003C                  | <b>ud Señal de acero galvanizado 90cm.</b><br>Señal de diámetro equivalente 90 cm o geometría similar, de chapa de acero pregalvanizada, grado de retrorreflexión 2, con lámina de base, lámina acrílica transparente en orlas y fondos, lámina de vinilo negro en rótulos y leyendas y film protector de lámina antivandálica transparente de fluopolímeros de alto rendimiento en frente y bordes y reverso en color gris azulado, según criterio de los técnicos competentes de la DFG; incluso dimensionado, cálculo y diseño de la cimentación y soportes, cimentación, postes de sustentación, piezas de anclaje y tornillería, todo ello galvanizado en caliente. Totalmente colocada. | 8,00     | 335,75 | 2.686,00 |
| 07.06<br>HTJB0003D                  | <b>ud Señal adicional en poste de acero galvanizado 90cm.</b><br>Señal de diámetro equivalente 90 cm o geometría similar, de chapa de acero pregalvanizada, grado de retrorreflexión 2, con lámina de base, lámina acrílica transparente en orlas y fondos, lámina de vinilo negro en rótulos y leyendas y film protector de lámina antivandálica transparente de fluopolímeros de alto rendimiento en frente y bordes y reverso en color gris azulado, según criterio de los técnicos competentes de la DFG; incluso piezas de anclaje y tornillería, todo ello galvanizado en caliente. Totalmente colocada.                                                                                | 2,00     | 211,65 | 423,30   |
| 07.07<br>HTJN0312                   | <b>ud Placa complementaria de 50x30 cm, reflectante</b><br>Placa complementaria de aprox. 50x30 cm, de chapa de aluminio, grado de retrorreflexión 2, con lámina de base, lámina acrílica transparente en orlas y fondos, lámina de vinilo negro en rótulos y leyendas y film protector de lámina antivandálica transparente de fluopolímeros de alto rendimiento en frente y bordes y reverso en color gris azulado, según criterio de los técnicos competentes de la DFG; incluso piezas de anclaje y tornillería, todo ello galvanizado en caliente. Totalmente colocada.                                                                                                                  | 3,00     | 83,87  | 251,61   |
| TOTAL CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        | 9.468,37 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| CÓDIGO                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE   |
| CAPÍTULO 08 DESVÍOS PROVISIONALES             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |           |
| 08.01<br>HTFB114C                             | m Señalización horizontal en obra TB-12<br>Señalización horizontal con pintura amarillo-naranja tipo TB-12, que incluye limpieza, premarcado. Todo incluído.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 840,00   | 2,36   | 1.982,40  |
| 08.02<br>HTFB117C                             | m2 Señal pintada sobre pavimento<br>Superficie pintada con pintura naranja de obra en flechas, cebreados, línea de STOP o ceda el paso, incluída pintura, limpieza, premarcaje. Totalmente rematada.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,75    | 22,39  | 352,64    |
| 08.03<br>HTJB025D                             | m Borrado de línea existente<br>Borrado de línea de señalización horizontal existente mediante granallado de la superficie, incluso barrido, limpieza y retirada de escombros generados a vertedero.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.680,00 | 0,91   | 1.528,80  |
| 08.04<br>HTNB007C                             | m Barrera de hormigón prefabricado<br>Barrera de hormigón prefabricado, incluso parte proporcional de captafaros, incluso colocación y retirada tantas veces como la obra o las fases de proyecto lo requieran.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 840,00   | 39,41  | 33.104,40 |
| 08.05<br>HTJX002C                             | ud Señal temporal triangular o circular<br>Suministro, colocación y retirada de señal triangular o circular con balizamiento luminoso nocturno, todas las veces que requiera la obra y p.p. de amortización de señal, con un nivel de retroreflexión 2, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HNE-20, poste de sustentación, elementos de sujeción y parte proporcional de tornillería y piezas especiales en acero galvanizado. Totalmente colocada. | 11,00    | 200,09 | 2.200,99  |
| TOTAL CAPÍTULO 08 DESVÍOS PROVISIONALES ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        | 39.169,23 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| CÓDIGO                                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE   |
| CAPÍTULO 09 RESTAURACIÓN AMBIENTAL             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |           |
| 09.01<br>IATV1654                              | m3 Aporte y extendido de tierra vegetal<br>Aporte y extendido de tierra vegetal excavada previamente y acopiada en obra, dificultad de extensión baja. Exenta de rizomas y tallos de especies exóticas y/o invasoras. Incluye la carga, transporte, el extendido y refinado de la superficie, el desfonde-subsolado, con retirada de elementos gruesos, enmiendas, limpieza vegetación invasora y dos pasadas en rotovator en dos pases cruzados y rastrillado ligero con medios manuales. | 1.383,46 | 6,50   | 8.992,49  |
| 09.02<br>PDIA016C                              | m2 Hidrosiembra de especies herbáceas y leñosas<br>Hidrosiembra a base de:12 gr estab.curasol, 32 gr semillas (1,6 gr. de leñosas),100 gr celulosa,100 gr de paja,50 gr abono npk,50 gr abono lib.contr.,7 gr pol.absorb. Sin aditivos.                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.211,43 | 2,75   | 8.831,43  |
| 09.03<br>PDIA015C                              | m2 Hidrosiembra de herbáceas<br>Hidrosiembra a base de:12 gr estab.curasol, 32 gr semillas,100 gr celulosa,100 gr de paja,50 gr abono npk,50 gr abono lib.contr.,7 gr pol.absorb. Sin aditivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.580,25 | 2,75   | 4.345,69  |
| 09.04<br>SMCR001C                              | ud Seto abelia<br>Suministro y plantación de Abelia (Abelia x grandiflora) de 50/70 cm de altura servida en maceta de 10l. El precio incluye la apertura de hoyo (0,6m x 0,6m x 0,6m) en cualquier clase de terreno, relleno de hoyo con tierra vegetal, abono previa verificación del drenaje, plantación, colocación de tutor y riego. Densidad de plantación 1Ud/0,6 m.l. Incluye reposición de marras el primer año.                                                                   | 1.179,15 | 23,50  | 27.710,03 |
| TOTAL CAPÍTULO 09 RESTAURACIÓN AMBIENTAL ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        | 49.879,64 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                              |                                                                 |          |           |           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO                                   | DESCRIPCIÓN                                                     | CANTIDAD | PRECIO    | IMPORTE   |
| CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD            |                                                                 |          |           |           |
| 10.01<br>XXXX705C                        | ud Estudio de Seguridad y Salud<br>Estudio de Seguridad y Salud | 1,00     | 16.064,88 | 16.064,88 |
| TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD..... |                                                                 |          | 16.064,88 |           |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE   |
| CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |           |
| 11.01<br>CCCC102C               | t Residuo de naturaleza pétreo (hormigón)<br>Gestión de residuos de la construcción de naturaleza pé-<br>treo (hormigón) según anejo, incluyendo transporte en ve-<br>hículo adecuado y acondicionado hasta el centro de ges-<br>tión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión<br>del residuo en un vertedero autorizado de residuos de na-<br>turaleza petrea. Se incluye la gestión documental desde<br>origen y centro de gestión. Códigos LER17 01 01, 17 01<br>03 | 130,05   | 32,00  | 4.161,60  |
| 11.02<br>CCCC122C               | t Residuo de madera y restos de poda<br>Gestión de residuos de madera s/ anejo, incluyendo trans-<br>porte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el cen-<br>tro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon<br>de gestión del residuo en un vertedero autorizado de resi-<br>duos de madera o poda. Se incluye la gestión documen-<br>tal desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 02<br>01                                                                   | 141,92   | 46,67  | 6.623,41  |
| 11.03<br>CCCC125C               | t Residuo de plástico<br>Gestión de residuos de plástico s/ anejo, incluyendo trans-<br>porte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el cen-<br>tro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon<br>de gestión del residuo en un vertedero autorizado de resi-<br>duos de plástico. Se incluye la gestión documental desde<br>origen y centro de gestión. Códigos LER17 02 03                                                                                          | 4,47     | 126,67 | 566,21    |
| 11.04<br>CCCC125M               | t Residuo mezcla bituminosa<br>Gestión de residuos de mezcla bituminosa s/ anejo, inclu-<br>yendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado<br>hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que<br>sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autori-<br>zado de mezclas bituminosas. Se incluye la gestión docu-<br>mental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17<br>03 02                                                                         | 608,43   | 50,00  | 30.421,50 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| CÓDIGO            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE  |
| 11.05<br>CCCC126M | <b>t    Residuo de metales mezclados</b><br>Gestión de residuos de metales mezclados s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de metales mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 04 07                               | 44,31    | 46,50  | 2.060,42 |
| 11.06<br>CCCC104C | <b>t    Escombros mezclados sin mat. reciclable</b><br>Gestión de escombros mezclados sin material reciclable según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de escombros mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 09 04 | 25,78    | 173,33 | 4.468,45 |
| 11.07<br>CCCC106C | <b>t    Papel y cartón</b><br>Gestión de escombros mezclados sin material reciclable según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de escombros mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 03 03 08                         | 1,67     | 40,00  | 66,80    |
| 11.08<br>CCC107C  | <b>t    Basuras generadas por los operarios</b><br>Gestión de escombros mezclados sin material reciclable según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de escombros mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión.                         | 0,83     | 350,00 | 290,50   |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE  
Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

| PRESUPUESTO                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| CÓDIGO                                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE      |
| 11.09<br>CCCC105C                          | <b>t    Residuos peligrosos</b><br>Gestión de residuo peligroso según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 17 09 03                                                                                                  | 4,17     | 435,00   | 1.813,95     |
| 11.10<br>BNGB005C                          | <b>m3 Transporte y canon</b><br>Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a cualquier distancia, cumpliendo el D49/2009, la orden APM/1007/2007 y demás normativa vigente, y canon de gestión de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Código LER 17 05 04. La partida incluye así mismo la limpieza de camiones previa a la salida de la obra. | 5.705,81 | 18,50    | 105.557,49   |
| 11.11<br>CCCC120C                          | <b>PA Tratamientos adicionales</b><br>Partida alzada a justificar para tratamientos adicionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00     | 1.000,00 | 1.000,00     |
| 11.12<br>CCCC112D                          | <b>t    Materiales de construcción que contienen amianto</b><br>Gestión de residuo materiales de construcción que contienen amianto, según anejo, incluyendo carga, transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 17 06 05                      | 3,66     | 400,00   | 1.464,00     |
| TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          | 158.494,33   |
| TOTAL.....                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          | 1.440.483,80 |

PROYECTO DE VÍA CICLISTA-PEATONAL PARALELA A LA N-638 ENTRE AMUTE Y LA ROTONDA KOSTA DE HONDARRIBIA (CLAVE:2-BI-60/2025)

PRESUP. EJECUCIÓN CONTRATA

| CAPITULO                                      | RESUMEN                                    | EUROS        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| CAPÍTULO 1                                    | DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ..... | 381.790,04   |
| CAPÍTULO 2                                    | ESTRUCTURAS.....                           | 158.213,96   |
| CAPÍTULO 3                                    | DRENAJE.....                               | 98.184,73    |
| CAPÍTULO 4                                    | ALUMBRADO PÚBLICO .....                    | 67.398,36    |
| CAPÍTULO 5                                    | SERVICIOS AFECTADOS .....                  | 945,00       |
| CAPÍTULO 6                                    | URBANIZACIÓN SUPERFICIAL .....             | 460.875,26   |
| CAPÍTULO 7                                    | SEÑALIZACIÓN .....                         | 9.468,37     |
| CAPÍTULO 8                                    | DESVÍOS PROVISIONALES.....                 | 39.169,23    |
| CAPÍTULO 9                                    | RESTAURACIÓN AMBIENTAL .....               | 49.879,64    |
| CAPÍTULO 10                                   | SEGURIDAD Y SALUD .....                    | 16.064,88    |
| CAPÍTULO 11                                   | GESTIÓN DE RESIDUOS.....                   | 158.494,33   |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..... |                                            | 1.440.483,80 |
|                                               | 13,00% Gastos generales .....              | 187.262,89   |
|                                               | 6,00% Beneficio industrial.....            | 86.429,03    |
|                                               | SUMA .....                                 | 1.714.175,72 |
|                                               | 21,00 % I.V.A.....                         | 359.976,90   |
| TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA.....               |                                            | 2.074.152,62 |

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Donostia, septiembre de 2025

[  
Fdo.: Álvaro Arrieta  
Ingeniero de C. C. y P.



Zuatzu Kalea, 2  
Edificio Igeldo, local 10  
20018 Donostia-San Sebastián  
Gipuzkoa

T. +34 943 316 655  
F. +34 943 316 273

[www.sestra.es](http://www.sestra.es)