



MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETERIA D'ESTAT DE MEDI AMBIENT	SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓ GENERAL DE LA COSTA I LA MAR	DIRECCION GENERAL DE LA COSTA Y EL MAR
DEMARCATIÓ DE COSTES EN VALÈNCIA	DEMARCACIÓN DE COSTAS EN VALENCIA

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO.

Proyecto de rectificación del "Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l'Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia)."
PRESUPUESTO





MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETERIA D'ESTAT DE MEDI AMBIENT	SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓ GENERAL DE LA COSTA I LA MAR	DIRECCION GENERAL DE LA COSTA Y EL MAR
DEMARCATIÓ DE COSTES EN VALÈNCIA	DEMARCACIÓN DE COSTAS EN VALENCIA

ÍNDICE

1.- MEDICIONES	1
2.- PRESUPUESTOS PARCIALES.....	6
3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1	13
4.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2	19
5.- RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO	28

Proyecto de rectificación del “Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l’Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia).”
PRESUPUESTO



MEDICIONES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>
CAPÍTULO 00 REPLANTEO			

0.1	ud	Replanteo	
		Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el tramo correspondiente.	
			39,00

CAPÍTULO 01 HITO TIPO I

1.1	ud	Excavación	
		Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, según planos.	
			39,00
1.2	ud	Encofrado	
		Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de hormigón Tipo I.	
			39,00
1.3	ud	Hormigonado	
		Hormigón en cimentación con H-30 para instalación de hito prefabricado tipo I, según planos.	
			39,00
1.4	ud	Instalación de hito tipo I	
		Instalación de hito de hormigón prefabricado H-30 del tipo I, incluido armadura, anclaje, pintura.	
			39,00

Proyecto de rectificación del “Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l’Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia).”
PRESUPUESTO



MEDICIONES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>
CAPÍTULO 02 DESBROCE			

2.1	m²	Desbroce manual de vegetación existente	
		Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la colocación de hitos.	
			39,00

CAPÍTULO 03 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

SUBCAPÍTULO 03.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

3.1.1	ud	Ropa de trabajo	
		Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y cierre de cremalleras.	
			3,00
3.1.2	ud	Traje impermeable	
		Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento pantalón) fabricado en PVC.	
			3,00
3.1.3	par	Guantes cuero	
		Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero.	
			3,00
3.1.4	par	Botas de seguridad	
		Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con suelas antideslizantes.	
			3,00



MEDICIONES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>
3.1.5	ud	Pantalón de motoserrista Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliester con bolsillos y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar.	3,00
3.1.6	ud	Cinturón antivibratorio Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar.	3,00
3.1.7	ud	Casco de seguridad Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N.	3,00
3.1.8	ud	Casco de seguridad para motoserrista Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.	3,00
3.1.9	ud	Gafas contra impacto Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.	3,00

Proyecto de rectificación del “Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l’Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia).”
PRESUPUESTO



MEDICIONES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>
SUBCAPÍTULO 03.2 PROTECCIONES COLECTIVAS			
3.2.1	m2	Valla provisional obra Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.	6,00
3.2.2	ud	Cartel indicativo de riesgo con soporte Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal.	2,00
3.2.3	m	Cordón balizamiento colocado Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.	15,00
3.2.4	ud	Extintor polvo polivalente instalado Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado.	2,00



MEDICIONES

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
--------	----	-------------	----------

SUBCAPÍTULO 03.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

3.3.1	ud	Botiquín portátil de obra Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.	1,00
3.3.2	ud	Reposición material sanitario Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.	1,00
3.3.3	ud	Reconocimiento médico Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.	3,00

SUBCAPÍTULO 03.4 FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

3.4.1	ud	Formación en Seguridad e Higiene Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.	3,00
-------	----	---	------



PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	----	-------------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 00 REPLANTEO

0.1	ud	Replanteo			
		Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el tramo correspondiente.			
			39,00	21,16	825,24
TOTAL CAPÍTULO 00.....					825,24

CAPÍTULO 01 HITO TIPO I

1.1	ud	Excavación			
		Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, según planos.			
			39,00	15,67	611,13
1.2	ud	Encofrado			
		Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de hormigón Tipo I.			
			39,00	11,02	429,78
1.3	ud	Hormigonado			
		Hormigón en cimentación con H-30 para instalación de hito prefabricado tipo I, según planos.			
			39,00	41,03	1.600,17



PRESUPUESTOS PARCIALES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>IMPORTE</u>
1. 4	ud	Instalación de hito tipo I Instalación de hito de hormigón prefabricado H-30 del tipo I, incluido armadura, anclaje, pintura.	39,00	82,14	3.203,46
TOTAL CAPÍTULO 01.....					5.844,54

CAPÍTULO 02 DESBROCE

2.1	m2	Desbroce manual de vegetación existente Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la colocación de hitos.	39,00	6,95	271,05
TOTAL CAPÍTULO 02.....					271,05

CAPÍTULO 03 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

SUBCAPÍTULO 03.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

3.1.1	ud	Ropa de trabajo Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y cierre de cremalleras.	3,00	10,58	31,74
3.1.2	ud	Traje impermeable Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento pantalón) fabricado en PVC.	3,00	6,39	19,17

Proyecto de rectificación del "Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l'Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia)."

PRESUPUESTO

7



PRESUPUESTOS PARCIALES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>IMPORTE</u>
3.1.3	par	Guantes cuero			
		Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero.			
			3,00	2,11	6,33
3.1.4	par	Botas de seguridad			
		Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con suelas antideslizantes.			
			3,00	19,07	57,21
3.1.5	ud	Pantalón de motoserrista			
		Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliéster con bolsillos y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar.			
			3,00	49,50	148,5
3.1.6	ud	Cinturón antivibratorio			
		Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar.			
			3,00	9,36	28,08
3.1.7	ud	Casco de seguridad			
		Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N.			
			3,00	1,64	4,92

Proyecto de rectificación del "Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l'Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia)."

PRESUPUESTO

8



PRESUPUESTOS PARCIALES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>IMPORTE</u>
3.1.8	ud	Casco de seguridad para motoserrista Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.	3,00	36,25	108,75
3.1.9	ud	Gafas contra impacto Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.	3,00	8,69	26,07
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.1.....					430,77

SUBCAPÍTULO 03.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

3.2.1	m2	Valla provisional obra Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.	6,00	23,93	143,58
3.2.2	ud	Cartel indicativo de riesgo con soporte Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal.	2,00	5,61	11,22

Proyecto de rectificación del "Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l'Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia)."

PRESUPUESTO

9



PRESUPUESTOS PARCIALES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>IMPORTE</u>
3.2.3	m	Cordón balizamiento colocado Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.	15,00	0,84	12,60
3.2.4	ud	Extintor polvo polivalente instalado Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado.	2,00	26,04	52,08
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.2.....					219,48

Proyecto de rectificación del “Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l’Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia).”
PRESUPUESTO

10



PRESUPUESTOS PARCIALES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>IMPORTE</u>
SUBCAPÍTULO 03.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS					
3.3.1	ud	Botiquín portátil de obra			
		Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.			
			1,00	36,12	36,12
3.3.2	ud	Reposición material sanitario			
		Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.			
			1,00	36,12	36,12
3.3.3	ud	Reconocimiento médico			
		Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.			
			3,00	46,83	140,49
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.3.....					212,73

Proyecto de rectificación del "Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l'Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia)."
PRESUPUESTO



PRESUPUESTOS PARCIALES

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>IMPORTE</u>
---------------	-----------	--------------------	-----------------	---------------	----------------

SUBCAPÍTULO 03.4 FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

3.4.1 ud Formación en Seguridad e Higiene

Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

3,00	14,31	42,93
------	-------	-------

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.4.....	42,93
-----------------------------	-------

TOTAL CAPÍTULO 03.....	905,91
------------------------	--------

TOTAL.....	7.021,50
------------	----------

Proyecto de rectificación del “Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l’Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia).”
PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRECIO</u>
---------------	-----------	--------------------	---------------

CAPITULO 00 REPLANTEO

0.1	ud	Replanteo	21,16
------------	-----------	------------------	--------------

Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el tramo correspondiente

VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CAPITULO 01 HITO TIPO I

1.1	ud	Excavación	15,67
------------	-----------	-------------------	--------------

Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, según planos.

QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.2	ud	Encofrado	11,02
------------	-----------	------------------	--------------

Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de hormigón Tipo I.

ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

1.3	ud	Hormigonado	41,03
------------	-----------	--------------------	--------------

Hormigón en cimentación con H-30 para instalación de hito prefabricado Tipo I, según planos.

CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

Proyecto de rectificación del "Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l'Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia)."

PRESUPUESTO

13

CSV : GEN-2e36-1380-dbd1-0a08-2040-55e9-2f4c-3f08

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsbIF8yLcR>

FIRMANTE(1) : JAVIER ESTEVAN SANCHIS | FECHA : 18/11/2025 15:17 | Sin acción específica



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRECIO</u>
1.4	ud	Instalación de hito tipo I	82,14
		Instalación de hito de hormigón prefabricado H-30 del tipo I, incluido armadura, anclaje, pintura.	
		OCHENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

CAPITULO 02 DESBROCE

2.1	m ²	Desbroce manual de vegetación existente	6,95
		Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la colocación de hitos.	
		SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CAPITULO 03 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

SUBCAPITULO 03.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

3.1.1	ud	Ropa de trabajo	10,58
		Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y cierre de cremalleras.	
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
3.1.2	ud	Traje impermeable	6,39
		Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento pantalón) fabricado en PVC.	
		SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

Proyecto de rectificación del "Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l'Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia)."

PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRECIO</u>
3.1.3	par	Guantes cuero	2,11
Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero.			
DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
3.1.4	par	Botas de seguridad	19,07
Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad con suelas antideslizantes.			
DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
3.1.5	ud	Pantalón de motoserrista	49,50
Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliéster con bolsillos y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar.			
CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
3.1.6	ud	Cinturón antivibratorio	9,36
Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar.			
NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
3.1.7	ud	Casco de seguridad	1,64
Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N.			
UN EURO con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

Proyecto de rectificación del "Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l'Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia)."
PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRECIO</u>
3.1.8	ud	Casco de seguridad para motoserrista	36,25
		Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.	
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
3.1.9	ud	Gafas contra impacto	8,69
		Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.	
		OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

SUBCAPITULO 03.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

3.2.1	m2	Valla provisional obra	23,93
		Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.	
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
3.2.2	ud	Cartel indicativo de riesgo con soporte	5,61
		Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal	
		CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

Proyecto de rectificación del "Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l'Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia)."

PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRECIO</u>
3.2.3	m	Cordón balizamiento colocado Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	0,84
3.2.4	ud	Extintor polvo polivalente instalado Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado. VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	26,04
SUBCAPITULO 03.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS			
3.3.1	ud	Botiquín portátil de obra Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T. TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	36,12
3.3.2	ud	Reposición material sanitario Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	36,12
3.3.3	ud	Reconocimiento médico Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial. CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	46,83

Proyecto de rectificación del "Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l'Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia)."
PRESUPUESTO

17



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	----	-------------	--------

SUBCAPITULO 03.4 FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

3.4.1	ud	Formación en Seguridad e Higiene	14,31
-------	----	----------------------------------	-------

Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN DE COSTAS EN VALENCIA,

Javier Estevan Sanchis.

(Documento firmado electrónicamente en Valencia, en la fecha y hora referenciadas en la firma)

Proyecto de rectificación del “Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l’Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia).”
PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPITULO 00 REPLANTEO

0.1 ud Replanteo

Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el tramo correspondiente.

Mano de obra	13,93
Maquinaria	2,90
Resto de obra y materiales....	3,13
<u>Suma la partida.....</u>	<u>19,96</u>
Costes indirectos 6,00%	1,20
TOTAL PARTIDA	21,16

CAPITULO 01 HITO TIPO I

1.1 ud Excavación

Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, según planos.

Mano de obra	14,63
Resto de obra y materiales....	0,15
<u>Suma la partida.....</u>	<u>14,78</u>
Costes indirectos 6,00%	0,89
TOTAL PARTIDA	15,67

Proyecto de rectificación del "Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l'Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia)."
PRESUPUESTO

19

CSV : GEN-2e36-1380-dbd1-0a08-2040-55e9-2f4c-3f08

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsbIF8yLcR>

FIRMANTE(1) : JAVIER ESTEVAN SANCHIS | FECHA : 18/11/2025 15:17 | Sin acción específica



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRECIO</u>
1.2	ud	Encofrado	
		Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de hormigón Tipo I.	
		Mano de obra	9,17
		Resto de obra y materiales....	1,23
		<u>Suma la partida</u>	<u>10,40</u>
		Costes indirectos 6,00%	0,62
		TOTAL PARTIDA	11,02
1.3	ud	Hormigonado	
		Hormigón en cimentación con H-30 para instalación de hito prefabricado Tipo I, según planos.	
		Mano de obra	18,20
		Maquinaria	12,95
		Resto de obra y materiales....	7,56
		<u>Suma la partida</u>	<u>38,71</u>
		Costes indirectos 6,00%	2,32
		TOTAL PARTIDA	41,03

Proyecto de rectificación del “Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l’Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia).”
PRESUPUESTO

20



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRECIO</u>
1.4	ud	Instalación de hito I	
		Instalación de hito de hormigón prefabricado H-30 del tipo I, incluido armadura, anclaje, pintura.	
		Mano de obra	8,06
		Maquinaria	7,84
		Resto de obra y materiales....	61,58
		<u>Suma la partida.....</u>	<u>77,49</u>
		Costes indirectos 6,00%	4,65
		TOTAL PARTIDA	82,14

CAPITULO 02 DESBROCE

2.1	m²	Desbroce manual de vegetación existente	
		Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la colocación de hitos.	
		Mano de obra	5,76
		Maquinaria	0,75
		Resto de obra y materiales....	0,06
		<u>Suma la partida.....</u>	<u>6,56</u>
		Costes indirectos 6,00%	0,39
		TOTAL PARTIDA	6,95

Proyecto de rectificación del "Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l'Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia)."

PRESUPUESTO

21



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRECIO</u>
---------------	-----------	--------------------	---------------

CAPITULO 03 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

SUBCAPITULO 03.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

3.1.1 ud Ropa de trabajo

Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y cierre de cremalleras.

Suma la partida.....	9,98
Costes indirectos 6,00%	0,60
TOTAL PARTIDA	10,58

3.1.2 ud Traje impermeable

Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento pantalón) fabricado en PVC.

Suma la partida.....	6,03
Costes indirectos 6,00%	0,36
TOTAL PARTIDA	6,39

3.1.3 par Guantes cuero

Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero.

Suma la partida.....	1,99
Costes indirectos 6,00%	0,12
TOTAL PARTIDA	2,11

Proyecto de rectificación del "Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l'Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia)."

PRESUPUESTO

22

CSV : GEN-2e36-1380-dbd1-0a08-2040-55e9-2f4c-3f08

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsbIF8yLcR>

FIRMANTE(1) : JAVIER ESTEVAN SANCHIS | FECHA : 18/11/2025 15:17 | Sin acción específica



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRECIO</u>
---------------	-----------	--------------------	---------------

3.1.4 par Botas de seguridad

Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad con suelas antideslizantes.

Suma la partida.....	17,99
Costes indirectos 6,00%	1,08
TOTAL PARTIDA	19,07

3.1.5 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliéster con bolsillos y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar.

Suma la partida.....	46,70
Costes indirectos 6,00%	2,80
TOTAL PARTIDA	49,50

3.1.6 ud Cinturón antivibratorio

Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar.

Suma la partida.....	8,83
Costes indirectos 6,00%	0,53
TOTAL PARTIDA	9,36

3.1.7 ud Casco de seguridad

Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N.

Suma la partida.....	1,55
Costes indirectos 6,00%	0,09
TOTAL PARTIDA	1,64

Proyecto de rectificación del "Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l'Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia)."

PRESUPUESTO

23

CSV : GEN-2e36-1380-dbd1-0a08-2040-55e9-2f4c-3f08

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsbIF8yLcR>

FIRMANTE(1) : JAVIER ESTEVAN SANCHIS | FECHA : 18/11/2025 15:17 | Sin acción específica



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRECIO</u>
---------------	-----------	--------------------	---------------

3.1.8 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.

Suma la partida.....	34,20
Costes indirectos 6,00%	2,05
TOTAL PARTIDA	36,25

3.1.9 ud Gafas contra impacto

Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.

Suma la partida.....	8,20
Costes indirectos 6,00%	0,49
TOTAL PARTIDA	8,69

Proyecto de rectificación del "Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l'Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia)."

PRESUPUESTO

24

CSV : GEN-2e36-1380-dbd1-0a08-2040-55e9-2f4c-3f08

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsbIF8yLcR>

FIRMANTE(1) : JAVIER ESTEVAN SANCHIS | FECHA : 18/11/2025 15:17 | Sin acción específica



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRECIO</u>
---------------	-----------	--------------------	---------------

SUBCAPITULO 03.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

3.2.1 m2 Valla provisional obra

Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.

Suma la partida.....	22,58
Costes indirectos 6,00%	1,35
TOTAL PARTIDA	23,93

3.2.2 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte

Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal.

Suma la partida.....	5,29
Costes indirectos 6,00%	0,32
TOTAL PARTIDA	5,61

3.2.3 m Cordón balizamiento colocado

Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.

Suma la partida.....	0,79
Costes indirectos 6,00%	0,05
TOTAL PARTIDA	0,84

Proyecto de rectificación del "Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l'Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia)."

PRESUPUESTO

25

CSV : GEN-2e36-1380-dbd1-0a08-2040-55e9-2f4c-3f08

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsbIF8yLcR>

FIRMANTE(1) : JAVIER ESTEVAN SANCHIS | FECHA : 18/11/2025 15:17 | Sin acción específica



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRECIO</u>
---------------	-----------	--------------------	---------------

3.2.4 ud Extintor polvo polivalente instalado

Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado.

Suma la partida.....	24,57
Costes indirectos 6,00%	1,47
TOTAL PARTIDA	26,04

SUBCAPITULO 03.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

3.3.1 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.

Suma la partida.....	34,08
Costes indirectos 6,00%	2,04
TOTAL PARTIDA	36,12

3.3.2 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Suma la partida.....	34,08
Costes indirectos 6,00%	2,04
TOTAL PARTIDA	36,12

Proyecto de rectificación del "Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l'Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia)."

PRESUPUESTO

26

CSV : GEN-2e36-1380-dbd1-0a08-2040-55e9-2f4c-3f08

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsbIF8yLcR>

FIRMANTE(1) : JAVIER ESTEVAN SANCHIS | FECHA : 18/11/2025 15:17 | Sin acción específica



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	----	-------------	--------

3.3.3 ud Reconocimiento médico

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

Suma la partida.....	44,18
Costes indirectos 6,00%	2,65
TOTAL PARTIDA	46,83

SUBCAPITULO 03.4 FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

3.4.1 ud Formación en Seguridad e Higiene

Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

Suma la partida.....	13,50
Costes indirectos 6,00%	0,81
TOTAL PARTIDA	14,31

Proyecto de rectificación del "Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l'Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia)."

PRESUPUESTO

27

CSV : GEN-2e36-1380-dbd1-0a08-2040-55e9-2f4c-3f08

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsbIF8yLcR>

FIRMANTE(1) : JAVIER ESTEVAN SANCHIS | FECHA : 18/11/2025 15:17 | Sin acción específica



RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

<u>CAPÍTULO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
00	REPLANTEO.....	825,24
01	HITO TIPO I	5.844,54
02	DESBROCE.....	271,05
03	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.....	905,91
		<hr/>
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		7.021,50
		<hr/>
13% Gastos generales		912,80
6% Beneficio industrial		421,29
SUBTOTAL		8.355,59
I.V.A.21,00%		1.754,67
		<hr/>
Suma		10.110,26
Total Presupuesto de Ejecución por CONTRATA		10.110,26

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIEZ MIL CIENTO DIEZ EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN DE COSTAS EN VALENCIA:

Javier Estevan Sanchis.

(Documento firmado electrónicamente en Valencia, en la fecha y hora referenciadas en la firma)

Proyecto de rectificación del “Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre la margen derecha de la desembocadura del río Xeraco y la zona urbana de la playa de Gandía, en la playa de l’Ahuir, TT.MM. de Xeraco y Gandía (Valencia).”
PRESUPUESTO

