

**DOCUMENTO N°4. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA  
EJECUCIÓN DEL AMOJONAMIENTO**



## INDICE

1. GENERALIDADES
2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN



REVISIÓN DEL EXPEDIENTE DE DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL TRAMO DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RÍA DE URDAIBAI, DESDE EL LÍMITE CON EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FORUA HASTA EL LÍMITE CON EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BUSTURIA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL M-56 Y EL M-65, DE UNOS 103 METROS, EN EL T.M. DE MURUETA (BIZKAIA).

REF. EXPTE DES01/00/48/0005-DES07/01 DL-93 BIZKAIA

---

1. GENERALIDADES

El presente presupuesto ha sido elaborado conforme a las prescripciones técnicas que deberán regir la ejecución de los trabajos de replanteo y posterior amojonamiento del Deslinde de Dominio Público Marítimo-Terrestre.

2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN

A efectos de elaboración de presupuesto se determinan los siguientes cuadros y unidades:

2.1 . Mediciones

2.2 . Cuadros de precios

- Cuadro de precios nº1

- Cuadro de precios nº2

2.3 . Presupuestos generales

- Presupuesto

- Resumen del presupuesto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPITULO 1</b>							
UD-N2	ud Replanteo topográfico de mojón Unidad de replanteo topográfico de mojón, según coordenadas U.T.M., incluso confección de croquis, fotografía y reseña de situación.	Replanteo	13				13,00
							13,00
UD-N3	m3 Excavación en cualquier clase de terreno Metro cúbico de excavación en cualquier clase de terreno para formación de zapata (cimentación) para colocación de hitos tipo I, incluso extracción de sobrantes al borde de la excavación, carga y transporte a vertedero.	Excavación	13				13,00
							13,00
UD-N7	m3 Hormigón HA-25/B/20/Ila cajeadado zapatas Metro cúbico de hormigón HA-25/B/20/Ila en relleno de cajeadado de zapatas (cimentación) de hitos tipo I, para recibir los anclajes correspondientes, incluso vertido y vibrado.	Cimentación	13				13,00
							13,00
UD-N8	ud Hito troncocónico TIPO I de hormigón Unidad de hito troncocónico TIPO I, de hormigón HM-20/B/I, según planos, incluso impresión rehundida con la inscripción "D.P.M.T.", y pintura azul en la misma; con placa de acero inoxidable, según planos, colocada y totalmente enrasada con la superficie de acabado del hormigón, totalmente acabado y recibido, incluyendo unidad de señalización bajorrelieve y nº de vértice y marca para su posterior replanteo.	Hitos TIPO I	13				13,00
							13,00

**CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS**  
**DESLI NDE DEL D.P.M.T. Y AMOJONAMIENTO EN GO**

Nº CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001 UD-N2	ud	Unidad de replanteo topográfico de mojón, según coordenadas U.T.M., incluso confección de croquis, fotografía y reseña de situación.		28,52
VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS				
0002 UD-N3	m3	Metro cúbico de excavación en cualquier clase de terreno para formación de zapata (cimentación) para colocación de hitos tipo I, incluso ex- tracción de sobrantes al borde de la excavación, carga y transporte a vertedero.		28,55
VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
0003 UD-N7	m3	Metro cúbico de hormigón HA-25/B/20/IIa en relleno de cajado de zapatas (cimentación) de hitos tipo I, para recibir los anclajes correspondientes, incluso vertido y vibrado.		101,72
CIENTO UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS				
0004 UD-N8	ud	Unidad de hito troncocónico TIPO I, de hormigón HM-20/B/I, según planos, incluso impresión rehundida con la inscripción "D.P.M.T.", y pintura azul en la misma; con placa de acero inoxidable, según planos, colocada y totalmente enrasada con la superficie de acabado del hormigón, totalmente acabado y recibido, incluyendo unidad de señalización bajorrelieve y nº de vértice y marca para su posterior replanteo.		275,78
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS				

LA JEFA DE LA DEMARCACIÓN  
P.S. Resolución 24/09/2025

Fdo.: Nieves Redondo Pascual

## CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0001	UD-N2	ud	Unidad de replanteo topográfico de mojón, según coordenadas U.T.M., incluso confección de croquis, fotografía y reseña de situación.	
			Mano de obra.....	20,08
			Maquinaria.....	4,67
			Materiales.....	2,16
			Varios.....	0,00
			Suma la partida.....	26,91
			Costes indirectos.....6,00%	1,61
			TOTAL PARTIDA.....	28,52
0002	UD-N3	m3	Metro cúbico de excavación en cualquier clase de terreno para formación de zapata (cimentación) para colocación de hitos tipo I, incluso extracción de sobrantes al borde de la excavación, carga y transporte a vertedero.	
			Mano de obra.....	24,08
			Maquinaria.....	2,85
			Suma la partida.....	26,93
			Costes indirectos.....6,00%	1,62
			TOTAL PARTIDA.....	28,55
0003	UD-N4	m3	Metro cúbico de hormigón HA-25/B/20/IIa en relleno de cajeadado de zapatas (cimentación) de hitos tipo I, para recibir los anclajes correspondientes, incluso vertido y vibrado.	
			Mano de obra.....	24,08
			Maquinaria.....	2,16
			Materiales.....	69,72
			Varios.....	0,00
			Suma la partida.....	95,96
			Costes indirectos.....6,00%	5,76
			TOTAL PARTIDA.....	101,72
0004	UD-N8	ud	Unidad de hito troncocónico TIPO I, de hormigón HM-20/B/I, según planos, incluso impresión rehundida con la inscripción "D.P.M.T.", y pintura azul en la misma; con placa de acero inoxidable, según planos, colocada y totalmente enrasada con la superficie de acabado del hormigón, totalmente acabado y recibido, incluyendo unidad de señalización bajorrelieve y nº de vértice y marca para su posterior replanteo.	
			Mano de obra.....	139,66
			Maquinaria.....	5,41

## PRESUPUESTO

DESLINDE DEL D.P.M.T. Y AMOJONAMIENTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPITULO 1</b>				
UD-N2	ud Replanteo topográfico de mojón Unidad de replanteo topográfico de mojón, según coordenadas U.T.M., incluso confección de croquis, fotografía y reseña de situación.	13,00	28,52	270,76
UD-N3	m3 Excavación en cualquier clase de terreno Metro cúbico de excavación en cualquier clase de terreno para formación de zapata (cimentación) para colocación de hitos tipo I, incluso extracción de sobrantes al borde de la excavación, carga y transporte a vertedero.	13,00	28,55	371,15
UD-N7	m3 Hormigón HA-25/B/20/Ila cajeadado zapatas Metro cúbico de hormigón HA-25/B/20/Ila en relleno de cajeadado de zapatas (cimentación) de hitos tipo I, para recibir los anclajes correspondientes, incluso vertido y vibrado.	13,00	101,72	1322,36
UD-N8	ud Hito troncocónico TIPO I de hormigón Unidad de hito troncocónico TIPO I, de hormigón HM-20/B/I, según planos, incluso impresión rehundida con la inscripción "D.P.M.T.", y pintura azul en la misma; con placa de acero inoxidable, según planos, colocada y totalmente enrasada con la superficie de acabado del hormigón, totalmente acabado y recibido, incluyendo unidad de señalización bajorrelieve y nº de vértice y marca para su posterior replanteo.	13,00	275,78	3.585,14
TOTAL CAPÍTULO 01 DESLINDE D.P.M.T. YAMOJONAMIENTO				5.649,41
TOTAL.....				5.649,41

**RESUMEN DE PRESUPUESTO**  
DESLINDE DEL D.P.M.T. Y AMOJONAMIENTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
01	DESLINDE D.P.M.T. Y AMOJONAMIENTO.....	5.649,41
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	5.649,41
	13,00% Gastos generales.....	734,42
	6,00% Beneficio industrial.....	338,96
	SUMA DE G.G. y B.I.	1.073,38
	TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	6.722,79
	21,00% I.V.A.....	1.411,79
	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	8.134,58

Asciende el presupuesto de licitación con I.V.A a la expresada cantidad de OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

LA JEFA DE LA DEMARCACIÓN  
P.S. Resolución 24/09/2025

Fdo.: Nieves Redondo Pascual