

Amojonamiento Cala Fornells, T.M. Calviá
MEDICIONES

Código TOTALES	Descripción	Nº	DIMENSIONES			Subtotales
			Longitud	Anchura	Altura	
		Uds (a)	(b)	(c)	(d)	
<hr/>						
CAPÍTULO 00 REPLANTEO						
0.1	ud Replanteo Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualiza- do en el momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el tramo correspondiente	17,00				17,00
						<hr/>
						17,00
<hr/>						
CAPÍTULO 01 HITO TIPO I						
1.1	ud Excavación Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, según planos	15,00				15,00
						<hr/>
						15,00
1.2	ud Encofrado Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado pa- ra hito de hormigón Tipo I	15,00				15,00
						<hr/>
						15,00
1.3	ud Hormigonado Hormigón en cimentación con H-150 para instalación de hito prefa- bricado Tipo I, según planos	15,00				15,00
						<hr/>
						15,00
1.4	ud Instalación de hito I Instalación de hito de hormigón prefabricado H-175 del tipo I, inclui- do armadura, anclaje, pintura.	15,00				15,00
						<hr/>
						15,00

Amojonamiento Cala Fornells, T.M. Calviá
MEDICIONES

Código TOTALES	Descripción	Nº	DIMENSIONES			Subtotales	
				Longitud	Anchura		Altura
			Uds (a)	(b)	(c)		(d)
<hr/>							
CAPÍTULO 02 HITO TIPO II							
CAPÍTULO 03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE							
3.1	ud Excavación Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos						
		2,00				2,00	
						<hr/>	
3.2	ud Hormigonado Hormigón en cimentación con H-150 para instalación de hito de placa de acero inoxidable					2,00	
		2,00				2,00	
						<hr/>	
3.3	ud Instalación hito tipo placa de acero inox. Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, gravada y anclada,					2,00	
		2,00				2,00	
						<hr/>	
CAPÍTULO 04 DESBROCE							
4.1	m2 Desbroce manual de vegetación existente Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la colocación de hitos						
		17,00				17,00	
						<hr/>	
						17,00	

Amojonamiento Cala Fornells, T.M. Calviá
MEDICIONES

Código TOTALES	Descripción	Nº	DIMENSIONES			Subtotales		
			Uds	Longitud	Anchura		Altura	
				(a)	(b)		(c)	(d)
<hr/>								
CAPÍTULO 05 DEMOLICIÓN								
5.1	ud Demolición de mojones existentes							
	Demolición y retirada a vertedero de los mojones existentes a los deslindes anteriores							
		14,00				14,00		
<hr/>						14,00		

**CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL**
SUBCAPÍTULO 06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

06.1.1	ud Ropa de trabajo Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y cierre de cremalleras.	2,00				2,00
						2,00
06.1.2	ud Traje impermeable Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y com- plemento pantalón) fabricado en PVC.	2,00				2,00
						2,00
06.1.3	par Guantes cuero Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cue- ro.	2,00				2,00
						2,00

Amojonamiento Cala Fornells, T.M. Calviá
MEDICIONES

Código TOTALES	Descripción	Nº	DIMENSIONES			Subtotales
			Longitud	Anchura	Altura	
		Uds (a)	(b)	(c)	(d)	
06.1.4	par Botas de seguridad Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con suelas antideslizantes.	2,00				2,00
						2,00
06.1.5	ud Pantalón de motoserrista Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliéster con bolsillos y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar.	2,00				2,00
						2,00
06.1.6	ud Cinturón antivibratorio Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar.	2,00				2,00
						2,00
06.1.7	ud Casco de seguridad Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N.	2,00				2,00
						2,00
06.1.8	ud Casco de seguridad para motoserrista Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.	2,00				2,00
						2,00

Amojonamiento Cala Fornells, T.M. Calviá
MEDICIONES

Código TOTALES	Descripción	Nº	DIMENSIONES			Subtotales
			Longitud	Anchura	Altura	
		Uds (a)	(b)	(c)	(d)	
06.1.9	ud Gafas contra impacto Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.	2,00				2,00
						2,00

SUBCAPÍTULO 06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

06.2.1	m2 Valla provisional obra Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.	2,00				2,00
						2,00
06.2.2	ud Cartel indicativo de riesgo con soporte Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal	2				2,00
						2,00
06.2.3	m Cordón balizamiento colocado Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.	5,00				5,00
						5,00
06.2.4	ud Extintor polvo polivalente instalado Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado.	1,00				1,00
						1,00

Amojonamiento Cala Fornells, T.M. Calviá
MEDICIONES

Código TOTALES	Descripción	Nº	DIMENSIONES			Subtotales
			Longitud	Anchura	Altura	
		Uds (a)	(b)	(c)	(d)	

SUBCAPÍTULO 06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

06.3.1	ud Botiquín portátil de obra Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.	1,00				1,00
						1,00
06.3.2	ud Reposición material sanitario Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.	1				1,00
						1,00
06.3.3	ud Reconocimiento médico Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.	2,00				2,00
						2,00

SUBCAPÍTULO 06.4 FORMACIÓN DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO

06.4.1	ud Formación en Seguridad e Higiene Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.	2,00				2,00
						2,00