Nota de prensa

Las obras han supuesto una inversión de 1 millón de euros

El MAPAMA finaliza la restauración de las zonas afectadas por el gran incendio forestal de la isla de La Palma (2016)

- **Los trabajos están encaminados a minimizar la pérdida de suelo reparar y mejorar de la red de pistas forestales, potenciar la recuperación de las especies forestales y disminuir el riesgo de plagas y enfermedades**

- **El incendio afectó a una superficie total de 4.864 hectáreas en los términos municipales de El Paso, Los Llanos de Aridane, Fuencaliente y Mazo, ocasionando daños a formaciones de pino canario, declarado como hábitat natural de interés comunitario de la Red Natura 2000**

- **Las obras de restauración de grandes incendios forestales que realiza el Ministerio se enmarcan en las actuaciones de colaboración con las CCAA en materia de restauración hidrológico-forestal y lucha contra la erosión y la desertificación**

10 de octubre de 2017. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, ha finalizado las obras de restauración del gran incendio forestal que se produjo el pasado 3 de agosto de 2016 en la isla de La Palma. La inversión dedicada a estos trabajos asciende a 1 millón de euros.

Este incendio, que comenzó en las proximidades de la localidad de Jedey, en el municipio de El Paso, y posteriormente se propagó hacia los términos municipales de Los Llanos de Aridane, Fuencaliente y Mazo, afectó a una superficie total de 4.864 hectáreas, de las que 3.709 hectáreas correspondían a superficie forestal arbolada. El fuego ocasionó daños a formaciones de pino canario, declarado como hábitat natural de interés comunitario de la red ecológica europea Natura 2000 (9550 Pinares macaronésicos endémicos).

CORREO ELECTRONICO
gprensa@mpama.es

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1
28071 - MADRID
TEL: 91 347 51 45 / 4580
FAX: 91 347 5580

Esta actuación de restauración forestal y medioambiental ha tenido como objetivo minimizar la pérdida de suelo - a través del control de posibles procesos erosivos debidos a la escorrentía -; posibilitar la estabilización de barrancos y cauces; y lograr la estabilización de taludes en pistas forestales. Su finalidad ha sido también reparar y mejorar de la red de pistas forestales, potenciar la recuperación de las especies vegetales mediante labores de selvicultura y disminuir el riesgo de plagas y enfermedades.

TRABAJOS DE RESTAURACIÓN

Para ello, se han ejecutado un total de 11 diques (1.170 m^3) ubicados en los cauces de los barrancos con la finalidad de estabilizar el terreno, frenar los procesos erosivos y protección de cursos de agua. También se han construido 15 muros de mampostería hidráulica (454,5 m^3) como elementos de estabilización de taludes en pistas forestales y/o protección de badenes empedrados o embocaduras de caños.

En materia de restauración hidrológica se han construido también cerca de 100 m^3 de umbrales de fondo y 200 m^3 de escolleras. Por otra parte, se han realizado actuaciones de mejora en unos 12,5 km de pistas forestales, así como la apertura de cunetas naturales o la incorporación de badenes y obras de drenaje para mejorar la evacuación del agua.

Además se han llevado a cabo labores selvícolas sobre las áreas de pinar más afectado por el fuego donde se aprecian riesgos por derribos o focos de plagas y enfermedades y se han realizado labores de poda, apeo, tronzado y desramado.

Las obras son cofinanciadas en un 53% por el FEADER, en el marco del correspondiente Programa Nacional de Desarrollo Rural.

Estos trabajos, junto con otros similares de restauración de grandes incendios forestales que viene realizando el MAPAMA, se enmarcan en el conjunto de actuaciones de colaboración y apoyo a las Comunidades Autónomas en materia de restauración hidrológico-forestal y lucha contra la erosión y la desertificación.