

AYUNTAMIENTO DE GERNIKA-LUMO.

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA CON CARÁCTER PREVIO A LA EXPOSICIÓN PÚBLICA RELATIVA AL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE CONCESIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE CON DESTINO A LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE RAMPA DE ACCESO A LA RÍA DE OKA EN EL ENTORNO DE IDIGA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GERNIKA-LUMO

Exp: CNC02/22/48/0010

Con fecha 5 de enero de 2023 tiene entrada en el Ayuntamiento de Gernika-Lumo oficio de la Demarcación de Costas de fecha 2 de enero de 2023 en el que se informa del inicio del expediente identificado en el encabezado y se emplaza al Ayuntamiento para que en el plazo de diez días aporte información adicional con carácter previo al trámite de exposición pública del expediente.

Se requiere la aportación de cuanta información obra en poder del Ayuntamiento, relativa a antecedentes de construcción de la rampa de hormigón objeto del expediente. En lo relativo a las obras de adecuación se solicita información adicional relativa a las argollas o cornamusas a instalar (número, materiales previstos y lugar de instalación). Se solicita asimismo información sobre la obra para adecentar la rampa de hormigón si es que la misma está prevista.

Consultada información obrante en el Ayuntamiento, se informa que la rampa fue construida conforme al proyecto denominado “Reparación de canalización en la ría de Gernika” suscrito por el ingeniero D. Carlos Ortiz de Zarate Pinedo en el año 1994. El proyecto preveía la construcción de la rampa, descrita en la memoria de la siguiente forma: “La rampa tiene una longitud de 55 metros, con una anchura mínima de cuatro metros y su sección tipo está formada por una zapata de hormigón ciclópeo (espesor 1m) y un muro de gravedad de escollera recibida que soporta el relleno material de cantera sobre el que se dispone una solera de hormigón armado de 25 cm de espesor.”

La definición gráfica del proyecto recoge también la definición de la rampa, en su plano 2-*planta general*, (hojas 1, 2 y 5 de 7), y plano 5-*azud y rampa* (hoja 1 de 2) que se acompañan.

Dichas obras fueron cofinanciadas por el Ayuntamiento y la Dirección General de Costas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, conforme a acuerdo suscrito en fecha 23 de octubre de 1995, cuya copia se aporta. El acuerdo recogía una aportación del 35% de las obras a realizar por el Ayuntamiento, siendo el resto de la aportación a cargo del Estado.

El proyecto fue aprobado definitivamente en febrero de 1997, y la obra fue adjudicada a Construcciones Moyua mediante contrato suscrito por la Demarcación de Costas en el País Vasco y la adjudicataria en fecha 18 de agosto de 1997. Consta acta de replanteo suscrita el 18 de septiembre de 1997.



No se dispone de documentación relativa a la recepción de las obras. Se estima que las obras finalizaron en marzo del 98.

Se aporta copia de la información señalada, así como plano complementario relativo a la adecuación de la rampa en la que se incluyen las cornamusas a instalar en la misma.

Se instalarán un total de 10 cornamusas de acero inoxidable cada 3,5 metros sobre el soporte de la rampa en su extremo hacia la ría, así como un número igual de argollas instaladas en la misma posición de las cornamusas, si bien en lugar de colocarse sobre la rampa se sitúan en el canto para favorecer su acceso para el amarre desde el agua.

Indicar por último, que no se prevé actuar sobre la superficie de hormigón mediante ninguna actuación adicional distinta de las señaladas.

Gernika-Lumo, a 16 de enero de 2023

EL ALCALDE

Jose Maria Gorroño Etxebarrieta

