

DOCUMENTO N° 3

PRESUPUESTO

CAPITULO I

MEDICIONES

	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN
1	PLATAFORMAS 416,90 + 76,95	496,85 m2
2	MUROS 23,38 m2 h 0,60 h 2,00	76,40 ml 11,53 ml
3	JARDINERAS 180,75 + 340,92	521,67 m2
4	TERRAZAS 322,85+255,96+330,84	909,65 m2

CAPITULO II

CUADRO DE PRECIOS

1.- M2 Nivelación en terreno duro con extracción a borde.	8,50 €
Ocho euros con cincuenta céntimos	
2.- M2 Solera hormigón HM-30/P/20/I de 10 de espesor, fabricado en obra, vibrado y curado, terminado con pavimento de baldosa de hormigón	54,65 €
Cincuenta y cuatro euros con sesenta y cinco céntimos	
3.- M2 Solera hormigón HM-30/P/20/I de 10 de espesor, fabricado en obra, terminado	39,50 €
Treinta y nueve euros con cincuenta céntimos	
4.- M2. Jardinera-jardín.	35,35 €
Treinta y cinco euros con treinta y cinco céntimos	
5.- Ml Muro de bloque de hormigón 20cm, incluido cimentación, enfoscado y pintado, max 0,60m de altura, acabado	50,03 €
Cincuenta euros con tres céntimos	
6.- Ml Muro de bloque de hormigón relleno y armado, incluido cimentación, terminado en piedra, max 2,00m de altura y 40 espesor, acabado	164,22 €
Ciento sesenta y cuatro euros con veintidós céntimos	

Palma, febrero 2021

CAPITULO III

PRESUPUESTO: OBRAS-INSTALACIONES EN DOMINIO PÚBLICO

1 PLATAFORMAS

1.1	496,85	M2 Nivelación en terreno duro con extracción a borde.	8,50 €/m2	4.223,23 €
1.2	496,85	M2 Solera hormigón HM-30/P/20/I de 10 de espesor, fabricado en obra, terminado	39,50 €/m2	19.625,58 €

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL..... 23.848,80 €

2 MUROS 23,38 m2

2.1a	76,40	M2 Nivelación en terreno duro con extracción a borde.	8,50 €/m2	649,40 €
2.2a	76,40	MI Muro de bloque de hormigón 20cm, incluido cimentación, enfoscado y pintado, max 0,60m de altura, acabado	50,03 €/m2	3.821,96 €

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL..... 4.471,36 €

2.1b	11,53	M2 Nivelación en terreno duro con extracción a borde.	8,50 €/m2	98,01 €
2.2b	11,53	MI Muro de bloque de hormigón relleno y armado, incluido cimentación, terminado en piedra, max 2,00m de altura y 40 espesor, acabado	164,22 €/m2	1.893,50 €

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL..... 1.991,51 €

3 JARDINERAS

3.1	521,67	M2. Jardinera-jardín.	35,35 €/m2	18.441,03 €
-----	--------	-----------------------	------------	-------------

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL..... 18.441,03 €

4 TERRAZAS

4.1	909,65	M2 Nivelación en terreno duro con extracción a borde.	8,50 €/m2	7.732,03 €
4.2	909,65	M2 Solera hormigón HM-30/P/20/I de 10 de espesor, fabricado en obra, vibrado y curado, terminado con pavimento de baldosa de hormigón	54,65 €/m2	49.712,37 €

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL..... 57.444,40 €

PRESUPUESTO GENERAL

1	PLATAFORMAS	23.848,80 €
2	MUROS	6.462,86 €
3	JARDINERAS	18.441,03 €
4	TERRAZAS	57.444,40 €

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL.....		106.197,10 €
13 % Gastos Generales		13.805,62 €
6% Beneficio Industrial		6.371,83

Suma		126.374,55 €
I.V.A. 21%		26.538,66 €
		=====
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA		152.913,21 €

Asciende el presupuesto por contrata de las obras existentes en Dominio Público Marítimo-Terrestre a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (152.913,21€)

Palma, febrero 2021

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo. Pablo Arturo Santisteban Chavarri
Colegiado 11.251