

Amojonamiento Cala Fornells, T.M. Calviá

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 00 REPLANTEO

0.1	ud Replanteo Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualiza- do en el momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el tramo correspondiente	17,00	16,92	287,64
------------	--	-------	-------	--------

TOTAL CAPÍTULO 00 287,64

CAPÍTULO 01 HITO TIPO I

1.1	ud Excavación Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, según planos	15,00	15,67	235,05
1.2	ud Encofrado Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado pa- ra hito de hormigón Tipo I	15,00	11,02	165,30
1.3	ud Hormigonado Hormigón en cimentación con H-150 para instalación de hito prefa- bricado Tipo I, según planos	15,00	41,03	615,45
1.4	ud Instalación de hito I Instalación de hito de hormigón prefabricado H-175 del tipo I, inclui- do armadura, anclaje, pintura.	15,00	82,14	1.232,10

TOTAL CAPÍTULO 01 2.247,90

CAPÍTULO 02 HITO TIPO II

PROYECTO DE DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL TRAMO
 ANULADO POR SAN 1854/96, CALA FORNELLS VÉRTICES 1841-1855, TÉRMINO MUNICIPAL DE CALVIA (MALLORCA, ILLES BALEARS)

DOCUMENTO 4- PRESUPUESTO

Amojonamiento Cala Fornells, T.M. Calviá

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE

3.1	ud Excavación Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos	2,00	15,67	31,34
3.2	ud Hormigonado Hormigón en cimentación con H-150 para instalación de hito de placa de acero inoxidable	2,00	7,90	15,80
3.3	ud Instalación hito tipo placa de acero inox. Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, gravada y anclada,	2,00	36,28	72,56
TOTAL CAPÍTULO 03				119,70

CAPÍTULO 04 DESBROCE

4.1	m2 Desbroce manual de vegetación existente Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la colocación de hitos	17,00	1,75	29,75
TOTAL CAPÍTULO 04				29,75

CAPÍTULO 05 DEMOLICIÓN

5.1	ud Demolición de mojones existentes Demolición y retirada a vertedero de los mojones existentes a los deslindes anteriores	14,00	1,79	25,06
TOTAL CAPÍTULO 05				25,06

Amojonamiento Cala Fornells, T.M. Calviá
PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
SUBCAPÍTULO 06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

06.1.1	ud Ropa de trabajo Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y cierre de cremalleras.			
		2,00	10,58	21,16
06.1.2	ud Traje impermeable Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento pantalón) fabricado en PVC.			
		2,00	6,39	12,78
06.1.3	par Guantes cuero Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero.			
		2,00	2,11	4,22
06.1.4	par Botas de seguridad Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con suelas antideslizantes.			
		2,00	19,07	38,14
06.1.5	ud Pantalón de motoserrista Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliéster con bolsillos y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar.			
		2,00	49,50	99,00
06.1.6	ud Cinturón antivibratorio Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar.			
		2,00	9,36	18,72
06.1.7	ud Casco de seguridad Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N.			
		2,00	1,64	3,28
06.1.8	ud Casco de seguridad para motoserrista Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.			
		2,00	36,25	72,50

PROYECTO DE DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL TRAMO
 ANULADO POR SAN 1854/96, CALA FORNELLS VÉRTICES 1841-1855, TÉRMINO MUNICIPAL DE CALVIA (MALLORCA, ILLES BALEARS)

DOCUMENTO 4- PRESUPUESTO

Amojonamiento Cala Fornells, T.M. Calviá

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
06.1.9	ud Gafas contra impacto Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.			
		2,00	8,69	17,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.1..... 287,18

SUBCAPÍTULO 06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

06.2.1	m2 Valla provisional obra Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.			
		2,00	23,93	47,86
06.2.2	ud Cartel indicativo de riesgo con soporte Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal			
		2,00	5,61	11,22
06.2.3	m Cordón balizamiento colocado Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.			
		5,00	0,84	4,20
06.2.4	ud Extintor polvo polivalente instalado Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado.			
		1,00	26,04	26,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.2..... 89,32

PROYECTO DE DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL TRAMO
 ANULADO POR SAN 1854/96, CALA FORNELLS VÉRTICES 1841-1855, TÉRMINO MUNICIPAL DE CALVIA (MALLORCA, ILLES BALEARS)

DOCUMENTO 4- PRESUPUESTO

Amojonamiento Cala Fornells, T.M. Calviá

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
SUBCAPÍTULO 06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS				
06.3.1	ud Botiquín portátil de obra Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.			
		1,00	36,12	36,12
06.3.2	ud Reposición material sanitario Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.			
		1,00	36,12	36,12
06.3.3	ud Reconocimiento médico Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.			
		2,00	46,83	93,66
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.3				165,90
SUBCAPÍTULO 06.4 FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO				
06.4.1	ud Formación en Seguridad e Higiene Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.			
		2,00	14,31	28,62
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.4.....				28,62
TOTAL CAPÍTULO 06				571,02
TOTAL.....				3.281,07